

**AMUREL**

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

OBRA:	635 - RUA JOAO TITON		
ENDEREÇO:			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
BDI:	24,00%		
BDI Equipamentos:			
BDI Diferenciado:			
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2025, Cotação 02/2025, SINAPI/SC 09/2025, Composição Própria 10/2025, Cotação 04/2026, Cotação 10/2024, SINAPI/SC 12/2024, Cotação 10/2025, Composição Própria 09/2025, Composição Própria 08/2023, Composição Própria 10/2024, Composição Própria 01/2025, Composição Própria 04/2025		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arthur da Rosa Santos - CREA SC-76539-9 ARTHUR DA ROSA SANTOS:03922602983  Assinado de forma digital por ARTHUR DA ROSA SANTOS:03922602983 Dados: 2026.05.15 13:58:32 -03'00'		
ART:			

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	MATERIAIS DIVERSOS							13.501,38
1.1	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 11,00 m, resistencia de 600 dan, tipo B	41204 - SINAPI/SC 08/2025	UN	1,00	1.692,88	0,00	1.692,88	1.692,88
1.2	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2 ref. orse 3065	2752505212564 - Cotação 02/2025	m	155,00	22,63	24,00	28,06	4.349,30
1.3	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 11,00 m, resistencia de 300 dan, tipo B	41203 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	1.197,45	24,00	1.484,83	5.939,32

**AMUREL**

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

OBRA:	635 - RUA JOAO TITON							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1.4	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	863 - SINAPI/SC 09/2025	M	20,00	39,40	24,00	48,85	977,00
1.5	Conector de compressão para haste de aterramento 5/8" - condutor de 10 a 50 mm² - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 104750 04/2024)iw	C.P. 1312409174310 - Composição Própria 10/2025	UN	4,00	54,13	24,00	67,12	268,48
1.6	Haste de aterramento 5/8" x 2,40 metros alta camada	1652604247303 - Cotação 04/2026	UN	2,00	110,65	24,00	137,20	274,40
2	MATERIAIS REDE MULTIPLEXADA							1.698,68
2.1	Conjunto grampo de suspensão	1312411175952 - Cotação 10/2024	un	4,00	54,01	0,00	54,01	216,04
2.2	Sapatilha em aco galvanizado para cabos com diametro nominal ate 5/8"	7581 - SINAPI/SC 12/2024	UN	5,00	5,83	0,00	5,83	29,15
2.3	Olhal para parafuso 5000 dan	1312512235988 - Cotação 10/2025	UN	10,00	18,90	24,00	23,43	234,30
2.4	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	379 - SINAPI/SC 09/2025	UN	20,00	1,43	24,00	1,77	35,40
2.5	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 150 x *3,6* mm	410 - SINAPI/SC 09/2025	UN	18,00	0,15	24,00	0,18	3,24
2.6	Fio de aluminio coberto para amarracao	2922502202083 - Cotação 02/2025	UN	10,00	4,43	24,00	5,49	54,90
2.7	Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	432 - SINAPI/SC 09/2025	UN	10,00	15,91	24,00	19,72	197,20

OBRA:	635 - RUA JOAO TITON							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.8	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diametro = 16 mm	421 - SINAPI/SC 09/2025	UN	10,00	21,12	24,00	26,18	261,80
2.9	Alça estai 9.5 mm	2922502201854 - Cotação 02/2025	UNIDA DE	5,00	39,17	24,00	48,57	242,85
2.10	Conector perfurante 35-70 x 35-70	2922502202094 - Cotação 02/2025	UN	12,00	20,00	24,00	24,80	297,60
2.11	Conector de derivação cunha tipo I para cabo 35mm² - fornecimento e instalação	C.P. 1312412177534 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	20,36	24,00	25,24	126,20
3	SERVIÇOS							10.499,22
3.1	Abertura cava terreno arenoso ou brejo	C.P. 1312205135601 - Composição Própria 08/2023	UA	2,00	417,21	0,00	417,21	834,42
3.2	Instalação de poste menor que 12m - com guindauto	C.P. 1312206135785 - Composição Própria 08/2023	UA	5,00	408,79	0,00	408,79	2.043,95
3.3	Concretagem de base	C.P. 1312206136374 - Composição Própria 08/2023	UA	5,00	848,82	0,00	848,82	4.244,10
3.4	Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de até 20 km, por poste	C.P. 1312410175706 - Composição Própria 10/2024	un	5,00	80,24	0,00	80,24	401,20
3.5	Instalação conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt	C.P. 1312411176842 - Composição Própria 01/2025	un	6,00	205,96	0,00	205,96	1.235,76
3.6	Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 35 mm2	C.P. 1312206136354 - Composição Própria 08/2023	km	0,15	4.126,49	0,00	4.126,49	639,60



AMUREL

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

OBRA:	635 - RUA JOAO TITON							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.7	Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 15m	C.P. 1312206136811 - Composição Própria 04/2025	UN	3,00	179,16	24,00	222,15	666,45
3.8	Aterramento simples, primeira haste	C.P. 1312410175693 - Composição Própria 10/2024	un	2,00	174,90	24,00	216,87	433,74
							TOTAL	25.699,28

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO SOARES**
Data: 02/10/2026 11:54:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>