OBRA
RUA ALDO HULSE - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO E ELEMENTO FÍSICO DE SEGREGAÇÃO EM CONCRETO - TRECHO: RUA PRUDENTE DE MORAES/PONTE DO ANDRINO

BANCOS
SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA
SBC - 10/2026 - SANTA CATARINA
SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA
SETOP - 04/2026 - MINAS GERAIS

B.D.I.
23,12%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO
P-01	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BASE SINAPI 94995 E SBC 040622)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	910,4	130,74	119.025,69	51,43	51,43
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	GUIAS E SARJETAS	M	485,03	59,98	29.092,09	12,57	64,00
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, NA COR PRETA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	ACESSIBILIDADE	M²	113,38	189,22	21.453,76	9,27	73,27
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024	LASTRO	M³	54,62	284,32	15.529,55	6,71	79,98
3713604	SICRO3	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		M	34,0	409,07	13.908,38	6,01	85,99
172506	SBC	PISO EM CIMENTADO SIMPLES 2CM CIMENTO/AREIA 1:3	URBANIZACAO	M²	136,91	69,05	9.453,63	4,08	90,07
101857	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	M²	112,92	56,59	6.390,14	2,76	92,83
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA	M²	6,48	616,68	3.996,08	1,73	94,56
ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ED-	MÊS	3,0	1.206,57	3.619,71	1,56	96,12
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMAÇÕES	M²	910,4	3,82	3.477,72	1,50	97,62
210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS	LIMPEZA	UN	4,0	632,25	2.529,00	1,09	98,72
V-01	PRÓPRIO	VARRIÇÃO DE ÁREAS (BASE EMBASA 02.03.18)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1.802,37	0,89	1.604,10	0,69	99,41
AMUREL C.P.	PRÓPRIO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1.802,37	0,57	1.027,35	0,44	99,85

102656	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	M	40,0	8,42	336,80	0,15	100,00
					TOTAL SEM BDI				**188.019,44**
					TOTAL DO BDI				**43.424,56**
					TOTAL GERAL				**231.444,00**

Os quantitativos deste orçamento foram calculados estritamente com base nos projetos e memoriais descritivos fornecidos pelos seguintes profissionais:

Projeto Calçada de Concreto – Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7
Projeto Piso Tátil –Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7
Projeto Meio Fio – Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7
Projeto Defensa em Rodovia – Engenheiro Civil Fábio José da Silva – CREA Nº 052685-7 SC – ART Nº 10731319-7

Precificação do orçamento :

Edvan José Nunes
Economista / Orçamentista – CORECON Nº 3347

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDVAN JOSE NUNES
Data: 14/10/2026 12:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br