



Prefeitura Municipal de Treze de Maio/SC

Obra
Rodovia Municipal Ivo Silveira - OPP a 196+0,00 - ORÇAMENTO LICITAÇÃO

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		2.019,12	2.019,12	0,05 %
1.1	00000311	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	272,75	336,52	2.019,12	0,05 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1,00		2.677.486,04	2.677.486,04	65,51 %
2.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	32.147,63	1,95	2,41	77.475,79	1,90 %
2.2	00000307	Próprio	SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279	M³	5.298,50	13,43	16,57	87.796,15	2,15 %
2.3	00000009	Próprio	BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011276	M³	4.673,21	19,03	23,48	109.726,97	2,68 %
2.4	4011352	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	28.227,63	0,68	0,84	23.711,21	0,58 %
2.5	00000011	Próprio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. SICRO COD. 4011352	T	28,23	3.196,54	3.676,02 (BDI 15,00%)	103.765,33	2,54 %
2.6	00000012	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 339,20KM	T	28,23	375,62	431,96 (BDI 15,00%)	12.193,21	0,30 %
2.7	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	28.253,56	0,47	0,58	16.387,06	0,40 %
2.8	00000013	Próprio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - REF. SICRO COD. 4011353	T	11,30	3.202,20	3.682,53 (BDI 15,00%)	41.617,83	1,02 %
2.9	00000014	Próprio	TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DMT 499,20KM	T	11,30	486,43	559,39 (BDI 15,00%)	6.321,90	0,15 %
2.10	00000015	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL - REF. SICRO COD. 4011464	T	3.532,86	22,47	27,72	97.930,88	2,40 %
2.11	00000016	Próprio	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 50/70 - REF. SICRO COD 4011464	T	3.532,86	229,83	264,30 (BDI 15,00%)	933.734,90	22,84 %
2.12	5915321	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 20,90KM	TKM	73.836,77	0,69	0,85	62.761,26	1,54 %
2.13	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 3,30KM	TKM	11.658,44	0,75	0,93	10.842,35	0,27 %
2.14	00000017	Próprio	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60%	T	197,84	4.516,81	5.194,33 (BDI 15,00%)	1.027.647,08	25,14 %
2.15	00000018	Próprio	TRANSPORTE DO CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - DMT 315,00KM	T	197,84	288,22	331,45 (BDI 15,00%)	65.574,12	1,60 %
3			DRENAGEM PLUVIAL		1,00		1.133.245,99	1.133.245,99	27,73 %
3.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1.389,40	7,12	8,78	12.198,93	0,30 %
3.2	4815671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	968,15	20,77	25,63	24.813,68	0,61 %
3.3	1505877	SICRO3	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	267,54	177,90	219,49	58.722,35	1,44 %
3.4	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M³ - DMT 1,70KM	TKM	682,23	0,83	1,02	695,87	0,02 %
3.5	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DENSIDADE 1,50 T/M³ - DMT 6,00KM	TKM	2.407,86	1,01	1,25 (BDI 23,38%)	3.009,83	0,07 %
3.6	0804029	SICRO3	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	189,00	699,91	863,55	163.210,95	3,99 %



Prefeitura Municipal de Treze de Maio/SC

Obra
Rodovia Municipal Ivo Silveira - OPP a 196+0,00 - ORÇAMENTO LICITAÇÃO

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.7	0804385	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	14,00	1.898,40	2.342,25	32.791,50	0,80 %
3.8	0804387	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00	2.000,63	2.468,38	4.936,76	0,12 %
3.9	0804391	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00	2.775,80	3.424,78	6.849,56	0,17 %
3.10	0804047	SICRO3	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	16,00	1.249,90	1.542,13	24.674,08	0,60 %
3.11	0804401	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00	4.253,41	5.247,86	10.495,72	0,26 %
3.12	2003479	SICRO3	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,00	4.769,28	5.884,34	82.380,76	2,02 %
3.13	00000089	Próprio	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC 03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REF. SICRO COD. 2003323	M	4.825,00	73,01	90,08	434.636,00	10,63 %
3.14	00000103	Próprio	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REF. SICRO 2003357	M	231,00	220,05	271,50	62.716,50	1,53 %
3.15	00000234	Próprio	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL - REF. SICRO COD. 2003579	M	986,00	154,99	191,23	188.552,78	4,61 %
3.16	2003403	SICRO3	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	24,00	761,90	940,03	22.560,72	0,55 %
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00		112.440,38	112.440,38	2,75 %
4.1	4413996	SICRO3	ENLEIVAMENTO	M²	8.261,60	11,03	13,61	112.440,38	2,75 %
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1,00		162.219,88	162.219,88	3,97 %
5.1	5213400	SICRO3	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR BRANCA	M²	851,59	20,14	24,85	21.162,01	0,52 %
5.2	5213400	SICRO3	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR AMARELA	M²	1.048,57	20,14	24,85	26.056,96	0,64 %
5.3	5213360	SICRO3	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.047,00	35,26	43,50	45.544,50	1,11 %
5.4	5213362	SICRO3	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	57,00	89,27	110,14	6.277,98	0,15 %
5.5	5213361	SICRO3	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00	87,03	107,38	751,66	0,02 %
5.6	5213465	SICRO3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	17,00	489,57	604,03	10.268,51	0,25 %
5.7	5213441	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	489,62	604,09	13.894,07	0,34 %
5.8	5213445	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	489,54	603,99	603,99	0,01 %
5.9	00000301	Próprio	PLACA EM AÇO - 0,65 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213498	UN	2,00	375,18	462,90	925,80	0,02 %
5.10	5213498	SICRO3	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	967,58	1.193,80	1.193,80	0,03 %



Prefeitura Municipal de Treze de Maio/SC

Obra
Rodovia Municipal Ivo Silveira - OPP a 196+0,00 - ORÇAMENTO LICITAÇÃO

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.11	00000100	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213864	UN	40,00	642,48	792,69	31.707,60	0,78 %
5.12	00000104	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213856	UN	1,00	589,40	727,20	727,20	0,02 %
5.13	00000189	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO 0,65 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213864	UN	2,00	623,71	769,53	1.539,06	0,04 %
5.14	00000107	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213868	UN	1,00	1.269,85	1.566,74	1.566,74	0,04 %

Total sem BDI 3.442.168,93
Total do BDI 645.242,48
Total Geral 4.087.411,41

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2