



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA EM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PEDRAS GRANDES/SC	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE		0							482,760.38	
F	Meta	Meta			PRAÇA						482,760.38	
F	Nível 2	Nível 2		1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						9,968.08	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8.00	502.41	BDI 1	606.56	4,852.48	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	43.50	97.41	BDI 1	117.60	5,115.60	RA
F	Nível 2	Nível 2		1.2.	PAVIMENTAÇÃO E CIRCULAÇÃO						198,021.44	
F	Serviço	Serviço	Composição	006	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES MANUAL	M²	1,703.15	1.34	BDI 1	1.62	2,759.10	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	94.00	105.73	BDI 1	127.65	11,999.10	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	934.50	85.79	BDI 1	103.57	96,786.17	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	875.00	52.15	BDI 1	62.96	55,090.00	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	265.00	44.22	BDI 1	53.39	14,148.35	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	005	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, BLOCO PODOTATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20CM X 10XM E=6CM	M	44.00	71.57	BDI 1	86.41	3,802.04	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	004	PISO FULGET	M²	135.93	81.88	BDI 1	98.85	13,436.68	RA
F	Nível 2	Nível 2		1.3.	QUADRA POLIESPORTIVA						102,638.74	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3.00	105.73	BDI 1	127.65	382.95	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	007	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 6 CM	M³	18.74	208.04	BDI 1	251.17	4,706.93	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	188.00	4.19	BDI 1	5.06	951.28	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	8.50	197.39	BDI 1	238.31	2,025.64	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	188.00	2.81	BDI 1	3.39	637.32	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	335.00	15.60	BDI 1	18.83	6,308.05	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	28.12	719.65	BDI 1	868.83	24,431.50	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	187.48	31.05	BDI 1	37.49	7,028.63	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	150.00	12.53	BDI 1	15.13	2,269.50	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1.00	4,068.55	BDI 1	4,911.96	4,911.96	RA

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA EM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PEDRAS GRANDES/SC	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0								482,760.38	
	Serviço	Serviço	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	225.00	155.74	BDI 1	188.02	42,304.50	RA
	Serviço	Serviço	Composição	011	FIXAÇÃO ALAMBRADO NO RADIER	UNI	20.00	139.17	BDI 1	168.02	3,360.40	RA
	Serviço	Serviço	Cotação	002	PAR DE TRAVE DE GOL DE FUTSAL + REDE	UNI	1.00	2,750.00	BDI 1	3,320.08	3,320.08	RA
	Nível 2	Nível 2		1.4.	ANFITEATRO						-	5,889.71
	Serviço	Serviço	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2.60	719.65	BDI 1	868.83	2,258.96	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	36.34	15.60	BDI 1	18.83	684.28	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2.39	197.39	BDI 1	238.31	569.56	RA
	Serviço	Serviço	Composição	010	BANCO ANFITEATRO	UNI	1.00	1,968.78	BDI 1	2,376.91	2,376.91	RA
	Nível 2	Nível 2		1.5.	ESPELHO D'ÁGUA						-	17,684.60
	Nível 3	Nível 3		1.5.1.	BASE						-	7,154.30
	Serviço	Serviço	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4.80	208.01	BDI 1	251.13	1,205.42	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	47.80	4.19	BDI 1	5.06	241.87	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	47.80	2.81	BDI 1	3.39	162.04	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	73.00	15.60	BDI 1	18.83	1,374.59	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	4.80	719.65	BDI 1	868.83	4,170.38	RA
	Nível 3	Nível 3		1.5.2.	REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO						-	9,872.61
	Serviço	Serviço	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	47.80	39.71	BDI 1	47.94	2,291.53	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	47.80	46.09	BDI 1	55.64	2,659.59	RA
	Serviço	Serviço	SINAPI	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	47.80	85.28	BDI 1	102.96	4,921.49	RA
	Nível 3	Nível 3		1.5.3.	HIDRÁULICA						-	657.69
	Serviço	Serviço	Cotação	005	BICO CHAFARIZ - CROMADO - COM EFEITO GEISER ESPUMANTE	UNI	3.00	181.59	BDI 1	219.23	657.69	RA
	Nível 2	Nível 2		1.6.	MONUMENTO						-	1,418.95
	Nível 3	Nível 3		1.6.1.	BASE CONCRETO						-	1,418.95
	Serviço	Serviço	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	0.94	4.19	BDI 1	5.06	4.76	RA

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA EM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PEDRAS GRANDES/SC	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0								482,760.38	
F	Serviço	1.6.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0.09	208.01	BDI 1	251.13	22.60	RA
F	Serviço	1.6.1.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	0.94	2.81	BDI 1	3.39	3.19	RA
F	Serviço	1.6.1.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0.37	719.65	BDI 1	868.83	321.47	RA
F	Serviço	1.6.1.5.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2.74	197.39	BDI 1	238.31	652.97	RA
F	Serviço	1.6.1.6.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26.20	13.09	BDI 1	15.80	413.96	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	3,978.49	
F	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1.00	42.22	BDI 1	50.97	50.97	RA
F	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.00	266.36	BDI 1	321.58	321.58	RA
F	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	3.10	60.49	BDI 1	73.03	226.39	RA
F	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	30.00	12.85	BDI 1	15.51	465.30	RA
F	Serviço	1.7.0.5.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.6:2.9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0.40	750.84	BDI 1	906.49	362.60	RA
F	Serviço	1.7.0.6.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2.00	20.75	BDI 1	25.05	50.10	RA
F	Serviço	1.7.0.7.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2.00	36.83	BDI 1	44.46	88.92	RA
F	Serviço	1.7.0.8.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	25.00	7.06	BDI 1	8.52	213.00	RA
F	Serviço	1.7.0.9.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	25.00	18.39	BDI 1	22.20	555.00	RA
F	Serviço	1.7.0.10.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1.00	7.76	BDI 1	9.37	9.37	RA
F	Serviço	1.7.0.11.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4.00	10.23	BDI 1	12.35	49.40	RA
F	Serviço	1.7.0.12.	SINAPI	102128	MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1.00	1,116.85	BDI 1	1,348.37	1,348.37	RA
F	Serviço	1.7.0.13.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1.00	11.98	BDI 1	14.46	14.46	RA

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA EM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PEDRAS GRANDES/SC	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0								482,760.38	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97544	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3.00	47.15	BDI 1	56.92	170.76	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1.00	23.58	BDI 1	28.47	28.47	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1.00	19.71	BDI 1	23.80	23.80	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.8.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	44,565.16	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	879.49	20.34	BDI 1	24.56	21,600.27	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	509.83	8.24	BDI 1	9.95	5,072.81	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271.52	11.47	BDI 1	13.85	3,760.55	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	11.20	85.87	BDI 1	103.67	1,161.10	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	25.00	155.59	BDI 1	187.84	4,696.00	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2.00	30.46	BDI 1	36.77	73.54	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101531	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1.00	1,773.52	BDI 1	2,141.17	2,141.17	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1.00	160.53	BDI 1	193.81	193.81	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1.00	111.69	BDI 1	134.84	134.84	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	91848	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	653.80	6.15	BDI 1	7.42	4,851.20	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1.00	76.56	BDI 1	92.43	92.43	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1.00	12.95	BDI 1	15.63	15.63	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1.00	14.17	BDI 1	17.11	17.11	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1.00	625.11	BDI 1	754.70	754.70	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.9.		DRENAGEM PLUVIAL					-	11,489.15	

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA EM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PEDRAS GRANDES/SC	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0								482,760.38	
F	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6.00	746.18	BDI 1	900.86	5,405.16	RA
F	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	102707	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	100.00	36.28	BDI 1	43.80	4,380.00	RA
F	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12.50	99.25	BDI 1	119.82	1,497.75	RA
F	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	6.80	25.12	BDI 1	30.33	206.24	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.10.		MOBILIÁRIO						-	35,017.31
F	Serviço	1.10.0.1.	Composição	008	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SIMPLES, MADEIRA PLASTICA, CAPACIDADE DE 94L	UNI	2.00	822.58	BDI 1	993.10	1,986.20	RA
F	Serviço	1.10.0.2.	Cotação	012	BICICLETÁRIO - 6 VAGAS	UNI	2.00	159.00	BDI 1	191.96	383.92	RA
F	Serviço	1.10.0.3.	Composição	012	BANCO M3	UNI	2.00	4,386.80	BDI 1	5,296.18	10,592.36	RA
F	Serviço	1.10.0.4.	Cotação	018	BANCO MODULAR CURVO EM CONCRETO - 1.80x0,40x0,45M	UNI	21.00	869.90	BDI 1	1,050.23	22,054.83	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.11.		ILUMINAÇÃO DECORATIVA						-	45,035.57
F	Serviço	1.11.0.1.	Composição	002	POSTE DE JARDIM, CURVO, COR PRETA, COM GLOBO ACRILICO BRANCO LEITOSO, H 2,75 M — INSTALAÇÃO COMPLETA	UNI	24.00	1,174.08	BDI 1	1,417.47	34,019.28	RA
F	Serviço	1.11.0.2.	Cotação	007	BALIZADOR DE EMBUTIR	UNI	25.00	56.00	BDI 1	67.61	1,690.25	RA
F	Serviço	1.11.0.3.	Composição	009	POSTE TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO 6 m COM BRAÇO E LUMINÁRIA LED — INSTALAÇÃO COMPLETA	UNI	2.00	3,862.35	BDI 1	4,663.02	9,326.04	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.12.		PAISAGISMO						-	4,294.08
F	Serviço	1.12.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	216.00	16.47	BDI 1	19.88	4,294.08	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.13.		LIMPEZA FINAL						-	2,759.10
F	Serviço	1.13.0.1.	Composição	001	LIMPEZA FINAL DE OBRA - EXCLUSIVO MÃO DE OBRA	M²	1,703.15	1.34	BDI 1	1.62	2,759.10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PEDRAS GRANDES/SC

Local

terça-feira, 5 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MILLENA BUSSOLO

CREA/CAU: 156851-2

ART/RRT: 0