OBRA:	**759 - Projeto de Pavimentação Asfaltica do lote 03(Estaca 35 até 54) da Estrada GERAL Rio Coral-Rio Coral-Pedras Grandes-SC**
ENDEREÇO:	**Estrada GERAL Rio Coral**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	15,00%
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2026, Composição Própria 08/2026, SICRO/SC 07/2026, Cotação 08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							7.687,41
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 08/2026	m²	2,88	504,37	22,00	615,33	1.772,15
1.2	Serviços topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços acompanhamento e greide	C.P. 2752311155287 - Composição Própria 08/2026	m²	2.909,55	0,55	22,00	0,67	1.949,39
1.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 08/2026	mês	2,00	872,50	22,00	1.064,45	2.128,90
1.4	Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locaçao do container (ref. setop ed-31952) lag	C.P. 2752507228457 - Composição Própria 08/2026	unld	1,00	1.505,72	22,00	1.836,97	1.836,97
2	TERRAPLENAGEM							20.650,24
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	5502111 - SICRO/SC 07/2026	m³	2.074,80	8,09	22,00	9,86	20.457,52
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	5502978 - SICRO/SC 07/2026	m³	24,52	6,45	22,00	7,86	192,72
3	DRENAGEM							27.497,69
3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	4805757 - SICRO/SC 07/2026	m³	75,24	8,03	22,00	9,79	736,59
3.2	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	0903845 - SICRO/SC 07/2026	m³	10,03	137,45	22,00	167,68	1.681,83
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92212 - SINAPI/SC 08/2026	m	38,00	338,07	22,00	412,44	15.672,72
3.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	2003269 - SICRO/SC 07/2026	m	142,00	48,82	22,00	59,56	8.457,52
3.5	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023	104734 - SINAPI/SC 08/2026	m³	49,74	15,64	22,00	19,08	949,03
4	PAVIMENTAÇÃO							307.991,39
4.1	Regularização do subleito	4011209 - SICRO/SC 07/2026	m²	2.909,55	1,96	22,00	2,39	6.953,82
4.2	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	4011279 - SICRO/SC 07/2026	m³	441,75	195,09	22,00	238,00	105.136,50
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	6.211,01	0,91	22,00	1,11	6.894,22
4.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	4011276 - SICRO/SC 07/2026	m³	346,56	230,56	22,00	281,28	97.480,39
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	4.103,27	0,91	22,00	1,11	4.554,62
4.6	Imprimação com emulsão asfáltica	4011352 - SICRO/SC 07/2026	m²	2.909,55	0,62	22,00	0,75	2.182,16
4.7	Pintura de ligação	4011353 - SICRO/SC 07/2026	m²	2.909,55	0,43	22,00	0,52	1.512,96
4.8	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais	4011463 - SICRO/SC 07/2026	t	319,20	207,30	22,00	252,90	80.725,68
4.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	2.298,24	0,91	22,00	1,11	2.551,04
5	LIGANTES BETUMINOSOS							123.799,66
5.1	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo-cap 50/70-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161578 - Cotação 08/2026	t	17,56	5.278,64	15,00	6.070,43	106.596,75
5.2	Aquisição de emulsão asfaltica para imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161579 - Cotação 08/2026	t	2,91	3.434,94	15,00	3.950,18	11.495,02
5.3	Aquisição de emulsão asfáltica de rr-1c-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161580 - Cotação 08/2026	t	1,31	3.788,85	15,00	4.357,17	5.707,89
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							13.332,57
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							8.616,27
6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	91,18	20,72	22,00	25,27	2.304,11
6.1.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	45,60	20,72	22,00	25,27	1.152,31
6.1.3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	5219605 - SICRO/SC 07/2026	unid	123,00	34,39	22,00	41,95	5.159,85
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							4.716,30
6.2.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213445 - SICRO/SC 07/2026	unid	1,00	484,50	22,00	591,09	591,09
6.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	5213856 - SICRO/SC 07/2026	unid	1,00	465,10	22,00	567,42	567,42
6.2.3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	5213570 - SICRO/SC 07/2026	m²	1,18	459,05	22,00	560,04	660,84
6.2.4	Suporte de fixação para sinalização viária vertical	C.P. 2752303146969 - Composição Própria 08/2026	m	21,70	109,43	22,00	133,50	2.896,95
							TOTAL	**500.958,96**

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Data: 03/11/2026 16:40:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGNALDO FILIPPI:55231233900
Assinado digitalmente por AGNALDO FILIPPI:55231233900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31075512000140, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AGNALDO FILIPPI:55231233900
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.11.03 17:00:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0