OBRA:	**757 - Projeto de Pavimentação Asfaltica do lote 02(Estaca 20 até 35) da Estrada Geral Rio Coral-Rio Coral-Pedras Grandes-SC**
ENDEREÇO:	**Estrada Rio Coral-Rio Coral-**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	15,00%
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2026, Composição Própria 08/2026, SICRO/SC 07/2026, Cotação 08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							7.714,55
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 08/2026	m²	2,88	504,37	22,00	615,33	1.772,15
1.2	Serviços topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços acompanhamento e greide	C.P. 2752311155287 - Composição Própria 08/2026	m²	2.325,32	0,55	22,00	0,67	1.557,96
1.3	Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos	5515739 - SICRO/SC 07/2026	m³	22,00	55,26	22,00	67,41	1.483,02
1.4	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 08/2026	mês	1,00	872,50	22,00	1.064,45	1.064,45
1.5	Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locaçao do container (ref. setop ed-31952) lag	C.P. 2752507228457 - Composição Própria 08/2026	unld	1,00	1.505,72	22,00	1.836,97	1.836,97
2	TERRAPLENAGEM							18.828,31
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	5502110 - SICRO/SC 07/2026	m³	2.011,41	7,64	22,00	9,32	18.746,34
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	5502978 - SICRO/SC 07/2026	m³	10,43	6,45	22,00	7,86	81,97
3	DRENAGEM							14.039,84
3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	4805757 - SICRO/SC 07/2026	m³	17,82	8,03	22,00	9,79	174,45
3.2	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	0903845 - SICRO/SC 07/2026	m³	2,38	137,45	22,00	167,68	399,07
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92212 - SINAPI/SC 08/2026	m	9,00	338,07	22,00	412,44	3.711,96
3.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	2003269 - SICRO/SC 07/2026	m	160,00	48,82	22,00	59,56	9.529,60
3.5	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023	104734 - SINAPI/SC 08/2026	m³	11,78	15,64	22,00	19,08	224,76
4	PAVIMENTAÇÃO							243.254,69
4.1	Regularização do subleito	4011209 - SICRO/SC 07/2026	m²	2.325,32	1,96	22,00	2,39	5.557,51
4.2	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	4011279 - SICRO/SC 07/2026	m³	348,75	195,09	22,00	238,00	83.002,50
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	4.903,43	0,91	22,00	1,11	5.442,80
4.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	4011276 - SICRO/SC 07/2026	m³	273,60	230,56	22,00	281,28	76.958,20
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	3.239,42	0,91	22,00	1,11	3.595,75
4.6	Imprimação com emulsão asfáltica	4011352 - SICRO/SC 07/2026	m²	2.325,32	0,62	22,00	0,75	1.743,99
4.7	Pintura de ligação	4011353 - SICRO/SC 07/2026	m²	2.325,32	0,43	22,00	0,52	1.209,16
4.8	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais	4011463 - SICRO/SC 07/2026	t	252,00	207,30	22,00	252,90	63.730,80
4.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	1.814,40	0,91	22,00	1,11	2.013,98
5	LIGANTES BETUMINOSOS							97.915,08
5.1	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo-cap 50/70-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161578 - Cotação 08/2026	t	13,86	5.278,64	15,00	6.070,43	84.136,15
5.2	Aquisição de emulsão asfaltica para imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161579 - Cotação 08/2026	t	2,33	3.434,94	15,00	3.950,18	9.203,91
5.3	Aquisição de emulsão asfáltica de rr-1c-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161580 - Cotação 08/2026	t	1,05	3.788,85	15,00	4.357,17	4.575,02
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							12.189,61
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							8.105,57
6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	75,59	20,72	22,00	25,27	1.910,15
6.1.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	36,00	20,72	22,00	25,27	909,72
6.1.3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	5219605 - SICRO/SC 07/2026	unid	126,00	34,39	22,00	41,95	5.285,70
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							4.084,04
6.2.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213445 - SICRO/SC 07/2026	unid	1,00	484,50	22,00	591,09	591,09
6.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	5213856 - SICRO/SC 07/2026	unid	1,00	465,10	22,00	567,42	567,42
6.2.3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	5213570 - SICRO/SC 07/2026	m²	0,79	459,05	22,00	560,04	442,43
6.2.4	Suporte de fixação para sinalização viária vertical	C.P. 2752303146969 - Composição Própria 08/2026	m	18,60	109,43	22,00	133,50	2.483,10
							TOTAL	**393.942,08**

OBRA:	754 - Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rua Clemente Sachetti - Lote 1-Lado Direito-Pedrinhas - Pedras Grandes - SC
ENDEREÇO:	Rua Clemente Sachetti - Pedrinhas - Pedras Grandes - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,75%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	15,00%
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 09/2026, SINAPI/SC 09/2026, SICRO/SC 07/2026, Cotação 09/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-PGR							6.872,72
1.1	Administração local pavimentação asfaltica- rua clemente sacheti	C.P. 2752610261157 - Composição Própria 09/2026	unid	1,00	5.598,96	22,75	6.872,72	6.872,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.901,98
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 09/2026	M2	2,88	504,49	22,75	619,26	1.783,46
2.2	Locação de obra c/ uso de equipamentos topograficos-inclusive nivelador (sinapi 73686)	C.P. 2752304147245 - Composição Própria 09/2026	m²	383,02	4,67	22,75	5,73	2.194,70

2.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 09/2026	MES	1,00	872,50	22,75	1.070,99	1.070,99
2.4	Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locaçao do container (ref. setop ed-31952) lag	C.P. 2752507228457 - Composição Própria 09/2026	unld	1,00	1.509,44	22,75	1.852,83	1.852,83
3	TERRAPLENAGEM							1.615,41
3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	5502135 - SICRO/SC 07/2026	m³	208,71	6,31	22,75	7,74	1.615,41
4	PAVIMENTAÇÃO							70.721,30
4.1	Regularização do subleito	4011209 - SICRO/SC 07/2026	m²	383,02	1,96	22,75	2,40	919,24
4.2	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	4011279 - SICRO/SC 07/2026	m³	76,60	195,09	22,75	239,47	18.343,40
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	2.739,22	0,91	22,75	1,11	3.040,53
4.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	4011276 - SICRO/SC 07/2026	m³	57,45	230,56	22,75	283,01	16.258,92
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	2.054,41	0,91	22,75	1,11	2.280,39
4.6	Imprimação com emulsão asfáltica	4011352 - SICRO/SC 07/2026	m²	383,02	0,62	22,75	0,76	291,09
4.7	Pintura de ligação	4011353 - SICRO/SC 07/2026	m²	383,02	0,43	22,75	0,52	199,17
4.8	Execução de concreto asfáltico - faixa C - massa comercial, c/ transporte , sem cap- ref. sicro 4011464-usina prefeitura azambuja-pedras grandes/sc	2752605248593 - Cotação 09/2026	t	45,96	454,89	22,75	558,37	25.662,68
4.9	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 09/2026	M	61,00	49,76	22,75	61,08	3.725,88
5	LIGANTES BETUMINOSOS							17.189,01
5.1	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo-cap 50/70-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161578 - Cotação 09/2026	t	2,39	5.290,12	15,00	6.083,63	14.539,87
5.2	Aquisição de emulsão asfaltica para imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161579 - Cotação 09/2026	t	0,46	3.440,56	15,00	3.956,64	1.820,05
5.3	Aquisição de emulsão asfáltica de rr-1c-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161580 - Cotação 09/2026	t	0,19	3.794,47	15,00	4.363,64	829,09
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							3.100,59
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							678,47
6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	13,47	20,72	22,75	25,43	342,54
6.1.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	6,21	20,72	22,75	25,43	157,92
6.1.3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	7,00	20,72	22,75	25,43	178,01
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							2.422,12
6.2.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213445 - SICRO/SC 07/2026	un	1,00	484,50	22,75	594,72	594,72
6.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	5213856 - SICRO/SC 07/2026	un	1,00	465,10	22,75	570,91	570,91
6.2.3	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	5213571 - SICRO/SC 07/2026	m²	0,25	464,80	22,75	570,54	142,63
6.2.4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026	92335 - SINAPI/SC 09/2026	M	9,30	97,58	22,75	119,77	1.113,86
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							528,80
7.1	Plantio de grama comercial em placas	4413200 - SICRO/SC 07/2026	m²	20,00	21,54	22,75	26,44	528,80
							TOTAL	**106.929,81**

OBRA:	**769 - Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rua Clemente Sachetti - Lote 2-Lado Esquerdo-Pedrinhas - Pedras Grandes - SC**
ENDEREÇO:	**Rua Clemente Sachetti - Pedrinhas - Pedras Grandes - SC**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,75%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	15,00%
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 09/2026, SINAPI/SC 09/2026, SICRO/SC 07/2026, Cotação 09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-PGR							8.398,75
1.1	Administração local pavimentação asfaltica- rua augusto sacheti	C.P. 2752610261157 - Composição Própria 09/2026	unid	1,00	6.842,16	22,75	8.398,75	8.398,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							7.020,76
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 09/2026	m²	2,88	504,49	22,75	619,26	1.783,46
2.2	Locação de obra c/ uso de equipamentos topograficos-inclusive nivelador (sinapi 73686)	C.P. 2752304147245 - Composição Própria 09/2026	m²	388,90	4,67	22,75	5,73	2.228,39
2.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 09/2026	mês	1,00	872,50	22,75	1.070,99	1.070,99
2.4	Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locaçao do container (ref. setop ed-31952) lag	C.P. 2752507228457 - Composição Própria 09/2026	unld	1,00	1.509,44	22,75	1.852,83	1.852,83
2.5	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	1600896 - SICRO/SC 07/2026	m²	3,58	19,37	22,75	23,77	85,09
3	TERRAPLENAGEM							1.615,41
3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	5502135 - SICRO/SC 07/2026	m³	208,71	6,31	22,75	7,74	1.615,41
4	PAVIMENTAÇÃO							71.755,99
4.1	Regularização do subleito	4011209 - SICRO/SC 07/2026	m²	388,90	1,96	22,75	2,40	933,36
4.2	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	4011279 - SICRO/SC 07/2026	m³	77,78	195,09	22,75	239,47	18.625,97
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	2.781,41	0,91	22,75	1,11	3.087,36
4.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	4011276 - SICRO/SC 07/2026	m³	58,34	230,56	22,75	283,01	16.510,80
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	2.086,24	0,91	22,75	1,11	2.315,72
4.6	Imprimação com emulsão asfáltica	4011352 - SICRO/SC 07/2026	m²	388,90	0,62	22,75	0,76	295,56
4.7	Pintura de ligação	4011353 - SICRO/SC 07/2026	m²	388,90	0,43	22,75	0,52	202,22
4.8	Execução de concreto asfáltico - faixa C - massa comercial, c/ transporte , sem cap- ref. sicro 4011464-usina prefeitura azambuja-pedras grandes/sc	2752605248593 - Cotação 09/2026	t	46,67	454,89	22,75	558,37	26.059,12
4.9	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 09/2026	m	61,00	49,76	22,75	61,08	3.725,88
5	LIGANTES BETUMINOSOS							17.471,93
5.1	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo-cap 50/70-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161578 - Cotação 09/2026	t	2,43	5.290,12	15,00	6.083,63	14.783,22
5.2	Aquisição de emulsão asfaltica para imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161579 - Cotação 09/2026	t	0,47	3.440,56	15,00	3.956,64	1.859,62
5.3	Aquisição de emulsão asfáltica de rr-1c-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso transporte	2752310161580 - Cotação 09/2026	t	0,19	3.794,47	15,00	4.363,64	829,09
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							3.034,46
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							612,34

6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	11,20	20,72	22,75	25,43	284,81
6.1.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	6,21	20,72	22,75	25,43	157,92
6.1.3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	5213400 - SICRO/SC 07/2026	m²	6,67	20,72	22,75	25,43	169,61
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							2.422,12
6.2.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213445 - SICRO/SC 07/2026	un	1,00	484,50	22,75	594,72	594,72
6.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	5213856 - SICRO/SC 07/2026	un	1,00	465,10	22,75	570,91	570,91
6.2.3	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	5213571 - SICRO/SC 07/2026	m²	0,25	464,80	22,75	570,54	142,63
6.2.4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026	92335 - SINAPI/SC 09/2026	m	9,30	97,58	22,75	119,77	1.113,86
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							528,80
7.1	Plantio de grama comercial em placas	4413200 - SICRO/SC 07/2026	m²	20,00	21,54	22,75	26,44	528,80
							TOTAL	**109.826,10**

OBRA:	**770 - Projeto de Pavimentação dos Passeios Publicos c/ acessibilidade da Rua Clemente Sachetti-Pedrinhas-Pedras Grandes-SC**
ENDEREÇO:	**Rua Clemente Sachetti-Distrito de Pedrinhas**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,75%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 09/2026, Composição Própria 09/2026, SICRO/SC 07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.164,83
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 09/2026	m²	2,88	504,49	22,75	619,26	1.783,46
1.2	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	99059 - SINAPI/SC 09/2026	m	62,80	30,90	22,75	37,92	2.381,37
2	MEIO-FIO							11.849,52
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 09/2026	m	194,00	49,76	22,75	61,08	11.849,52
3	PASSEIO PÚBLICO-ACESSIBILIDADE							37.198,95
3.1	Regularização e compactação dos passeios(ref. SINAPI 74005/001)	C.P. 2752304147498 - Composição Própria 09/2026	m³	51,81	8,77	22,75	10,76	557,47
3.2	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	0903845 - SICRO/SC 07/2026	m³	10,36	137,45	22,75	168,71	1.747,83
3.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914354 - SICRO/SC 07/2026	t	15,54	2,11	22,75	2,59	40,24
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 07/2026	tkm	231,55	0,91	22,75	1,11	257,02
3.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. af_03/2023	104626 - SINAPI/SC 09/2026	m³	23,18	924,46	22,75	1.134,77	26.303,96
3.6	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	104658 - SINAPI/SC 09/2026	m²	36,03	163,08	22,75	200,18	7.212,48
3.7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	94995 - SINAPI/SC 09/2026	m²	8,61	102,19	22,75	125,43	1.079,95
							TOTAL	**53.213,30**

TOTAL ORÇAMENTO	**GERAL**	**663.911,29**

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Data: 05/11/2026 14:58:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGNALDO FILIPPI:55231233900
Assinado digitalmente por AGNALDO FILIPPI:55231233900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31075512000140, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AGNALDO FILIPPI:55231233900
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.11.05 15:33:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0