

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA	DESASSOREAMENTO DO RIO COMPOS VERDES COM EXTENSÃO DE 1,50 KM						BDI	23,58%
ENDEREÇO	CAMPOS VERDES - LAGUNA/SC							
TABELAS	SINAPI/SC - FEV2026 / ORSE JAN2026 / SICRO OUT2025							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL sem bdi	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0			DESASSOREAMENTO				R\$ 951.072,89	R\$ 1.175.335,88
			Subtotal item 1.0					
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88	R\$ 470,71	R\$ 1.355,64	R\$ 1.675,30
1.2	SICRO	1901611	DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 m³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m	M³	31.245,70	R\$ 19,42	R\$ 606.791,49	R\$ 749.872,92
1.3	COMPOSIÇÃO	CP-01	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA 111 HP, PARA AUXILIAR DREANGEM	M³	31.245,70	R\$ 9,32	R\$ 291.209,92	R\$ 359.877,22
1.4	SINAPI	106126	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M³	160,00	R\$ 54,28	R\$ 8.684,80	R\$ 10.732,68
1.5	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	160,00	R\$ 9,70	R\$ 1.552,00	R\$ 1.917,96
1.6	ORSE	04673	LEVANTAMENTO BATIMETRICO COM SEÇÕES TRANSVERSAIS	KM	12,00	R\$ 2.460,00	R\$ 29.520,00	R\$ 36.480,82
1.7	SINAPI	2707	ENGENHEIRO PLENO	H	64,00	R\$ 151,56	R\$ 9.699,84	R\$ 11.987,06
1.8	SINAPI	532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	H	64,00	R\$ 35,30	R\$ 2.259,20	R\$ 2.791,92
TOTAL							R\$ 951.072,89	R\$ 1.175.335,88

Laguna/SC, 26 de março de 2026.

Local e Data

Responsável Técnico: Walmeir Jorge Rampinelli
 CREA/SC: 017046-9