



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: RUA JOSÉ SALVATO DE OLIVEIRA, RIBEIRÃO PEQUENO - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitário	Total	Total c/ BDI
1			RUA JOSÉ SALVATO DE OLIVEIRA						
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 9.411,40	R\$ 11.611,78
1.1.1	COMPOSIÇÃO	CP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	R\$ 4.705,70	R\$ 5.805,89	R\$ 9.411,40	R\$ 11.611,78
1.2			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.918,50	R\$ 2.363,30
1.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	3,00	R\$ 470,41	R\$ 580,39	R\$ 1.411,23	R\$ 1.741,17
1.2.2	COMPOSIÇÃO	CP-04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	M²	957,13	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 507,27	R\$ 622,13
1.3			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 2.100,00	R\$ 2.590,98
1.3.1	SUDECAP	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.295,49	R\$ 2.100,00	R\$ 2.590,98
1.4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 2.347,46	R\$ 2.896,28
1.4.1	COMPOSIÇÃO	CP-02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14
1.4.2	COMPOSIÇÃO	CP-03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14
1.5			TERRAPLANAGEM					R\$ 6.153,91	R\$ 7.579,27
1.5.1	SICRO	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M³	323,21	R\$ 5,84	R\$ 7,20	R\$ 1.887,54	R\$ 2.327,11
1.5.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1616,05	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 4.266,37	R\$ 5.252,16
1.6			DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 75.032,33	R\$ 92.564,45
1.6.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	210,39	R\$ 9,25	R\$ 11,41	R\$ 1.946,10	R\$ 2.400,54
1.6.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	252,46	R\$ 9,50	R\$ 11,72	R\$ 2.398,37	R\$ 2.958,83
1.6.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	309,18	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 816,23	R\$ 1.004,83
1.6.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M²	197,40	R\$ 9,41	R\$ 11,61	R\$ 1.857,53	R\$ 2.291,81
1.6.5	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	19,74	R\$ 152,08	R\$ 187,63	R\$ 3.002,05	R\$ 3.703,81
1.6.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,20	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 1.563,40	R\$ 1.924,65
1.6.7	COMPOSIÇÃO	CP-08	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF. SINAPI 95565)	M	24,00	R\$ 149,46	R\$ 184,40	R\$ 3.587,04	R\$ 4.425,60
1.6.8	COMPOSIÇÃO	CP-09	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF. SINAPI 92210)	M	198,00	R\$ 174,82	R\$ 215,69	R\$ 34.614,36	R\$ 42.706,62
1.6.9	SICRO	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M²	195,66	R\$ 7,60	R\$ 9,37	R\$ 1.487,01	R\$ 1.833,33
1.6.10	COMPOSIÇÃO	CP-05	CAIXA COLETORA COM GRELHA - 90 X 60 CM, CONFORME PROJETO	UN	7,00	R\$ 930,77	R\$ 1.148,38	R\$ 6.515,39	R\$ 8.038,66
1.6.11	COMPOSIÇÃO	CP-06	CAIXA COLETORA E DE PASSAGEM COM GRELHA - 90 X 90 CM, CONFORME PROJETO	UN	9,00	R\$ 1.164,96	R\$ 1.437,32	R\$ 10.484,64	R\$ 12.935,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: RUA JOSÉ SALVATO DE OLIVEIRA, RIBEIRÃO PEQUENO - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitário	Total	Total c/ BDI
1.6.12	SICRO	2003642	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	2,00	R\$ 1.666,01	R\$ 2.055,52	R\$ 3.332,02	R\$ 4.111,04
1.6.13	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M³	158,86	R\$ 21,58	R\$ 26,62	R\$ 3.428,19	R\$ 4.228,85
1.7			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 142.886,39	R\$ 176.262,22
1.7.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	957,13	R\$ 1,59	R\$ 1,96	R\$ 1.521,83	R\$ 1.875,97
1.7.2	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	99,91	R\$ 199,78	R\$ 246,48	R\$ 19.960,01	R\$ 24.625,81
1.7.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2997,30	R\$ 2,30	R\$ 2,83	R\$ 6.893,79	R\$ 8.482,35
1.7.4	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	957,13	R\$ 90,39	R\$ 111,52	R\$ 86.514,98	R\$ 106.739,13
1.7.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	560,00	R\$ 48,52	R\$ 59,86	R\$ 27.171,20	R\$ 33.521,60
1.7.6	COMPOSIÇÃO	CP-07	EXECUÇÃO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE 15 X 30 CM COM AÇO CA-60 CONCRETO FCK 25MPa	M	18,00	R\$ 45,81	R\$ 56,52	R\$ 824,58	R\$ 1.017,36
1.8			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 2.978,56	R\$ 3.674,92
1.8.1	SICRO	5213444	Placa de regulamentação e maço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	2,00	R\$ 286,98	R\$ 354,07	R\$ 573,96	R\$ 708,14
1.8.2	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UNID	2,00	R\$ 433,45	R\$ 534,79	R\$ 866,90	R\$ 1.069,58
1.8.3	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	2,00	R\$ 286,92	R\$ 354,00	R\$ 573,84	R\$ 708,00
1.8.4	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	2,00	R\$ 481,93	R\$ 594,60	R\$ 963,86	R\$ 1.189,20
TOTAL								R\$	299.543,20

Laguna/SC, 24 de março de 2026.
Local e Data

Responsável Técnico: André Rampazzo Reboredo
CREA/SC: 125966-0