






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: AVENIDA FARROPILHA, RUA JULIO DE OLIVEIRA NETO E RUA CAETANO ALVES - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitario	Total	Total c/ BDI
ADM			ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
A.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
A.1.1	COMPOSIÇÃO	CP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	R\$ 4.705,70	R\$ 5.805,89	R\$ 18.822,80	R\$ 23.223,56
A.2			CANTEIRO DE OBRAS						
A.2.1	SUDECAP	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	4,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.295,49	R\$ 4.200,00	R\$ 5.181,96
A.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
A.3.1	COMPOSIÇÃO	CP-02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14
A.3.2	COMPOSIÇÃO	CP-03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14	R\$ 1.173,73	R\$ 1.448,14
1			AVENIDA FARROPILHA						
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	3,00	R\$ 470,41	R\$ 580,39	R\$ 1.411,23	R\$ 1.741,17
1.1.2	COMPOSIÇÃO	CP-04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	M²	1850,00	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 980,50	R\$ 1.202,50
1.1.3	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	27,00	R\$ 22,89	R\$ 28,24	R\$ 618,03	R\$ 762,48
1.2			TERRAPLANAGEM						
1.2.1	SICRO	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M³	328,49	R\$ 5,84	R\$ 7,20	R\$ 1.918,38	R\$ 2.365,12
1.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1869,36	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 4.935,11	R\$ 6.075,42
1.3			DRENAGEM PLUVIAL						
1.3.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	218,34	R\$ 9,25	R\$ 11,41	R\$ 2.019,64	R\$ 2.491,25
1.3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	262,00	R\$ 9,50	R\$ 11,72	R\$ 2.489,00	R\$ 3.070,64
1.3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,86	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 670,19	R\$ 825,04
1.3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M²	221,70	R\$ 9,41	R\$ 11,61	R\$ 2.086,19	R\$ 2.573,93
1.3.5	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	22,17	R\$ 152,08	R\$ 187,63	R\$ 3.371,61	R\$ 4.159,75
1.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,10	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 1.755,86	R\$ 2.161,57
1.3.7	COMPOSIÇÃO	CP-08	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO).	M	42,00	R\$ 62,92	R\$ 77,63	R\$ 2.642,64	R\$ 3.260,46
1.3.8	COMPOSIÇÃO	CP-07	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	209,00	R\$ 87,82	R\$ 108,35	R\$ 18.354,38	R\$ 22.645,15
1.3.9	SICRO	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M²	217,83	R\$ 7,60	R\$ 9,37	R\$ 1.655,50	R\$ 2.041,06
1.3.10	COMPOSIÇÃO	CP-05	CAIXA COLETORA COM GRELHA - 90 X 70 CM, CONFORME PROJETO	UN	6,00	R\$ 1.159,12	R\$ 1.430,12	R\$ 6.954,72	R\$ 8.580,72
1.3.11	COMPOSIÇÃO	CP-06	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM COM GRELHA - 90 X 70 CM, CONFORME PROJETO	UN	6,00	R\$ 1.203,96	R\$ 1.485,44	R\$ 7.223,76	R\$ 8.912,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: AVENIDA FARROPILHA, RUA JULIO DE OLIVEIRA NETO E RUA CAETANO ALVES - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitario	Total	Total c/ BDI
1.3.12	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M³	176,03	R\$ 21,58	R\$ 26,62	R\$ 3.798,72	R\$ 4.685,91
1.4 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 238.616,02	R\$ 294.349,26
1.4.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	1850,00	R\$ 1,59	R\$ 1,96	R\$ 2.941,50	R\$ 3.626,00
1.4.2	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	185,00	R\$ 199,78	R\$ 246,48	R\$ 36.959,30	R\$ 45.598,80
1.4.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5550,00	R\$ 2,30	R\$ 2,83	R\$ 12.765,00	R\$ 15.706,50
1.4.4	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1850,00	R\$ 90,39	R\$ 111,52	R\$ 167.221,50	R\$ 206.312,00
1.4.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	386,00	R\$ 48,52	R\$ 59,86	R\$ 18.728,72	R\$ 23.105,96
1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								R\$ 7.397,98	R\$ 9.127,56
1.5.1	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E MAÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	6,00	R\$ 286,98	R\$ 354,07	R\$ 1.721,88	R\$ 2.124,42
1.5.2	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	6,00	R\$ 433,45	R\$ 534,79	R\$ 2.600,70	R\$ 3.208,74
1.5.3	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E MAÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	4,00	R\$ 286,92	R\$ 354,00	R\$ 1.147,68	R\$ 1.416,00
1.5.4	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	4,00	R\$ 481,93	R\$ 594,60	R\$ 1.927,72	R\$ 2.378,40
2 RUA JÚLIO DE OLIVEIRA NETO									
2.1 SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 2.154,48	R\$ 2.656,38
2.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M²	3,00	R\$ 470,41	R\$ 580,39	R\$ 1.411,23	R\$ 1.741,17
2.1.2	COMPOSIÇÃO	CP-04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	M²	385,00	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 204,05	R\$ 250,25
2.1.3	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	32,00	R\$ 16,85	R\$ 20,78	R\$ 539,20	R\$ 664,96
2.2 TERRAPLANAGEM								R\$ 1.986,56	R\$ 2.446,57
2.2.1	SICRO	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M³	93,29	R\$ 5,84	R\$ 7,20	R\$ 544,81	R\$ 671,68
2.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	546,12	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 1.441,75	R\$ 1.774,89
2.3 DRENAGEM PLUVIAL								R\$ 21.894,67	R\$ 27.009,87
2.3.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	76,50	R\$ 9,25	R\$ 11,41	R\$ 707,62	R\$ 872,86
2.3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	91,80	R\$ 9,50	R\$ 11,72	R\$ 872,10	R\$ 1.075,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: AVENIDA FARROPILHA, RUA JULIO DE OLIVEIRA NETO E RUA CAETANO ALVES - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitario	Total	Total c/ BDI
2.3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	88,86	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 234,59	R\$ 288,79
2.3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M²	77,70	R\$ 9,41	R\$ 11,61	R\$ 731,15	R\$ 902,09
2.3.5	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	7,77	R\$ 152,08	R\$ 187,63	R\$ 1.181,66	R\$ 1.457,88
2.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	233,10	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 615,38	R\$ 757,57
2.3.7	COMPOSIÇÃO	CP-08	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO).	M	15,00	R\$ 62,92	R\$ 77,63	R\$ 943,80	R\$ 1.164,45
2.3.8	COMPOSIÇÃO	CP-07	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	73,00	R\$ 87,82	R\$ 108,35	R\$ 6.410,86	R\$ 7.909,55
2.3.9	SICRO	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M²	75,40	R\$ 7,60	R\$ 9,37	R\$ 573,04	R\$ 706,49
2.3.10	COMPOSIÇÃO	CP-05	CAIXA COLETORA COM GRELHA - 90 X 70 CM, CONFORME PROJETO	UN	3,00	R\$ 1.159,12	R\$ 1.430,12	R\$ 3.477,36	R\$ 4.290,36
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CP-06	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM COM GRELHA - 90 X 70 CM, CONFORME PROJETO	UN	4,00	R\$ 1.203,96	R\$ 1.485,44	R\$ 4.815,84	R\$ 5.941,76
2.3.12	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M³	61,69	R\$ 21,58	R\$ 26,62	R\$ 1.331,27	R\$ 1.642,18
2.4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 52.359,05	R\$ 64.588,89
2.4.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	385,00	R\$ 1,59	R\$ 1,96	R\$ 612,15	R\$ 754,60
2.4.2	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	38,50	R\$ 199,78	R\$ 246,48	R\$ 7.691,53	R\$ 9.489,48
2.4.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1155,00	R\$ 2,30	R\$ 2,83	R\$ 2.656,50	R\$ 3.268,65
2.4.4	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	385,00	R\$ 90,39	R\$ 111,52	R\$ 34.800,15	R\$ 42.935,20
2.4.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	136,00	R\$ 48,52	R\$ 59,86	R\$ 6.598,72	R\$ 8.140,96
2.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 3.698,99	R\$ 4.563,78
2.5.1	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E MAÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	3,00	286,98	R\$ 354,07	R\$ 860,94	R\$ 1.062,21
2.5.2	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	3,00	433,45	R\$ 534,79	R\$ 1.300,35	R\$ 1.604,37
2.5.3	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E MAÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	286,92	R\$ 354,00	R\$ 573,84	R\$ 708,00
2.5.4	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	481,93	R\$ 594,60	R\$ 963,86	R\$ 1.189,20
3			RUA CAETANO ALVES						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: AVENIDA FARROPILHA, RUA JULIO DE OLIVEIRA NETO E RUA CAETANO ALVES - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitario	Total	Total c/ BDI
3.1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 2.151,85	R\$ 2.652,58
3.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M²	3,00	R\$ 470,41	R\$ 580,39	R\$ 1.411,23	R\$ 1.741,17
3.1.2	COMPOSIÇÃO	CP-04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	M²	539,00	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 285,67	R\$ 350,35
3.1.3	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	27,00	R\$ 16,85	R\$ 20,78	R\$ 454,95	R\$ 561,06
3.2			TERRAPLANAGEM					R\$ 2.364,04	R\$ 2.911,47
3.2.1	SICRO	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M³	112,25	R\$ 5,84	R\$ 7,20	R\$ 655,54	R\$ 808,20
3.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	647,16	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 1.708,50	R\$ 2.103,27
3.3			DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 28.954,65	R\$ 35.718,86
3.3.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	109,62	R\$ 9,25	R\$ 11,41	R\$ 1.013,98	R\$ 1.250,76
3.3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	131,54	R\$ 9,50	R\$ 11,72	R\$ 1.249,63	R\$ 1.541,64
3.3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	127,50	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 336,60	R\$ 414,37
3.3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M²	111,30	R\$ 9,41	R\$ 11,61	R\$ 1.047,33	R\$ 1.292,19
3.3.5	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	11,13	R\$ 152,08	R\$ 187,63	R\$ 1.692,65	R\$ 2.088,32
3.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	333,90	R\$ 2,64	R\$ 3,25	R\$ 881,49	R\$ 1.085,17
3.3.7	COMPOSIÇÃO	CP-08	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO).	M	21,00	R\$ 62,92	R\$ 77,63	R\$ 1.321,32	R\$ 1.630,23
3.3.8	COMPOSIÇÃO	CP-07	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	105,00	R\$ 87,82	R\$ 108,35	R\$ 9.221,10	R\$ 11.376,75
3.3.9	SICRO	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M²	109,37	R\$ 7,60	R\$ 9,37	R\$ 831,21	R\$ 1.024,79
3.3.10	COMPOSIÇÃO	CP-05	CAIXA COLETORA COM GRELHA - 90 X 70 CM, CONFORME PROJETO	UN	4,00	R\$ 1.159,12	R\$ 1.430,12	R\$ 4.636,48	R\$ 5.720,48
3.3.11	COMPOSIÇÃO	CP-06	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM COM GRELHA - 90 X 70 CM, CONFORME PROJETO	UN	4,00	R\$ 1.203,96	R\$ 1.485,44	R\$ 4.815,84	R\$ 5.941,76
3.3.12	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M³	88,37	R\$ 21,58	R\$ 26,62	R\$ 1.907,02	R\$ 2.352,40
3.4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 73.816,98	R\$ 91.058,96
3.4.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	539,00	R\$ 1,59	R\$ 1,96	R\$ 857,01	R\$ 1.056,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
Local: AVENIDA FARROPILHA, RUA JULIO DE OLIVEIRA NETO E RUA CAETANO ALVES - LAGUNA/SC									
Data da Elaboração do Orçamento: MARÇO 2026									
Tabelas: SINAPI/SC - 01/2026 SICRO/SC - 10/2025 SUDECAP/MG - 10/2025 (NÃO DESONERADA)								BDI (%):	23,38%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Preço s/ BDI Unitário	Preço c/ BDI Unitario	Total	Total c/ BDI
3.4.2	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	53,90	R\$ 199,78	R\$ 246,48	R\$ 10.768,14	R\$ 13.285,27
3.4.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1617,00	R\$ 2,30	R\$ 2,83	R\$ 3.719,10	R\$ 4.576,11
3.4.4	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	539,00	R\$ 90,39	R\$ 111,52	R\$ 48.720,21	R\$ 60.109,28
3.4.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	201,00	R\$ 48,52	R\$ 59,86	R\$ 9.752,52	R\$ 12.031,86
3.5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 2.978,56	R\$ 3.674,92
3.5.1	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E MAÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	286,98	R\$ 354,07	R\$ 573,96	R\$ 708,14
3.5.2	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	433,45	R\$ 534,79	R\$ 866,90	R\$ 1.069,58
3.5.3	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E MAÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	286,92	R\$ 354,00	R\$ 573,84	R\$ 708,00
3.5.4	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	481,93	R\$ 594,60	R\$ 963,86	R\$ 1.189,20
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$	31.301,80
AVENIDA FARROPILHA								R\$	381.031,63
RUA JÚLIO DE OLIVEIRA NETO								R\$	101.265,49
RUA CAETANO ALVES								R\$	136.016,79
TOTAL								R\$	649.615,71

Laguna/SC, 23 de março de 2026.
Local e Data

Responsável Técnico: André Rampazzo Reboredo
CREA/SC: 125966-0