AMUREL

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**711 - Projeto de Pavimentação Intertravados tipo "III" das Ruas Felisbina Rafael(Estaca 16 +14,10m até Estaca 24+18,957), Minervina M. Rogerio,Marcolino A. Joaquim e Lucas Batista e Drenagem da Rua Onofre Stupp e Desassoreamento /Limpeza da Vala**

Composição do Serviço

C.P. 2752303146647 - 05/2026	**Administração local para Pavimentação Tipo "III"**					**unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	20,00	139,05	2.781,00
90776 - SINAPI/SC 05/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	400,00	40,26	16.104,00
					TOTAL (R$)	**18885,00**

C.P. 2752303146969 - 05/2026	**SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,150	36,22	5,43
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,200	26,73	5,34
94962 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,009	505,50	4,54
7701 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,000	92,90	92,90
					TOTAL (R$)	**108,21**

C.P. 2752303147082 - 05/2026	**CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM 0,70x0,90 COM TAMPA EM CONCRETO**					**UNID**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,900	36,22	177,47
94964 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,170	603,75	102,63
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,150	26,73	137,65
88628 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,014	732,39	10,25
97086 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,190	199,22	237,07
25071 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	59,000	3,97	234,23
					TOTAL (R$)	**899,30**

C.P. 2752304147905 - 05/2026	**Recomposição de Pavimento em Lajota Sextavada, c/ reaproveitamento de 90% das lajotas, para fechamento de valas Exclusive Demolição(Ref. SINAPI 101820)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
370 - SINAPI/SC 05/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680	160,00	9,08
4741 - SINAPI/SC 05/2026	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00640	105,71	0,67
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92450	26,73	24,71
91277 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01130	10,64	0,12
91278 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,21480	0,50	0,10
712 - SINAPI/SC 05/2026	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	0,10000	74,10	7,41
88260 - SINAPI/SC 05/2026	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000	35,93	21,55
					TOTAL (R$)	**63,64**

C.P. 2752311155287 - 05/2026	Serviços Topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços acompanhamento e greide					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
6204 - SINAPI/SC 11/2020	!em processo de desativacao! sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao	M	INSUMO	0,00290	28,68	0,08
88253 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,00250	17,18	0,04
88288 - SINAPI/SC 05/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,00250	27,15	0,06
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,00750	26,73	0,20
88597 - SINAPI/SC 01/2024	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,00200	31,90	0,06
92145 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇAO	0,00100	95,18	0,09
					TOTAL (R$)	0,53

C.P. 2752507228457 - 05/2026	Mobilização ou Desmobilização de Container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (Munck), exclusive locaçao do container (Ref. SETOP ED-31952) LAG					unId
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	8,0000	26,73	213,84
4093 - SINAPI/SC 05/2026	Motorista de caminhao (horista)	H	INSUMO	20,0000	36,43	728,60
89259 - SINAPI/SC 05/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - depreciação. af_06/2014	H	COMPOSIÇAO	20,0000	27,12	542,40
					TOTAL (R$)	1484,84

C.P. 2752603243443 - 05/2026	Poço de Visita 1,20m x 1,20m em alvenaria de blocos estruturais com tampa de concreto armado					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88245 - SINAPI/SC 05/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	2,240	35,93	80,48
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	0,350	40,20	14,07
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	12,450	36,22	450,93
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	33,570	26,73	897,32
34 - SINAPI/SC 05/2026	Aco CA-50, 10,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	32,200	7,39	237,95
370 - SINAPI/SC 05/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,800	160,00	128,00
1379 - SINAPI/SC 05/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	320,000	0,89	284,80
4721 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,800	111,91	201,43
5070 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 30 (2 3/4 x 11)	KG	INSUMO	0,050	15,58	0,77
6194 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,230	5,01	1,15
38590 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	96,000	5,17	496,32
					TOTAL (R$)	2793,22

C.P. 2752603243481 - 05/2026	Serviço de limpeza e escavação mecanizada de valas,incluso carga e transporte, DMT até 10KM (SINAPI 95878, SICRO 4915740, 4915776)					m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇAO	1,53334150	26,73	40,98
91386 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇAO	0,05500000	303,07	16,66
91387 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇAO	0,01040000	86,30	0,89
5875 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇAO	0,05000000	148,26	7,41
					TOTAL (R$)	65,94

C.P. 2752603243509 - 05/2026	Caixa Coletora 0,70m X 0,90m com tampa de concreto					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
34 - SINAPI/SC 05/2026	Aco CA-50, 10,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	5,22	7,39	38,58
337 - SINAPI/SC 12/2019	Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,06	19,63	1,18
367 - SINAPI/SC 05/2026	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,40	162,09	64,84
378 - SINAPI/SC 05/2026	Armador (horista)	H	INSUMO	0,41	30,56	12,53
1106 - SINAPI/SC 05/2026	Cal hidratada CH-I para argamassas	KG	INSUMO	24,89	0,99	24,64

1213 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	H	INSUMO	1,96	35,23	69,05
1350 - SINAPI/SC 10/2021	!em processo de desativacao! chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, E = 10 mm	UN	INSUMO	0,20	152,43	30,49
1379 - SINAPI/SC 05/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	50,25	0,89	44,72
4718 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,13	112,50	14,62
4721 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,03	111,91	3,36
4750 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro (horista)	H	INSUMO	7,40	30,56	226,14
6111 - SINAPI/SC 05/2026	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	18,21	21,31	388,06
6189 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,31	61,87	19,18
25070 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	57,80	5,71	330,04
					TOTAL (R$)	**1267,43**

C.P. 2752604247334 - 04/2026	**Remoção de Meio-Fio(Ref. SINAPI 85335 11/2017)-sem transporte**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,2100	36,22	7,61
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,2100	26,73	5,61
					TOTAL (R$)	**13,22**

Responsável técnico pelos ítens:

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO:29280214934

Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO:29280214934
Dados: 2026.06.26 13:37:03 -03'00'