



**Obra**  
Orçamento reforma Terminal Rodoviário Dionísio Pilotto

**Bancos**  
SINAPI - 09/2025 - SC; SBC - 10/2025 - SC; ORSE - 08/2025; SEINFRA - 028; SIURB - 07/2025; CPDS/CDHU - 09/2025; FDE - 07/2025; AGESUL - 06/2025; EMOP - 09/2025.

**B.D.I.**  
23,25%

**Encargos**  
Não  
Desonerado

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Curva ABC de Insumos			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Operativa	Operativa	Geral			
00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Material	UN	1.860,1696303	36,61	68.091,97	68.091,97	10,82%	68.091,97	10,82%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	782,4927933	49,63	38.837,29	38.837,29	6,17%	106.929,26	16,99%
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	90,5893829	407,00	36.869,53	36.869,53	5,86%	143.798,79	22,84%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	2.358,6709181	12,76	30.088,09	30.088,09	4,78%	173.886,88	27,62%
099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	649,2300458	35,39	22.979,39	22.979,39	3,65%	196.866,28	31,28%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	706,1911778	27,26	19.252,82	19.252,82	3,06%	216.119,09	34,33%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	601,9728058	30,71	18.488,93	18.488,93	2,94%	234.608,03	37,27%
099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	645,8105390	26,71	17.246,73	17.246,73	2,74%	251.854,76	40,01%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	443,8413272	37,27	16.542,32	16.542,32	2,63%	268.397,08	42,64%
00034713	SINAPI	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	38,1125406	417,31	15.904,83	15.904,83	2,53%	284.301,91	45,17%
13510	ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 4SFP	Material	un	2,9951884	4.488,53	13.444,00	13.444,00	2,14%	297.745,91	47,30%
00045215	SINAPI	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *48* W E DRIVER BIVOLT	Material	UN	69,8877290	190,68	13.326,20	13.326,20	2,12%	311.072,10	49,42%
00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	524,2078873	25,19	13.205,04	13.205,04	2,10%	324.277,14	51,52%
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	480,5332883	27,26	13.100,73	13.100,73	2,08%	337.377,87	53,60%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	3.724,2172390	2,93	10.924,43	10.924,43	1,74%	348.302,31	55,33%
00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	1.904,5564887	5,44	10.351,88	10.351,88	1,64%	358.654,19	56,98%
00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	471,6458186	21,63	10.201,88	10.201,88	1,62%	368.856,07	58,60%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	397,4634168	24,87	9.885,65	9.885,65	1,57%	378.741,72	60,17%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	255,2180173	38,44	9.811,01	9.811,01	1,56%	388.552,73	61,73%
00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	534,7908863	17,97	9.612,64	9.612,64	1,53%	398.165,37	63,25%
000044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	1.825,6943172	5,25	9.585,72	9.585,72	1,52%	407.751,09	64,78%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	3.724,2172390	1,85	6.885,15	6.885,15	1,09%	414.636,23	65,87%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3.652,8024702	1,76	6.437,97	6.437,97	1,02%	421.074,20	66,89%
14408	ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Material	m	565,0422890	11,28	6.372,19	6.372,19	1,01%	427.446,40	67,91%
00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT SE), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	838,6527481	7,54	6.325,87	6.325,87	1,00%	433.772,27	68,91%
00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	4,9919806	1.197,62	5.978,50	5.978,50	0,95%	439.750,77	69,86%
00000007	Próprio	Quadro de medição coletivo em policarbonato corpo bege e tampa transparente, proteção UV, para 15 medidores padrão EFLUL	Material	un	0,9983961	5.877,03	5.867,60	5.867,60	0,93%	445.618,37	70,79%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	202,9754099	28,14	5.711,32	5.711,32	0,91%	451.329,69	71,70%
00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	121,6046485	44,49	5.410,59	5.410,59	0,86%	456.740,28	72,56%
036597	SBC	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)	Material	M	1.098,2357415	4,26	4.683,37	4.683,37	0,74%	461.423,65	73,30%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	155,9447575	28,69	4.474,46	4.474,46	0,71%	465.898,11	74,01%
02438	EMOP	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, D E EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DISP.P/CHAVE GERAL P/A TE 24 DISJUNTORES	Material	UN	9,9839613	417,85	4.171,84	4.171,84	0,66%	470.069,95	74,68%
00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	443,2497464	9,40	4.168,31	4.168,31	0,66%	474.238,26	75,34%
13156	ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetores LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	Material	un	12,9791497	320,20	4.155,97	4.155,97	0,66%	478.394,23	76,00%
00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	9,4348434	440,21	4.153,33	4.153,33	0,66%	482.547,56	76,66%
00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	131,7383692	31,49	4.148,49	4.148,49	0,66%	486.696,05	77,32%
00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	407,3656683	9,75	3.971,44	3.971,44	0,63%	490.667,49	77,95%
00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	3.651,3886344	1,05	3.825,29	3.825,29	0,61%	494.492,78	78,56%
00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	Material	M	692,5845342	5,52	3.824,17	3.824,17	0,61%	498.316,95	79,17%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	101,0117988	36,99	3.736,16	3.736,16	0,59%	502.053,11	79,76%
006358	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 PRE-GALVANIZADA	Material	M	249,2995133	13,94	3.475,13	3.475,13	0,55%	505.528,24	80,31%
IMO2648	AGESUL	CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA INTELBRAS OU SIMILAR	Material	UN	5,9903768	529,98	3.174,75	3.174,75	0,50%	508.702,99	80,82%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	933,5003803	3,23	3.014,41	3.014,41	0,48%	511.717,40	81,29%
54115	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A	Material	Un	14,9759419	185,40	2.776,61	2.776,61	0,44%	514.494,01	81,74%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3.652,8024702	0,75	2.746,27	2.746,27	0,44%	517.240,28	82,17%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	2.085,9180813	1,29	2.699,44	2.699,44	0,43%	519.939,72	82,60%
3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	738,8131352	3,64	2.686,23	2.686,23	0,43%	522.625,95	83,03%
000703	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100MM CHAPA 22	Material	M	87,8588593	29,58	2.598,87	2.598,87	0,41%	525.224,82	83,44%
00039083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	49,9198064	49,85	2.488,73	2.488,73	0,40%	527.713,55	83,84%
042631	SBC	PERFILADO - EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO CHAPA 16	Material	UN	726,8323816	3,33	2.418,72	2.418,72	0,38%	530.132,27	84,22%
00000005	Próprio	Tampa de ferro modular B125 12,5Kn - 70x46cm	Material	un	1,9967923	1.174,57	2.345,38	2.345,38	0,37%	532.477,64	84,59%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.435,1251023	1,55	2.228,68	2.228,68	0,35%	534.706,32	84,95%
008356	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 20x20x9cm CEMAR	Material	UN	28,9534877	73,72	2.134,33	2.134,33	0,34%	536.840,65	85,29%

MUNICIPIO DE URUSSANGA  
CNPJ: 82.930.181/0001-10

036203	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS	Material	UN	0,9983961	2.025,50	2.022,25	2.022,25	0,32%	538.862,91	85,61%
00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	358,0248517	5,52	1.976,87	1.976,87	0,31%	540.839,78	85,92%
4.94.84	FDE	SENSOR DE PRESENCÇA INTERNO	Material	UN	42,9310335	43,77	1.878,92	1.878,92	0,30%	542.718,70	86,22%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	108,4158955	17,26	1.870,72	1.870,72	0,30%	544.589,41	86,52%
14477	ORSE	Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	Material	un	42,9310335	43,48	1.866,75	1.866,75	0,30%	546.456,17	86,81%
045581	SBC	RACK 16U x 770mm COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO PRETO	Material	UN	0,9983961	1.831,40	1.828,46	1.828,46	0,29%	548.284,63	87,10%
2041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	43,1307128	41,74	1.800,48	1.800,48	0,29%	550.085,10	87,39%
047597	SBC	CENTRAL DE ALARME - KIT DE ALARME INTELBRAS AMT 2018 COM 13 SENSORES E DISCADORA POR TELEFONE FIXO SEM FIO	Material	UN	0,9983961	1.794,63	1.791,75	1.791,75	0,28%	551.876,86	87,67%
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	26,0662459	66,32	1.728,73	1.728,73	0,27%	553.605,59	87,95%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	154,7513999	10,91	1.687,97	1.687,97	0,27%	555.293,56	88,22%
00011902	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	891,0685448	1,87	1.669,33	1.669,33	0,27%	556.962,89	88,48%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,9147749	27,26	1.660,71	1.660,71	0,26%	558.623,60	88,75%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.435,1251023	1,06	1.521,16	1.521,16	0,24%	560.144,76	88,99%
003563	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	2.446,0705152	0,60	1.477,24	1.477,24	0,23%	561.622,01	89,22%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	2,9951884	493,00	1.476,63	1.476,63	0,23%	563.098,63	89,46%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	639,6329833	2,29	1.466,33	1.466,33	0,23%	564.564,96	89,69%
00005053	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	Material	UN	0,9983961	1.394,11	1.391,87	1.391,87	0,22%	565.956,83	89,91%
20060	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	42,1622685	32,69	1.378,11	1.378,11	0,22%	567.334,94	90,13%
099031	SBC	ELEOTRECNICO	Mão de Obra	H	29,3688205	46,18	1.356,35	1.356,35	0,22%	568.691,29	90,35%
2099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	41,3335997	31,91	1.319,00	1.319,00	0,21%	570.010,30	90,55%
00039594	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	2,9951884	420,12	1.258,35	1.258,35	0,20%	571.268,64	90,75%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	116,8123471	10,65	1.243,91	1.243,91	0,20%	572.512,55	90,95%
1.01.15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	34,3448268	35,76	1.228,22	1.228,22	0,20%	573.740,77	91,15%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	4,7924512	252,66	1.210,87	1.210,87	0,19%	574.951,65	91,34%
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	248,2811493	4,87	1.208,73	1.208,73	0,19%	576.160,37	91,53%
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	138,6838237	8,28	1.148,63	1.148,63	0,18%	577.309,01	91,71%
00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMLPANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	4,9919806	222,23	1.109,38	1.109,38	0,18%	578.418,39	91,89%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	437,3855170	2,53	1.105,11	1.105,11	0,18%	579.523,50	92,07%
1.01.16	FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	34,3448268	31,55	1.083,50	1.083,50	0,17%	580.607,00	92,24%
037484	SBC	ELEOTRECNICA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22	Material	UN	295,5252541	3,64	1.074,49	1.074,49	0,17%	581.681,49	92,41%
1651	AGESUL	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - SINAPI-00039604	Material	UN	47,9230142	21,63	1.036,59	1.036,59	0,16%	582.718,08	92,57%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	437,3855170	2,28	997,29	997,29	0,16%	583.715,38	92,73%
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	42,1622685	23,61	995,65	995,65	0,16%	584.711,03	92,89%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	255,4719975	3,77	963,50	963,50	0,15%	585.674,53	93,04%
01983	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	26,4285439	36,32	959,93	959,93	0,15%	586.634,46	93,20%
4004	AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI-88264	Mão de Obra	H	26,7042011	35,82	956,45	956,45	0,15%	587.590,91	93,35%
099302	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELEOTRECNICO	Mão de Obra	H	35,2593577	26,71	941,62	941,62	0,15%	588.532,53	93,50%
036568	SBC	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL DIARIO/SEMANAL, DUAS SAIDAS, 40 PROGRAMAS, BIVOLT, COEL BW40HRR	Material	UN	2,9951884	304,43	911,82	911,82	0,14%	589.444,35	93,64%
00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	3,9935845	227,03	906,65	906,65	0,14%	590.351,00	93,79%
7962	ORSE	Locação de caixa coletoira de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	Serviços	un	1,9967923	431,38	861,37	861,37	0,14%	591.212,36	93,92%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	17,3121889	48,56	840,69	840,69	0,13%	592.053,05	94,06%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2.247,4581448	0,37	831,00	831,00	0,13%	592.884,05	94,19%
61001	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	Material	Un	2,9951884	275,44	824,99	824,99	0,13%	593.709,04	94,32%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	166,9925432	4,72	788,28	788,28	0,13%	594.497,33	94,44%
010039	SBC	CONECTOR CABO/HASTE TEL 584 TERMOTECNICA	Material	UN	6,9887729	109,53	765,50	765,50	0,12%	595.262,82	94,57%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	696,4047285	1,10	763,90	763,90	0,12%	596.026,73	94,69%
12979	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm²	Material	m	25,4591013	28,95	737,08	737,08	0,12%	596.763,80	94,80%
05503	EMOP	QUADRO DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA, 100A, D E EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DISP.P/CHAVE GERAL,PIATE 40 DISJUNTORES	Material	UN	0,9983961	723,07	721,91	721,91	0,11%	597.485,71	94,92%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	177,7145109	4,05	720,62	720,62	0,11%	598.206,33	95,03%
4051	AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI 88247	Mão de Obra	H	26,3527657	26,68	703,19	703,19	0,11%	598.909,52	95,15%
01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	26,4285439	26,25	693,81	693,81	0,11%	599.603,33	95,26%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	255,5894089	2,64	674,13	674,13	0,11%	600.277,46	95,36%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	108,4158955	6,16	668,11	668,11	0,11%	600.945,57	95,47%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	389,2121199	1,71	666,79	666,79	0,11%	601.612,36	95,58%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	24,3566117	26,24	639,12	639,12	0,10%	602.251,48	95,68%
1037	SIURB	ELEOTRECNICO MONTADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	8,9855652	68,97	619,74	619,74	0,10%	602.871,21	95,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,3513296	37,86	619,10	619,10	0,10%	603.490,31	95,87%
00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	38,9374490	15,80	615,24	615,24	0,10%	604.105,55	95,97%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	19,2365711	31,79	611,46	611,46	0,10%	604.717,01	96,07%
049226	SBC	ELEOTRECNICA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16	Material	UN	141,7722503	4,25	602,83	602,83	0,10%	605.319,84	96,16%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	369,7114396	1,61	596,93	596,93	0,09%	605.916,77	96,26%

MUNICIPIO DE URUSSANGA  
CNPJ: 82.930.181/0001-10

82624	AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	15,8649138	35,82	568,22	568,22	0,09%	606.484,99	96,35%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	6,9887729	81,16	567,21	567,21	0,09%	607.052,20	96,44%
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,9967923	272,28	543,69	543,69	0,09%	607.595,90	96,53%
004964	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 40x40x20cm COM TAMPAM STAMPLAC	Material	UN	0,9983961	542,92	542,05	542,05	0,09%	608.137,94	96,61%
00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	1,535,3639418	0,35	529,85	529,85	0,08%	608.667,80	96,70%
044822	SBC	CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6" 392x392mm	Material	UN	0,9983961	523,81	522,97	522,97	0,08%	609.190,77	96,78%
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	304,8909510	1,69	514,82	514,82	0,08%	609.705,58	96,86%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,2132735	38,18	504,52	504,52	0,08%	610.210,10	96,94%
00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	37,2421724	13,37	498,03	498,03	0,08%	610.708,13	97,02%
3638	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	Material	un	72,8829174	6,78	494,06	494,06	0,08%	611.202,18	97,10%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	3,070,7278836	0,16	492,01	492,01	0,08%	611.694,19	97,18%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	84,9987889	5,55	471,42	471,42	0,07%	612.165,62	97,25%
00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	76,8765019	6,10	469,01	469,01	0,07%	612.634,63	97,33%
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	109,8235741	4,24	465,63	465,63	0,07%	613.100,26	97,40%
00000006	Próprio	Caixa de passagem em alvenaria 65x41x80cm	Material	un	1,9967923	221,23	441,76	441,76	0,07%	613.542,02	97,47%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	310,5491190	1,39	432,51	432,51	0,07%	613.974,53	97,54%
014203	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	393,3680747	1,08	426,65	426,65	0,07%	614.401,17	97,61%
00037558/SINAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranga contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	17,9711303	22,97	412,87	412,87	0,07%	614.814,04	97,67%
7160	AGESUL	CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE DE (40 X 30 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR	Material	UN	0,9983961	393,40	392,77	392,77	0,06%	615.206,81	97,73%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	1,5974837	239,94	383,31	383,31	0,06%	615.590,12	97,80%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	78,6678242	4,77	375,23	375,23	0,06%	615.965,34	97,86%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	177,7145109	2,11	374,55	374,55	0,06%	616.339,89	97,91%
4034	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	Material	un	47,9230142	7,58	363,25	363,25	0,06%	616.703,14	97,97%
4.25.02	FDE	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4")	Material	M	42,9310335	8,43	361,92	361,92	0,06%	617.065,06	98,03%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3,652,8024702	0,10	360,17	360,17	0,06%	617.425,23	98,09%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	369,7114396	0,96	355,42	355,42	0,06%	617.780,65	98,14%
54965	SIURB	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO EM PERFILADO - 3/4"	Material	Un	173,7209264	2,02	351,14	351,14	0,06%	618.131,79	98,20%
00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,9967923	175,19	349,81	349,81	0,06%	618.481,61	98,26%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	35,9422606	9,59	344,64	344,64	0,05%	618.826,25	98,31%
00021134	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2" PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	6,2898956	49,48	311,25	311,25	0,05%	619.137,51	98,36%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	389,2121199	0,75	292,62	292,62	0,05%	619.430,12	98,41%
05471	EMOP	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMB UTIR, BARRAMENTO NEUTRO, SEM DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ATE 12 DISJUNTORES	Material	UN	3,9935845	70,93	283,27	283,27	0,05%	619.713,39	98,45%
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	4,5026228	60,10	270,59	270,59	0,04%	619.983,98	98,49%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	6,3963298	42,02	268,75	268,75	0,04%	620.252,73	98,54%
037518	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	73,8813135	3,64	268,62	268,62	0,04%	620.521,36	98,58%
8946	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	Material	un	13,9775458	19,10	267,02	267,02	0,04%	620.788,38	98,62%
00002432	SINAPI	DOBRODICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPAM BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	5,9903768	44,51	266,61	266,61	0,04%	621.054,98	98,66%
4.30.04	FDE	FIO DE 1,50 MM2 750V ( ISOLACAO NAO HALOGENADO)	Material	M	171,7241341	1,53	262,45	262,45	0,04%	621.317,43	98,71%
12118	ORSE	Conector rj-45 macho, cat 6	Material	un	59,9037677	3,97	237,74	237,74	0,04%	621.555,17	98,74%
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,9983961	234,77	234,39	234,39	0,04%	621.789,56	98,78%
035756	SBC	PERFILADO - ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm CHAPA 18	Material	UN	87,8588593	2,58	226,32	226,32	0,04%	622.015,87	98,82%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	229,0807188	0,99	225,87	225,87	0,04%	622.241,75	98,85%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	2,9951884	74,85	224,19	224,19	0,04%	622.465,94	98,89%
13848	EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	14,9759419	14,95	223,89	223,89	0,04%	622.689,83	98,92%
00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	5,3488474	41,58	222,43	222,43	0,04%	622.912,26	98,96%
4.51.36	FDE	CAIXA ESTAMPADA 3X3"	Material	UN	42,9310335	5,16	221,70	221,70	0,04%	623.133,96	98,99%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	27,9176517	7,54	210,58	210,58	0,03%	623.344,54	99,03%
00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,9967923	96,42	192,53	192,53	0,03%	623.537,07	99,06%
02441	EMOP	DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C	Material	UN	0,9983961	188,56	188,26	188,26	0,03%	623.725,33	99,09%
00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	2,9951884	60,16	180,19	180,19	0,03%	623.905,51	99,12%
040538	SBC	PERFILADO - EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO CHAPA 16	Material	UN	24,9599032	7,15	178,43	178,43	0,03%	624.083,94	99,15%
12010	EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	5,9903768	28,94	173,36	173,36	0,03%	624.257,30	99,17%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	181,1489936	0,90	162,98	162,98	0,03%	624.420,28	99,20%
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	380,6997976	0,42	159,53	159,53	0,03%	624.579,81	99,22%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,4259957	369,75	157,51	157,51	0,03%	624.737,33	99,25%
040539	SBC	PERFILADO - EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO CHAPA 16	Material	UN	21,9647148	7,15	157,01	157,01	0,02%	624.894,34	99,27%
1704	AGESUL	REGLA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK	Material	UN	0,9983961	153,10	152,86	152,86	0,02%	625.047,20	99,30%
49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	5,9903768	25,19	150,90	150,90	0,02%	625.198,10	99,32%

MUNICIPIO DE URUSSANGA  
CNPJ: 82.930.181/0001-10

1808	AGESUL	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92000	Material	UN	3,9935845	36,22	144,66	144,66	0,02%	625.342,76	99,35%	
00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11" CM, L = 15" CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	23,2226940	6,14	142,54	142,54	0,02%	625.485,29	99,37%	
8206	ORSE	BOX RETO 1"	Material	un	19,9679226	6,78	135,36	135,36	0,02%	625.620,65	99,39%	
88247	AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	4,9577856	26,68	132,29	132,29	0,02%	625.752,94	99,41%	
	CPOS/CDH	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U	Material	un	3,9935845	30,68	122,51	122,51	0,02%	625.875,45	99,43%	
P.17.000.03 U	00000376	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6103096	197,20	120,35	0,02%	625.995,81	99,45%	
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	81,8684825	1,47	120,07	120,07	0,02%	626.115,88	99,47%	
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	310,5491190	0,38	118,65	118,65	0,02%	626.234,53	99,49%	
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	411,1121657	0,25	101,34	101,34	0,02%	626.335,87	99,50%	
00039243	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	27,4558935	3,64	99,83	99,83	0,02%	626.435,70	99,52%	
10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	Material	un	499,1980643	0,20	98,44	98,44	0,02%	626.534,14	99,53%	
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	49,9198064	1,89	94,14	94,14	0,01%	626.628,28	99,55%	
3460	AGESUL	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA - SINAPI -00002580	Material	UN	3,9935845	23,26	92,88	92,88	0,01%	626.721,16	99,56%	
	ORSE	Bucha de nylon sem aba s10	Material	un	329,4707224	0,27	89,34	89,34	0,01%	626.810,49	99,58%	
00004374/SI	00003474	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	0,9983961	89,39	89,25	0,01%	626.899,74	99,59%	
13855	EMOP	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	3,9935845	22,23	88,79	88,79	0,01%	626.988,54	99,61%	
6698	ORSE	Tecnico em informática - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	2,9951884	29,59	88,64	88,64	0,01%	627.077,17	99,62%	
00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	12,4140575	7,00	86,91	86,91	0,01%	627.164,08	99,63%	
00044056	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001478	560.065,74	82,76	82,76	0,01%	627.246,84	99,65%	
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5491179	138,66	76,14	76,14	0,01%	627.322,97	99,66%	
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	7,3027773	10,24	74,80	74,80	0,01%	627.397,77	99,67%	
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	4,9919806	14,86	74,20	74,20	0,01%	627.471,97	99,68%	
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	4,7924512	15,46	74,07	74,07	0,01%	627.546,04	99,70%	
	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,7989715	91,12	72,80	72,80	0,01%	627.618,84	99,71%	
00012893/SI	001895	SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2	Material	UN	59,9037677	1,21	72,35	72,35	0,01%	627.691,20	99,72%
00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	3,7242172	19,10	71,15	71,15	0,01%	627.762,34	99,73%	
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	65,6253527	1,05	68,75	68,75	0,01%	627.831,09	99,74%	
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	10,9823574	6,14	67,41	67,41	0,01%	627.898,50	99,75%	
00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	2,2821179	28,30	64,58	64,58	0,01%	627.963,08	99,76%	
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2684248	50,62	64,21	64,21	0,01%	628.027,29	99,77%	
00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0052366	11.491,14	60,17	60,17	0,01%	628.087,46	99,78%	
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	31,3672102	1,82	57,22	57,22	0,01%	628.144,68	99,79%	
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4094410	40,57	57,19	57,19	0,01%	628.201,87	99,80%	
4419	ORSE	Arruela lisa de 5/16"	Material	un	299,5188386	0,18	55,37	55,37	0,01%	628.257,24	99,81%	
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	6,4576262	8,36	53,96	53,96	0,01%	628.311,20	99,82%	
4096	ORSE	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	0,9983961	46,59	46,51	46,51	0,01%	628.357,72	99,82%	
00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	3,2947072	14,04	46,25	46,25	0,01%	628.403,97	99,83%	
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3,652,8024702	0,01	45,02	45,02	0,01%	628.448,99	99,84%	
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0018040	24.516,30	44,23	44,23	0,01%	628.493,22	99,85%	
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,6094629	4,52	43,47	43,47	0,01%	628.536,68	99,85%	
	CPOS/CDH	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA 1 ESTRIBO	Material	un	0,9983961	42,87	42,80	42,80	0,01%	628.579,48	99,86%	
P.19.000.04 U	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	1,9169805	22,19	42,53	42,53	0,01%	628.622,01	99,87%
	CPOS/CDH	TÉCNICO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	Mão de Obra	h	0,7987169	50,54	40,37	40,37	0,01%	628.662,38	99,87%	
B.01.000.01 U	005024	SBC	ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.114" ABR-25 WETZEL	Material	UN	11,9807535	3,32	39,72	39,72	0,01%	628.702,10	99,88%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	33,9454684	1,12	38,07	38,07	0,01%	628.740,17	99,88%	
	CPOS/CDH	ELETROTÉCNICO MONTADOR	Mão de Obra	h	0,3993585	89,06	35,57	35,57	0,01%	628.775,74	99,89%	
B.01.000.01 U	003492	SBC	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR	Material	UN	5,9903768	5,66	33,89	33,89	0,01%	628.809,63	99,90%
	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	2,4494750	13,40	32,82	32,82	0,01%	628.842,44	99,90%	
00012892/SI	13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	Material	un	499,1980643	0,06	30,76	30,76	0,00%	628.873,21	99,91%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	4,7924512	5,98	28,65	28,65	0,00%	628.901,86	99,91%	
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1963795	137,93	27,09	27,09	0,00%	628.928,94	99,91%	
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	14,4144439	1,76	25,41	25,41	0,00%	628.954,35	99,92%	
13863	EMOP	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZI NCADA	Material	UN	14,9759419	1,69	25,29	25,29	0,00%	628.979,63	99,92%	
002032	SBC	BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 2" TRAMONTINA	Material	UN	0,9983961	25,07	25,03	25,03	0,00%	629.004,66	99,93%	
	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,1069582	228,30	24,42	24,42	0,00%	629.029,08	99,93%	
00002711/SI	11241	ORSE	Alicate volt-amperemetro	Material	un	0,1060397	210,26	22,30	22,30	0,00%	629.051,38	99,93%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,4877664	45,44	22,17	22,17	0,00%	629.073,54	99,94%	
00010712	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO P8T MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001800	121.796,03	21,92	21,92	0,00%	629.095,46	99,94%	
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,8030300	27,12	21,77	21,77	0,00%	629.117,24	99,94%	
040537	SBC	PERFILADO - EMENDA INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO CHAPA 16	Material	UN	1,9967923	9,98	19,93	19,93	0,00%	629.137,17	99,95%	

MUNICÍPIO DE URUSSANGA  
CNPJ: 82.930.181/0001-10

00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,9919806	3,94	19,69	19,69	0,00%	629.156,86	99,95%
	ORSE	Tampa cega em pvc para condutete 4 x 2"	Material	un	3,9935845	4,83	19,29	19,29	0,00%	629.176,15	99,95%
00007543/SI	3155 ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	Material	M	3,9935845	4,68	18,70	18,70	0,00%	629.194,86	99,96%
010944	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2"	Material	UN	1,9967923	8,63	17,23	17,23	0,00%	629.212,08	99,96%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6,9887729	2,24	15,68	15,68	0,00%	629.227,76	99,96%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,9983961	13,95	13,93	13,93	0,00%	629.241,69	99,96%
043803	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1.1/2" PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,9983961	13,48	13,46	13,46	0,00%	629.255,15	99,97%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0091038	1.475,91	13,44	13,44	0,00%	629.268,59	99,97%
	CPOS/CDH	ISOLADOR TIPO ROLDANA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM	Material	un	0,9983961	12,46	12,44	12,44	0,00%	629.281,03	99,97%
P.19.000.04	U										
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1797113	67,10	12,06	12,06	0,00%	629.293,09	99,97%
006805	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	Material	UN	3,9935845	2,85	11,37	11,37	0,00%	629.304,46	99,97%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	9,0143190	1,18	10,67	10,67	0,00%	629.315,12	99,98%
	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,6389935	16,64	10,63	10,63	0,00%	629.325,76	99,98%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	9,9839613	0,97	9,72	9,72	0,00%	629.335,48	99,98%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	696,4047285	0,01	8,58	8,58	0,00%	629.344,06	99,98%
	CPOS/CDH	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1996792	40,82	8,15	8,15	0,00%	629.352,21	99,98%
B.01.000.01	U										
00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,3993585	19,60	7,83	7,83	0,00%	629.360,04	99,98%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	14,4144439	0,54	7,82	7,82	0,00%	629.367,85	99,98%
3156	ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Material	Un	4,9919806	1,54	7,69	7,69	0,00%	629.375,54	99,99%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,8519913	8,63	7,35	7,35	0,00%	629.382,89	99,99%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	h	0,1936172	34,05	6,59	6,59	0,00%	629.389,49	99,99%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,3336640	19,15	6,39	6,39	0,00%	629.395,88	99,99%
00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,9983961	6,34	6,32	6,32	0,00%	629.402,20	99,99%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,1060397	58,78	6,23	6,23	0,00%	629.408,44	99,99%
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,9967923	3,06	6,10	6,10	0,00%	629.414,54	99,99%
	CPOS/CDH	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1996792	27,99	5,59	5,59	0,00%	629.420,13	99,99%
B.01.000.01	U										
00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,2129978	24,79	5,28	5,28	0,00%	629.425,41	99,99%
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,1069582	45,48	4,86	4,86	0,00%	629.430,27	99,99%
12302	EMOP	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA	Material	UN	0,9983961	4,10	4,10	4,10	0,00%	629.434,37	100,00%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,1604373	22,90	3,67	3,67	0,00%	629.438,04	100,00%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,1060397	33,14	3,51	3,51	0,00%	629.441,56	100,00%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	39,5364867	0,09	3,41	3,41	0,00%	629.444,97	100,00%
049207	SBC	ABRACADEIRA TIPO UNHA 2"	Material	UN	0,9983961	2,66	2,66	2,66	0,00%	629.447,63	100,00%
00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1198075	22,06	2,64	2,64	0,00%	629.450,27	100,00%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0534791	46,59	2,49	2,49	0,00%	629.452,76	100,00%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0530198	41,91	2,22	2,22	0,00%	629.454,98	100,00%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	0,9983961	1,74	1,74	1,74	0,00%	629.456,72	100,00%
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0119808	130,29	1,56	1,56	0,00%	629.458,28	100,00%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0519166	27,36	1,42	1,42	0,00%	629.459,70	100,00%
1223	AGESUL	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00011950	Material	UN	7,9871690	0,17	1,38	1,38	0,00%	629.461,08	100,00%
00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0338456	37,32	1,26	1,26	0,00%	629.462,34	100,00%
00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0479230	19,62	0,94	0,94	0,00%	629.463,28	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0395365	19,99	0,79	0,79	0,00%	629.464,07	100,00%
00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0219647	25,85	0,57	0,57	0,00%	629.464,64	100,00%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000536	4.469,62	0,24	0,24	0,00%	629.464,88	100,00%
00044119	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	Material	CJ	20,1653654	0,00	0,00	0,00	0,00%	629.464,88	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R\$ 0,00
Equipamento	R\$ 222,75
Mão de Obra	R\$ 207.761,87
Material	R\$ 419.650,45
Serviços	R\$ 1.761,06
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 68,75
Outros	R\$ 0,00
	<b>510.836,35</b>
	<b>118.628,53</b>
	<b>629.464,88</b>

Juliana Tiscoski  
Engenheira Civil - CREA/SC 123317-7  
HJ Arquitetura e Engenharia LTDA