

OBRA:	24 - Pavimentação em paralelepípedo (pedras regulares) , drenagem e serviços complementares na Rua Antônio Baggio
ENDEREÇO:	Rua Antônio Baggio - Bairro Jardim Bela Vista
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	26,74%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 04/2026, Composição Própria 04/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Edmilson José Rodrigues - CREA 163.312-1
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS							1.898,55
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 04/2026	M2	3,00	499,33	26,74	632,85	1.898,55
2	DRENAGEM PLUVIAL							133.041,59
2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	102327 - SINAPI/SC 04/2026	M3	238,50	11,38	26,74	14,42	3.439,17
2.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92210 - SINAPI/SC 04/2026	M	42,31	180,59	26,74	228,88	9.683,91
2.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92212 - SINAPI/SC 04/2026	M	14,36	336,61	26,74	426,62	6.126,26

OBRA:	24 - Pavimentação em paralelepípedo (pedras regulares) , drenagem e serviços complementares na Rua Antônio Baggio							
ENDEREÇO:	Rua Antônio Baggio - Bairro Jardim Bela Vista							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92216 - SINAPI/SC 04/2026	M	96,40	647,62	26,74	820,79	79.124,16
2.5	Caixa de ligação - caixa cega - em concreto	C.P. 3062604246876 - Composição Própria 04/2026	UNIDA DE	1,00	912,77	26,74	1.156,84	1.156,84
2.6	Caixa coletora 90x55 cm com grelha de ferro 80x50 cm.	C.P. 3062602242327 - Composição Própria 04/2026	UNIDA DE	11,00	1.722,58	26,74	2.183,20	24.015,20
2.7	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	93379 - SINAPI/SC 04/2026	M3	200,00	21,13	26,74	26,78	5.356,00
2.8	Ala de concreto armado - bueiro - simples tubo diametro 600mm	C.P. 3062605249146 - Composição Própria 04/2026	M³	1,00	3.266,57	26,74	4.140,05	4.140,05
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA REGULAR - PARALELEPIPEDO (CALÇAMENTO)							284.220,09
3.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 04/2026	M2	1.250,47	3,20	26,74	4,06	5.076,91
3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples "1", com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	96396 - SINAPI/SC 04/2026	M3	187,57	195,83	26,74	248,19	46.553,00
3.3	Construção de base e sub-base para pavimentação de "0"/ pedrisco, com espessura de 5cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	96396 - SINAPI/SC 04/2026	M3	62,52	195,83	26,74	248,19	15.516,84
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	93590 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	7.502,70	1,13	26,74	1,43	10.728,86
3.5	Pavimentação em paralelepipedo (pedra regular), inclusive rejunte de pó de pedra e compactação	C.P. 3062604246877 - Composição Própria 04/2026	M²	1.250,47	119,51	26,74	151,47	189.408,69
3.6	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94275 - SINAPI/SC 04/2026	M	295,10	45,28	26,74	57,39	16.935,79

OBRA:	24 - Pavimentação em paralelepípedo (pedras regulares) , drenagem e serviços complementares na Rua Antônio Baggio							
ENDEREÇO:	Rua Antônio Baggio - Bairro Jardim Bela Vista							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4	SINALIZAÇÃO							1.910,27
4.1	Placa de sinalização vertical 60cm - com tubo galvanizado e placa em chapa de aço	C.P. 3062510233285 - Composição Própria 04/2026	unidade	1,00	711,49	26,74	901,74	901,74
4.2	Placa dupla de nomenclatura de rua (45x25cm) em chapa de aço e tubo galvanizado	C.P. 3062510233286 - Composição Própria 04/2026	unidade	1,00	795,75	26,74	1.008,53	1.008,53
							TOTAL	421.070,50