

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	179 - PRAÇA VILA CORDAZZO
-----------------------	----------------------------------

Composição do Serviço

C.P. 1282407170773 - 03/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, COMPACTADO, ESPESSURA DE *5 CM* PRONTO.	M3				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,94200000	36,22	70,34
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,76500000	26,73	20,45
91277 - SINAPI/SC 03/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	10,94	0,35
91278 - SINAPI/SC 03/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,72	0,02
4741 - SINAPI/SC 03/2026	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,38000000	105,71	145,88
TOTAL (R\$)						237,04

C.P. 1282503202909 - 03/2026	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA (2 DEMÃOS)	M²				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7350 - SINAPI/SC 03/2026	Tinta/resina acrílica premium para cerâmica, pedras e outros	L	INSUMO	0,82000000	41,14	33,73
4783 - SINAPI/SC 03/2026	Pintor (horista)	H	INSUMO	0,23000000	30,09	6,92
34466 - SINAPI/SC 03/2026	Ajudante de pintor (horista)	H	INSUMO	0,11000000	32,02	3,52
TOTAL (R\$)						44,17

C.P. 1282512236200 - 03/2026	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, ESPESSURA 10,0 CM, TELA DE AÇO CA-60 Q138, BT CA-25 DE 12,5 MM E ESPAÇADORES TIPO "A".	M2				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97115 - SINAPI/SC 03/2026	Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto. af_04/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,02110000	71,85	1,52
95271 - SINAPI/SC 03/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHI diurno. af_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01716710	0,69	0,01
95270 - SINAPI/SC 03/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHP diurno. af_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00848000	10,76	0,09
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25746000	26,73	6,88
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09124000	36,22	3,30
97096 - SINAPI/SC 03/2026	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,10000000	719,65	71,96
C.P. 1282512236202 - Composição Própria 03/2026	Armação para execução de piso de concreto, com uso de tela q-138	KG	COMPOSIÇÃO	2,67000000	9,50	25,36
1282512236199 - Cotação 12/2025	Barra de transferência em aço ca25 bitola de 12,5 mm x 50 cm	UN	INSUMO	0,85000000	12,51	10,63
1282512236198 - Cotação 12/2025	Espaçador treliçado de aço tipo "a" H de 5 e 6 cm	M	INSUMO	1,60000000	10,41	16,66
TOTAL (R\$)						136,41

C.P. 1282512236202 - 03/2026	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM USO DE TELA Q-138	KG				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
18871_v104 - Aprovado Emissão em 05/05/2026 18:13:57						

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	179 - PRAÇA VILA CORDAZZO
-----------------------	----------------------------------

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 03/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03100000	35,93	1,11
88238 - SINAPI/SC 03/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01100000	28,63	0,31
43132 - SINAPI/SC 03/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,01100000	25,00	0,28
7155 - SINAPI/SC 03/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m ²), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	0,45000000	17,34	7,80

TOTAL (R\$) 9,50

C.P. 1282512236203 - 03/2026	CURA QUÍMICA INICIAL DO CONCRETO, MEMBRANA LÍQUIDA DE BARREIRA DA EVAPORAÇÃO	M2
-------------------------------------	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
42409 - SINAPI/SC 03/2026	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto	KG	INSUMO	0,40000000	9,20	3,68
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	26,73	6,68

TOTAL (R\$) 10,36

C.P. 1282512236204 - 03/2026	CURA ÚMIDA COMPLEMENTAR DO CONCRETO, COM MANTA E SATURAÇÃO	M2
-------------------------------------	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4013 - SINAPI/SC 03/2026	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resistencia a tracao = 09 kN/m	M2	INSUMO	1,05000000	7,12	7,48
90780 - SINAPI/SC 03/2026	Mestre de obras com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01111000	66,59	0,74
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04444000	26,73	1,19

TOTAL (R\$) 9,41

C.P. 1282601236562 - 03/2026	ENCHIMENTO DE AREIA FINA PARA QUADRA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M3
-------------------------------------	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20590000	26,73	5,50
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06860000	36,22	2,48
5679 - SINAPI/SC 03/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,19030000	74,88	14,25
5678 - SINAPI/SC 03/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04370000	171,28	7,48
366 - SINAPI/SC 03/2026	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,10000000	160,00	176,00

TOTAL (R\$) 205,71

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	179 - PRAÇA VILA CORDAZZO
-----------------------	----------------------------------

Composição do Serviço

C.P. 1282602243367 - 03/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E CURA QUÍMICA (Ref AMMOC-0428-C)	M2					
Referência	Descrição dos Serviços		Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3777 - SINAPI/SC 03/2026	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra		M2	INSUMO	1,12800000	1,95	2,20
4460 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta		M	INSUMO	0,24990000	22,58	5,64
4517 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta		M	INSUMO	0,20000000	2,53	0,51
38406 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)		M3	INSUMO	0,08000000	642,66	51,41
42409 - SINAPI/SC 03/2026	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto		KG	INSUMO	0,40000000	9,20	3,68
88262 - SINAPI/SC 03/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	0,18000000	37,68	6,78
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	0,13900000	36,22	5,03
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	0,31900000	26,73	8,53
TOTAL (R\$)							83,78

C.P. 1282605247873 - 03/2026	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2					
Referência	Descrição dos Serviços		Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7167 - SINAPI/SC 03/2026	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m		M2	INSUMO	1,05000000	23,56	24,74
7696 - SINAPI/SC 03/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)		M	INSUMO	1,68000000	78,05	131,12
43130 - SINAPI/SC 03/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)		KG	INSUMO	0,07000000	25,00	1,75
43131 - SINAPI/SC 03/2026	Arame galvanizado 6 BWG, D = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D = 3,40 mm (0,0713 kg/m)		KG	INSUMO	0,15000000	29,04	4,36
88315 - SINAPI/SC 03/2026	Serralheiro com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,93	17,96
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
TOTAL (R\$)							206,66

C.P. 1282605247880 - 03/2026	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2					
Referência	Descrição dos Serviços		Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5318 - SINAPI/SC 03/2026	Diluente aguarras		L	INSUMO	0,05000000	23,80	1,19
7304 - SINAPI/SC 03/2026	Tinta epoxi base agua premium, branca		L	INSUMO	0,50000000	87,39	43,70
88310 - SINAPI/SC 03/2026	Pintor com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	37,30	14,92
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares		H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	26,73	9,36

TOTAL (R\$)							69,17
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração		117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)			
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		179 - PRAÇA VILA CORDAZZO					
Composição do Serviço							
C.P. 1282605247881 - 03/2026		EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4741 - SINAPI/SC 03/2026	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,15000000	105,71	121,57	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30000000	26,73	34,75	
					TOTAL (R\$)	156,32	
C.P. 1282605247882 - 03/2026		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
345 - SINAPI/SC 03/2026	Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24mm (0,009 kg/m)	KG	INSUMO	0,02900000	35,66	1,03	
367 - SINAPI/SC 03/2026	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,01600000	162,09	2,59	
1379 - SINAPI/SC 03/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	5,54000000	0,86	4,76	
4512 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	2,50000000	1,75	4,38	
4718 - SINAPI/SC 03/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,01500000	112,50	1,69	
5068 - SINAPI/SC 03/2026	Prego de aco polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,08000000	15,92	1,27	
43059 - SINAPI/SC 03/2026	Aco CA-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	1,44000000	6,95	10,01	
88245 - SINAPI/SC 03/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	35,93	3,59	
88262 - SINAPI/SC 03/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	37,68	3,77	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35	
88830 - SINAPI/SC 03/2026	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01400000	1,79	0,03	
					TOTAL (R\$)	38,47	
C.P. 1282605247883 - 03/2026		GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
11245 - SINAPI/SC 03/2026	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio	UN	INSUMO	1,00000000	328,77	328,77	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	26,73	4,28	
					TOTAL (R\$)	333,05	



MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Avenida XV de Novembro - 378, Centro

CEP: 89600000 - Joaçaba - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	179 - PRAÇA VILA CORDAZZO
-----------------------	----------------------------------

Composição do Serviço

Responsável técnico pelos itens:

SAMANTA BARATIERI - CREA 193035-3