



PROJETO / MEMORIAL DESCRITIVO	
Data:	Joaçaba SC, dia 18 de março de 2026.
De:	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Para:	SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Assunto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura para Show Nacional com Padre Fabio de Mello – 20 de março de 2026.

ESTRUTURA TEMPORÁRIA PARA EVENTO

Evento: Show Nacional – Padre Fábio de Melo

Local: Em frente à Prefeitura Municipal de Joaçaba/SC

Data: 20 de março de 2026

Contratante: Município de Joaçaba/SC

Secretaria: Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para a **locação, montagem, operação e desmontagem de estrutura temporária para evento de grande porte**, contemplando palco, passarela, camarins, tendas, housemix, grades de contenção e demais estruturas auxiliares, conforme exigências técnicas e de segurança.

2. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO

Trata-se de **serviço de engenharia**, envolvendo:

- Montagem de estruturas metálicas modulares;
- Instalação de sistemas de apoio estrutural;
- Dimensionamento técnico conforme carga e uso;
- Execução sob responsabilidade técnica com emissão de ART;
- Atendimento às normas da ABNT e exigências do **Corpo de Bombeiros Militar de SC**.

3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS ESTRUTURAS

3.1 PALCO PRINCIPAL

- Dimensões: 13m x 12m;
- Estrutura em alumínio tipo Q30 ou superior;
- Piso em praticáveis nivelados com capacidade mínima de 500 kg/m²;
- Revestimento em linóleo ou material antiderrapante;
- Fechamento lateral e fundo com material adequado;

- Escadas com corrimão conforme normas de segurança.

3.2 PASSARELA

- Formato “T”;
- Dimensões conforme rider técnico do artista;
- Estrutura com travamento e estabilidade garantidos;
- Piso antiderrapante.

3.3 PRATICÁVEIS

- Quantidade: 08 unidades;
- Tipo pantográfico;
- Revestimento acarpetado;
- Utilização para instrumentos musicais.

3.4 TENDAS

- 01 tenda tipo galpão (aprox. 15m x 14m);
- Cobertura com lona antichamas;
- 02 tendas 5x5m com fechamento lateral;
- Estrutura metálica com fixação adequada ao solo.

3.5 CAMARINS

- 02 unidades em octanorm (4m x 5m);
- Piso nivelado;
- Cobertura impermeável;
- Estrutura compatível com exigências do artista.

3.6 HOUSEMIX

- Dimensão mínima: 4m x 5m;
- Estrutura coberta;
- Localização central com visibilidade ao palco;
- Proteção contra intempéries.

3.7 GRADES DE CONTENÇÃO

- Extensão: aproximadamente 120 metros;
- Material metálico;

- Instalação conforme normas de segurança;
- Organização de fluxo e isolamento de áreas.

3.8 PISO PARA CAMARINS

- Tipo deck ou similar;
- Nivelamento adequado;
- Resistência compatível com uso.

3.9 EQUIPES

- Equipe de montagem e desmontagem;
- Técnicos especializados;
- Operadores durante o evento;
- Carregadores para logística.

4. NORMAS TÉCNICAS E SEGURANÇA

A execução deverá atender, obrigatoriamente:

- Normas da **ABNT** aplicáveis;
- Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de SC;
- Normas de segurança do trabalho (NRs);
- Legislação municipal vigente;
- Exigências do PPCI do evento.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Emissão de **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)** por profissional habilitado;
- Acompanhamento técnico durante montagem e evento;
- Garantia de estabilidade estrutural e segurança operacional.

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO

- Montagem: até 24 horas antes do evento;
- Testes técnicos: antes do início do evento;
- Desmontagem: após encerramento, conforme cronograma.

7. CONDIÇÕES OPERACIONAIS

- Todos os equipamentos devem estar em perfeito estado;
- Estruturas deverão ser testadas previamente;



- Deve ser garantida segurança para público, equipe e artistas;
- A contratada será responsável por transporte, montagem, operação e desmontagem.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este memorial tem caráter técnico e orientativo, devendo ser integralmente atendido pela empresa contratada, garantindo a perfeita execução do evento, segurança dos envolvidos e conformidade com a legislação vigente.

9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Eldrin C. Maziero

Engenheiro Civil - CREA-SC: 118.790-9
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura

Samanta Baratieri

Engenheira Civil - CREA-SC: 193.035-3
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura