

RELAÇÃO DE CARGA:

Carga instalada existente = 167,83 KW

carga total instalada = 167,83 KW

Demanda Existente = 96,10 KVA

Demanda Provável = 96,10 KVA

No interior da escola existe um quadro de medidores coletivo contendo diversas unidades consumidoras utilizadas anteriormente como solução para as instalações elétricas que existiam.

Para eliminar esta situação e padronizar a entrada de energia elétrica, optou-se pela entrada de energia com medição individual em uma Subestação de Energia com transformador em poste de 112,5 KVA, para alimentar toda a instalação existente da Escola.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME

CNPJ: 10.864.206/0001-13

PROPRIETÁRIO: CNPJ: 82.939.448/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	ESCALA: INDICADA	DATA: 14 / 07 / 2025	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LOCAL: Rua São José, Esquina com Rua Alberto Beneman, N° 140, Ibicaré - SC, CEP 89640-000.	DESENHO: Anísio	ART N°: 10078311-4	NOEMIR PERONDI Eng°. Eletricista CREA SC 22312-4
OBRA: Subestação de Energia S. E. - 112,5 KVA	PRANCHA: CARGA	SR: 8047753454	PROJETO: ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA