



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO MOREIRA LEITE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Área Industrial III	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Área Industrial III									1.323.920,21	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO MOREIRA LEITE					-	1.323.920,21	
1.1.			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					-	878,69	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	305,10	878,69	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	1.296.294,98	
1.2.1.			IMPRIMAÇÃO					-	60.958,55	
1.2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	8.073,98	6,19	BDI 1	7,55	60.958,55	RA
1.2.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	20.380,31	
1.2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	8.073,98	2,06	BDI 1	2,51	20.265,69	RA
1.2.2.2.	SICRO	5915321	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	163,74	0,57	BDI 1	0,70	114,62	RA
1.2.3.			CAMADA ASFÁLTICA E=8CM					-	1.214.956,12	
1.2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	645,92	1.530,09	BDI 1	1.867,32	1.206.139,33	RA
1.2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.595,41	0,57	BDI 1	0,70	8.816,79	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	26.746,54	
1.3.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.226,99	
1.3.1.1.	Composição	03	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE (BASE GEOVIAS)	UNID	3,00	463,42	BDI 1	565,56	1.696,68	RA
1.3.1.2.	Composição	04	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO "Rua José Roberto de Carvalho Moreira Leite"	UNID	1,00	434,54	BDI 1	530,31	530,31	RA
1.3.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	24.519,55	
1.3.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.684,64	5,64	BDI 1	6,88	18.470,32	RA
1.3.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	62,10	24,68	BDI 1	30,12	1.870,45	RA
1.3.2.3.	SICRO	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	37,00	92,54	BDI 1	112,94	4.178,78	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO MOREIRA LEITE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-24 (N DES.)	Pavimentação Área Industrial III	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Área Industrial III									1.323.920,21

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local
quinta-feira, 6 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3
ART/RRT: 9320132-0

RECURSO
↓