



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DO SANTO ANTONIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Campo de Futebol Society do Santo Antonio | MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE IRANI | BDI 1 22,64% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Campo de Futebol Society do Santo Antonio | | | | | | | | | 405.775,71 | |
| 1. | | | CAMPO SOCIETY SANTO ANTONIO | | | | | - | 405.775,71 | |
| 1.1. | | | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | | | | | - | 1.153,82 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,00 | 470,41 | BDI 1 | 576,91 | 1.153,82 | RA |
| 1.2. | | | LOCAÇÃO DA OBRA | | | | | - | 18.947,98 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 159,20 | 97,05 | BDI 1 | 119,02 | 18.947,98 | RA |
| 1.3. | | | DRENAGEM | | | | | - | 18.046,38 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 177,57 | 69,13 | BDI 1 | 84,78 | 15.054,38 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 47,89 | 9,25 | BDI 1 | 11,34 | 543,07 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 7,50 | 207,85 | BDI 1 | 254,91 | 1.911,83 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 10,00 | 28,11 | BDI 1 | 34,47 | 344,70 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI-I | 41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) | UN | 1,00 | 156,88 | BDI 1 | 192,40 | 192,40 | RA |
| 1.4. | | | BASE | | | | | - | 27.634,15 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 67,20 | 195,95 | BDI 1 | 240,31 | 16.148,83 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.344,00 | 2,87 | BDI 1 | 3,52 | 4.730,88 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 105725 | CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PÓ DE BRITA, COM ESPESSURA DE 2 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 26,88 | 147,55 | BDI 1 | 180,96 | 4.864,20 | RA |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DO SANTO ANTONIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Campo de Futebol Society do Santo Antonio | MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE IRANI | BDI 1 22,64% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------|------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Campo de Futebol Society do Santo Antonio | | | | | | | | | | 405.775,71 |
| 1.4.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 537,00 | 2,87 | BDI 1 | 3,52 | 1.890,24 | RA |
| 1.5. | | | GRAMA SINTÉTICA | | | | | - | 178.252,65 | |
| 1.5.1. | Cotação | C01 | GRAMA SINTÉTICA, FIBRA MONOFILAMENTO ALTURA DE 52 MM (2MM DE BASE E 50 MM DE FIOS EXPOSTOS), MÍNIMO DE 9.800 PONTOS POR M², UNIÃO DOS ROLOS COM TAPE DE 30 CM E COLA PU, SISTEMA DE AMORTECIMENTOCOM AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60E GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,00)/INCLUSO MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO | M² | 1.215,00 | 119,63 | BDI 1 | 146,71 | 178.252,65 | RA |
| 1.6. | | | ESTRUTURA E REDE DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO | | | | | - | 161.740,73 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 539,20 | 186,40 | BDI 1 | 228,60 | 123.261,12 | RA |
| 1.6.2. | Cotação | 13235/ORSE | Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi | und. | 1,00 | 2.396,11 | BDI 1 | 2.938,59 | 2.938,59 | RA |
| 1.6.3. | Cotação | 02408/ORSE | Trave para campo de futebol soçaite | und. | 1,00 | 2.764,58 | BDI 1 | 3.390,48 | 3.390,48 | RA |
| 1.6.4. | Cotação | 13899/ORSE | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação | m² | 78,60 | 333,53 | BDI 1 | 409,04 | 32.150,54 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE IRANI
Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA FERNANDA GRISA
CREA/CAU: A72691-5



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DO SANTO ANTONIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Campo de Futebol Society do Santo Antonio | MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE IRANI | BDI 1 22,64% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|-------------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Campo de Futebol Society do Santo Antonio | | | | | | | | | 405.775,71 |
| Data | | | | ART/RRT: 16292420 | | | | | |

RECURSO
↓