

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT. | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO 03 | COTAÇÃO 04 | COTAÇÃO 05 | COTAÇÃO 06 | COTAÇÃO 07 | MEDIAS | Total por Item |
|------|---|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | <p>LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA CAMAROTES: MÓDULO DE CAMAROTES NAS MEDIDAS DE 2,5M DE FRENTE X 4,5M DE PROFUNDIDADE, SENDO 1M DE CORREDOR ESTRUTURADOS EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30, COM PISO TIPO PRATICÁVEL COM PERFIL EM ALUMÍNIO, 6 ESCADAS, PARAPEITO COM GRADES EM ALUMÍNIO, DIVISÓRIAS FIXAS COM GRADIL EM ALUMÍNIO, (2,0M E 1,5M) ALTURA SENDO DO SOLO AO PISO, SAIAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO OXFORD PRETO. DEVE CONTER NO MÍNIMO QUATRO UNIDADES DE EXTINTOR PORTÁTIL DE</p> | DIÁRIA | 170 | | | | | | R\$ 3.262,50 | R\$ 2.812,50 | R\$ 3.037,50 | R\$ 516.375,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA BACKSTAGE – PISO PRA BACKSTAGE COM MEDIDAS DE 6,0M X 6,0M, ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO BOX TRUSS, COM PISO TIPO PRATICÁVEIS ENCAIXADOS ENTRE SI, ESCADA DE ACESSO E PARAPEITO EM GRADES DE ALUMÍNIO, SAIAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO OXFORD PRETO. O PISO DEVE ESTAR ATERRADO E ACOMPANHADO DE ART OU RRT DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. DEVENDO SER MONTADO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ANTES DO EVENTO •DATAS E QUANTIDADES | DIÁRIA | 6 | | | | | | R\$ 4.500,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 6.750,00 | R\$ 40.500,00 |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3 | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PISO PARA PALCO INTERNO SEM COBERTURA: PISO PARA PALCO NAS MEDIDAS DE 14M DE BOCA DE CENA X 12M DE PROFUNDIDADE, 2,10M DE ALTURA (PISO AO CHÃO), PASSARELA A FRENTE DO PALCO COM DEGRAUS DEIXANDO ALTURA DE 1,70 (PISO AO CHÃO) COM MEDIDAS DE 4M BOCA DE CENA X 8M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO BOX TRUSS, COM PISO TIPO PRATICÁVEIS ENCAIXADOS ENTRE SI, ESCADA DE ACESSO DE PELO MENOS 2,0 METROS DE LARGURA E PARAPEITO EM GRADES DE ALUMÍNIO, SAIAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO | DIÁRIA | 8 | | | | | | R\$ 39.900,00 | R\$ 25.200,00 | R\$ 32.550,00 | R\$ 260.400,00 |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--|--------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARIM (ARTISTAS E BANDA): DIVISÓRIAS / FECHAMENTOS LATERAIS / FORRO (TETO) / PORTA E TRANCA, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (OCTANORM) DE 5MX5M, SISTEMA COMPLETO DE MONTANTES E TRAVESSAS, FECHAMENTO EM PAINÉIS TS BRANCO, ALTURA 2,70M. PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PRETO ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 18MM, ALTURA DE 0,10M. INSTALAÇÃO ELÉTRICA (MÍNIMO 2 TOMADAS (TOMADAS 220W e 110W) E LAMPADAS DE LED). REVESTIDO COM CARPETE CINZA COM | DIÁRIA | 8 | | R\$ 5.250,00 | | | | R\$ 19.900,00 | R\$ 18.750,00 | R\$ 14.633,33 | R\$ 117.066,64 |
|---|---|--------|---|--|--------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5 | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARIM PARA FOTOS: DIVISÓRIAS /FECHAMENTOS LATERAIS / FORRO (TETO) /PORTA E TRANCA, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (OCTANORM) DE 4MX4M, SISTEMA COMPLETO DE MONTANTES E TRAVESSAS, FECHAMENTO EM PAINÉIS TS BRANCO, ALTURA 2,70M. PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PRETO ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 18MM, ALTURA DE 0,10M. INSTALAÇÃO ELÉTRICA (MÍNIMO 2 TOMADAS (TOMADAS 220W e 110W) E LAMPADAS DE LED). CADA CAMARIM DEVE CONTER NO MÍNIMO UMA | DIÁRIA | 6 | | R\$ 5.250,00 | | | | R\$ 9.490,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 7.580,00 | R\$ 45.480,00 |
|---|--|--------|---|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--|--------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARIM COMISSÃO: DIVISÓRIAS /FECHAMENTOS LATERAIS / FORRO (TETO), EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (OCTANORM) DE 5MX5M, SISTEMA COMPLETO DE MONTANTES E TRAVESSAS, FECHAMENTO EM PAINÉIS TS BRANCO, ALTURA 2,70M. PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PRETO ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 18MM, ALTURA DE 0,10M, REVESTIDO COM CARPETE CINZA, COM FORRAÇÃO, AR CONDICIONADO E MOBÍLIA (01 SOFÁ COM DOIS LUGARES, 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO, 01 FRIGOBAR 93L,01 MICROONDAS 02 | DIÁRIA | 4 | | R\$ 5.250,00 | | | | R\$ 18.900,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 14.716,67 | R\$ 58.866,68 |
|---|---|--------|---|--|--------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7 | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIAS PARA CAMARINS: (SERÃO MONTADOS NOS ESPAÇOS JÁ EXISTENTE NO CENTRO DE EVENTOS OU OUTRO LOCAL INDICADO) - 01 SOFÁ COM DOIS LUGARES - 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO - 01 FRIGOBAR 93L - 02 MESAS E 08 CADEIRAS - TOALHAS DE MESA - 10 PRATOS E TALHERES - 2 POLTRONAS - 1 TAPETE ESCURO - 1 ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA, FOLHAGENS NATURAIS DECORATIVAS PARA O CHÃO. - 1 UNIDADE DE EXTINTOR PORTÁTIL DE INCÊNDIO (PODEENDO SER DO | DIÁRIA | 6 | | | | | | R\$ 6.900,00 | R\$ 6.250,00 | R\$ 6.575,00 | R\$ 39.450,00 |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|---------------|--|---------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 8 | <p>LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE DELAY, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED SUSPENSO (PADRÃO SHOW NACIONAL).</p> <p>SISTEMA DE DELAY - 2 SISTEMAS COM 6 CAIXAS CADA, PROCESSADOR DOLBY LAKE, CABEADO QUE DEVEM SER INSTALADOS NOS PILARES DA ESTRUTURA DA ARENA COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO GARANTINDO A QUALIDADE DO SOM DO MEIO PARA O FIM DO ESPAÇO DO EVENTO.</p> <p>PAINEL DE LED SUSPENSO (AÉREO) – PLACAS DE PAINEL DE LED 4X2M - R2 ALTA</p> | DIÁRIA | 8 | | R\$ 22.100,00 | | R\$ 35.000,00 | | | R\$ 60.000,00 | R\$ 39.033,33 | R\$ 312.266,64 |
|---|--|--------|---|--|---------------|--|---------------|--|--|---------------|---------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 9 | LOCAÇÃO DE GERADOR: GRUPO DE GERADOR PARA USO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES DO EVENTO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 260KVA, PARA ALIMENTAR CARGAS VARIÁVEIS EM INSTALAÇÃO AO TEMPO, COM CARENAGEM, SILENCIOSO, CABOS DE ENERGIA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONFORME CAPACIDADE, SISTEMA DE BARRAMENTO, ATERRAMENTO E TÉCNICO DURANTE TODO O EVENTO, ATÉ 12 HORAS DE USO. PRÓXIMO AO EQUIPAMENTO DEVE CONTER NO | DIÁRIA | 8 | R\$ 4.200,00 | | R\$ 3.200,00 | | | | R\$ 7.000,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 38.400,00 |
|---|--|--------|---|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 10 | LOCAÇÃO DE GERADOR: GRUPO DE GERADOR PARA USO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES DO EVENTO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 180KVA, PARA ALIMENTAR CARGAS VARIÁVEIS EM INSTALAÇÃO AO TEMPO, COM CARENAGEM, SILENCIOSO, CABOS DE ENERGIA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONFORME CAPACIDADE, SISTEMA DE BARRAMENTO, ATERRAMENTO E TÉCNICO DURANTE TODO O EVENTO, ATÉ 12 HORAS DE USO. PRÓXIMO AO EQUIPAMENTO DEVE CONTER NO | DIÁRIA | 8 | R\$ 3.900,00 | | | | | | R\$ 5.500,00 | R\$ 4.700,00 | R\$ 37.600,00 |
|----|--|--------|---|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 11 | LOCAÇÃO DE GERADOR (STAND BY): GRUPO DE GERADOR PARA USO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES DO EVENTO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 180KVA, PARA ALIMENTAR CARGAS VARIÁVEIS EM INSTALAÇÃO AO TEMPO, COM CARENAGEM, SILENCIOSO, CABOS DE ENERGIA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONFORME CAPACIDADE, SISTEMA DE BARRAMENTO, ATERRAMENTO E TÉCNICO DURANTE TODO O EVENTO, EM CASO DE USO, COBRANÇA EXTRA POR HORA | DIÁRIA | 8 | R\$ 3.000,00 | | R\$ 3.200,00 | | | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.066,67 | R\$ 24.533,36 |
|----|--|--------|---|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|------------|--|------------|--|--|--|------------|------------|--------------|
| 12 | HORA DE USO DE GERADOR STAND BY •DATAS E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS POSTERIORMENTE E DE ACORDO COM CROQUI DE CADA EVENTO, (PARA CADA EVENTO SERÁ FORNECIDO | HORA | 30 | R\$ 250,00 | | R\$ 200,00 | | | | R\$ 500,00 | R\$ 316,67 | R\$ 9.500,10 |
|----|--|------|----|------------|--|------------|--|--|--|------------|------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 13 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SELFIE 360°: COM UM SUPORTE DE SELFIE AJUSTÁVEL ROTATIVO DE 360 GRAUS. SUPORTA VÁRIOS DISPOSITIVOS: POSSUI VÁRIOS MÉTODOS DE CONTROLE: CONTROLE REMOTO 4 EM 1 E CONTROLADOR DE PARADA DE EMERGÊNCIA. INCLUINDO ON/OFF, ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO E ROTAÇÃO REVERSA. O TAMANHO DA PLATAFORMA É RECOMENDADO PARA 2 A 4 PESSOAS, DEVERÁ TER RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAR O USO DURANTE TODO O PERÍODO, A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS DEVERÁ SER REALIZADA POR | DIÁRIA | 6 | | | | | | | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 33.000,00 |
|----|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 14 | <p>TENDA AUTOPORTANTE 30X70: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO TIPO COBERTURA AUTOPORTANTE COM METRAGEM DE 30X70M (2.100M²), ALTURA MÍNIMA DE 5M, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P30 E LONA TENSIONADA ANTICHAMAS, IMPERMEÁVEL, EM COR BRANCA, COM SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO COM ASTES, CINTAS E CATRACAS. (INCLUSA ILUMINAÇÃO DE LED CONTENDO NO MÍNIMO 40 PONTOS DE 100WATS E CABEAMENTO). COM FORNECIMENTO DE ART DE MONTAGEM.PERÍO DO DE LOCAÇÃO: 03 (TRÊS) DIÁRIAS</p> | UND | 1 | | | | | R\$ 94.994,20 | R\$ 96.600,00 | R\$ 157.500,00 | R\$ 116.364,73 | R\$ 116.364,73 |
|----|--|-----|---|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 15 | <p>TENDA AUTOPORTANTE 30X40: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO TIPO COBERTURA AUTOPORTANTE COM METRAGEM DE 30X40M (1.200M²), ALTURA MÍNIMA DE 5M, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P30/P50 E LONA TENSIONADA ANTICHAMAS, IMPERMEÁVEL, EM COR BRANCA, COM FECHAMENTO LATERAL E SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO COM ASTES, CINTAS E CATRACAS. (INCLUSA ILUMINAÇÃO DE LED CONTENDO NO MÍNIMO 20 PONTOS DE 100 WATTS E CABEAMENTO). COM FORNECIMENTO DE ART DE MONTAGEM.</p> | UND | 1 | | | | | R\$ 55.095,80 | | | R\$ 55.095,80 | R\$ 55.095,80 |
|----|--|-----|---|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------|---------------|
| 16 | MESAS DE PLÁSTICO COM 04 LUGARES: LOCAÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO COM 04 (QUATRO) CADEIRAS (INDIVIDUAIS EM PVC, BRANCAS, SEM ENCOSTO DE BRAÇO) CADA MESA. • DATAS E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS POSTERIORMENTE E DE ACORDO COM | KIT | 500 | | | | | R\$ 93,71 | | R\$ 20,00 | R\$ 56,86 | R\$ 28.430,00 |
|----|--|-----|-----|--|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|--|--|-----------|--|----------|----------|--------------|
| 17 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO MONOBLOCO, EMPILHÁVEIS, SEM BRAÇOS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA OU CONFORME DEFINIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. AS CADEIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES LIMPAS, HIGIENIZADAS, ÍNTEGRAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, LIVRES DE TRINCAS, QUEBRAS, DEFORMAÇÕES, REPAROS IMPROVISADOS OU QUALQUER | UND | 500 | | | | | R\$ 13,21 | | R\$ 5,00 | R\$ 9,11 | R\$ 4.555,00 |
|----|--|-----|-----|--|--|--|--|-----------|--|----------|----------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|----|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 18 | LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS 4 KG (PO QUIMICO SECO) CLASSE ABC, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, MANGUEIRA, COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. •DATAS E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS POSTERIORMENTE E DE ACORDO COM | DIÁRIA | 30 | | | | | | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | R\$ 4.500,00 |
| 19 | LOCAÇÃO DE PIA/LAVATÓRIO MÓVEL COM BOMBA DE ACIONAMENTO, PREFERENCIALME NTE MÃOS LIVRES, SUPORTE PARA PAPEL, SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO, NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA, LIXEIRAS E RESERVATÓRIO PARA ÁGUA UTILIZADA QUANDO NÃO HOUVER LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO. •DATAS E QUANTIDADES | DIÁRIA | 10 | | | | | | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 10.000,00 |

VALOR TOTAL

R\$ 1.752.383,95