Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PINTURA DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Data: 16/10/2026

Base SINAPI 08/26 (não desonerado)
Florianópolis-SC

Item	Fonte	Código	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo Unitário (sem BDI) R$	%BDI	Preço Unitário (com BDI) R$	Preço Total R$
1			**SERVIÇOS INICIAIS E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE**						**95.401,10**
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**						**73.348,60**
1.1.1	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	20,0000	25,0600	23,54	30,96	619,20
1.1.2	SINAPI	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	80,0000	37,5000	23,54	46,33	3.706,40
1.1.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	6.900,0000	1,9500	23,54	2,41	16.629,00
1.1.4	DEINFRA	43947	LIMPEZA DE TELHADO C/ LAVAÇÃO A MÁQUINA	M2	5.000,0000	8,3600	23,54	10,33	51.650,00
1.1.5	DEINFRA	42799	RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX	M2	200,0000	3,0100	23,54	3,72	744,00
1.2			**REPAROS**						**22.052,50**
1.2.1	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,0000	47,1100	23,54	58,20	5.820,00
1.2.2	DEINFRA	42761	GRAMPEAMENTO DE TRINCAS EM PAREDES	M	100,0000	44,1800	23,54	54,58	5.458,00

Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PINTURA DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Data: 16/10/2026

Base SINAPI 08/26 (não desonerado)
Florianópolis-SC

Item	Fonte	Código	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo Unitário (sem BDI) R$	%BDI	Preço Unitário (com BDI) R$	Preço Total R$
1.2.3	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	M	100,0000	20,1100	23,54	24,84	2.484,00
1.2.4	DEINFRA	40203	APICOAMENTO DE REBOCO E ALVENARIA	M2	75,0000	30,2000	23,54	37,31	2.798,25
1.2.5	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	75,0000	9,2000	23,54	11,37	852,75
1.2.6	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	75,0000	50,0700	23,54	61,86	4.639,50
2			**PINTURA**						**191.188,10**
2.1			**PINTURA EM TETO**						**10.512,00**
2.1.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	400,0000	5,7600	23,54	7,12	2.848,00
2.1.2	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	400,0000	15,5100	23,54	19,16	7.664,00

Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PINTURA DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Data: 16/10/2026

Base SINAPI 08/26 (não desonerado)
Florianópolis-SC

Item	Fonte	Código	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo Unitário (sem BDI) R$	%BDI	Preço Unitário (com BDI) R$	Preço Total R$
2.2			**PINTURA EM PAREDE**						**116.826,90**
2.2.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	450,0000	23,2200	23,54	28,69	12.910,50
2.2.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.370,0000	4,5100	23,54	5,57	24.340,90
2.2.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.370,0000	14,6100	23,54	18,05	78.878,50
2.2.4	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	25,0000	22,5700	23,54	27,88	697,00
2.3			**PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA**						**12.418,70**
2.3.1	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	20,0000	26,4300	23,54	32,65	653,00
2.3.2	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	170,0000	2,6700	23,54	3,30	561,00
2.3.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	170,0000	33,0400	23,54	40,82	6.939,40
2.3.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	170,0000	20,3100	23,54	25,09	4.265,30

Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PINTURA DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Data: 16/10/2026

Base SINAPI 08/26 (não desonerado)
Florianópolis-SC

Item	Fonte	Código	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo Unitário (sem BDI) R$	%BDI	Preço Unitário (com BDI) R$	Preço Total R$
2.4			**PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS**						**28.876,50**
2.4.1	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	450,0000	19,8300	23,54	24,50	11.025,00
2.4.2	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	450,0000	32,1100	23,54	39,67	17.851,50
2.5			**PINTURA EM PISO**						**22.554,00**
2.5.1	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	600,0000	30,4300	23,54	37,59	22.554,00
								Valor total R$	**286.589,20**

SUYANE APARECIDA ANTUNES DE TOMIN:07455428910

Assinado de forma digital por SUYANE APARECIDA ANTUNES DE TOMIN:07455428910
Dados: 2026.10.16 11:00:32 -03'00'

Suyane Aparecida Antunes de Tomin
Eng. Civil CREA-SC 198775-0
Município de Lacerdópolis