


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	OBRA:	REFORMA DA COBERTURA DO CALÇADÃO	DATA : 27/06/2025		BDI : 21,90%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	DEINFRA-SC	2021/01	-
	LOCAL:	AVENIDA PROGRESSO, PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO - CAIBI/SC	DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAIBI/SC	ORSE	2025/12	111,36%
	UNIDADES:	1286.48M²	SICRO NOVO	2025/10	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,93	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	114,47%
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

COM-89614749 REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00425000	190,47	0,81
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00070000	362,23	0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	26,47	4,04
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08250000	37,28	3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,12
VALOR:						8,18

COM-47334009 TELHAMENTO COM TELHA AÇO ZINCADO, ONDULADA, SEM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	41,06	0,05
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	42,01	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,09
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	1,83	7,59
00025007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	SINAPI	M2	1,16600000	45,35	52,88
TOTAL Material:						60,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	26,47	2,57
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	37,28	3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,96
VALOR:						66,52

Maravilha/SC, 16 de Fevereiro de 2026.

---

Gustavo Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 180.570-7