
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DA COBERTURA DO CALÇADAO	DATA :		27/06/2025	BDI :		21,90%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FONTE		VERSÃO	HORA		MES
	LOCAL:	AVENIDA PROGRESSO, PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO - CAIBI/SC	DEINFRA-SC		2021/01	-		-
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAIBI/SC	DER-PR		2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%		-
	UNIDADES:	1286.48M²	ORSE		2025/12	111,36%		69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,93	SICRO NOVO		2025/10	-		-
			SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO	114,47%		71,03%
			SP Obras		200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%		-
			Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							8.511,99	10.375,13
1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	184,90	6,02	7,34	1.113,10	1.357,17
1.2	COM-89614749	REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M²	904,51	8,18	9,97	7.398,89	9.017,96
2	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS							28.509,08	34.754,19
2.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	285,40	18,44	22,48	5.262,78	6.415,79
2.2	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	285,40	13,97	17,03	3.987,04	4.860,36
2.3	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	44,00	15,92	19,41	700,48	854,04
2.4	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	40,00	69,42	84,62	2.776,80	3.384,80
2.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	61,12	74,51	1.222,40	1.490,20
2.6	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	46,44	56,61	557,28	679,32
2.7	S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	34,00	77,95	95,02	2.650,30	3.230,68
2.8	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00	46,65	56,87	6.997,50	8.530,50
2.9	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00	29,03	35,39	4.354,50	5.308,50
3	COBERTURA E CALHAS							69.492,29	84.712,39
3.1	COBERTURA							54.132,65	65.989,42
3.1.1	COM-47334009	TELHAMENTO COM TELHA AÇO ZINCADO, ONDULADA, SEM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M²	813,78	66,52	81,09	54.132,65	65.989,42
3.2	CALHAS							15.359,64	18.722,97
3.2.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	184,90	83,07	101,26	15.359,64	18.722,97
VALOR BDI TOTAL:								23.328,35	
VALOR ORÇAMENTO:								106.513,36	

VALOR TOTAL: 129.841,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DA COBERTURA DO CALÇADÃO	DATA : 27/06/2025		BDI : 21,90%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA PROGRESSO, PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO - CAIBI/SC	DEINFRA-SC	2021/01	- -
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAIBI/SC	DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48% -
	UNIDADES:	1286.48M²	ORSE	2025/12	111,36% 69,82%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,93	SICRO NOVO	2025/10	- -
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	114,47% 71,03%
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Maravilha/SC, 16 de Fevereiro de 2026.

Gustavo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 180.570-7