

COMPOSIÇÃO 8						
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025						
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	TOTAL
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1019324	R\$ 36,22	R\$ 3,69
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0509662	R\$ 26,73	R\$ 1,36
I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	m²	1,055	R\$ 42,03	R\$ 44,34
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	kg	0,0443	R\$ 25,00	R\$ 1,11
					<b>total</b>	<b>R\$ 50,50</b>

**Bruno Bugs**

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Caibi – CREA/SC 220158-3