



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

**RELATÓRIO DE REFORMA EM ALAMBRADO NO ESTÁDIO**

A reforma do alambrado se dará através da troca de mourões danificados, reforma de muretas danificadas, inserção de novos portões, remoção de toda a tela e inserção de nova tela, além de lixamento e nova pintura em portões e limpeza e lixamento das muretas e mourões e nova pintura.

A ordem de execução dos serviços deve ser a seguinte:

- remoção de toda a tela e dos arames;
- remoção dos mourões danificados;
- reforma das muretas e afins;
- inserção dos novos mourões;
- reformas necessárias nos portões;
- lixamento e limpeza dos portões, mourões e muretas;
- pinturas dos mourões, muretas e portões;
- instalação das novas telas.

Para melhor compreender algumas especificidades da obra, serão elencados itens com imagens para definições do que deverá ser executado:



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

1. Execução de reparos em alvenaria, quebra de reboco sobressalente, e realização de novo reboco, com espera do tipo para fixação dos arrames que servirão de apoio à cerca (Código no orçamento junto das muretas), e por fim, pintura.

**Figura 1: local de reparo no reboco e inserção de novo mourão (entre os dois mourões).**



**Fonte: Autor (06/04/2026).**

2. Reforma em portão.

**Figura 2: Parte do portão que necessita de reparos.**



**Fonte: Autor (06/04/2026).**





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

**3. Reforma em mureta e recolocação de mourão, 5,20x0,20 m.**

**Figura 4: Muretas e mourão que necessitam reparos.**



**Fonte: Autor (06/04/2026).**

**4. Troca de escora.**

**Figura 4: Escora danificada.**



**Fonte: Autor (06/04/2026).**





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

5. Troca de mourão reto, e reparos na escora do portão.

**Figura 5: mourão reto e escoras de portão danificados.**



**Fonte: Autor (06/04/2026).**

6. Além do que consta nas imagens, será necessária a troca de 11 postes por estarem danificados.

7. Os postes e as muretas devem ser limpos e receber uma nova pintura.

8. Os portões devem ser lixados e receber nova pintura.