

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>PMSC 01</b>	<b>REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM FORRO, COM REAPROVEITAMENTO DE LUMINÁRIAS E EXECUÇÃO DE NOVA INFRAESTRUTURA, DEVIDO À REMOÇÃO DA COBERTURA</b>	<b>M2</b>		<b>15,01</b>	<b>15,64</b>
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,75	5,98	6,13
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,5	4,47	4,58
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,35	19,12	20,14
SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,75	0,51	0,54
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,3	2,34	2,50
<b>Composição</b>	<b>PMSC 02</b>	<b>REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL E EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO COM TUBULAÇÃO NOVA DE ÁGUA FRIA EM FORRO, EM DECORRÊNCIA DA REMOÇÃO DA COBERTURA</b>	<b>M2</b>		<b>17,02</b>	<b>17,92</b>
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,5	13,88	14,55
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,5	10,23	10,80
SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,33	14,12	14,87
SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,5	0,60	0,65
<b>Composição</b>	<b>PMSC 03</b>	<b>REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS EXISTENTES, COM REAPROVEITAMENTO, EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E INTERFERÊNCIA COM A ESTRUTURA EXISTENTE</b>	<b>M</b>		<b>34,68</b>	<b>36,14</b>
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	38,29	41,06
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	39,22	41,99
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,82	37,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,09	26,73
SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1	5,66	6,05
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,075	142,34	142,34

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	98,59	98,59
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	15,65	15,65
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	27,09	27,09

<b>Composição</b>	<b>PMSC 04</b>	<b>REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM FORRO, COM REAPROVEITAMENTO DE LUMINÁRIAS E DEMAIS ACESSÓRIOS ELÉTRICOS</b>	<b>M2</b>		<b>9,87</b>	<b>10,56</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,50	29,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	43,53	46,65
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,01	2,34	2,50

<b>Composição</b>	<b>PMSC 05</b>	<b>ANCORAGEM DE PILAR METÁLICO EM BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO, COM CHUMBADORES EM AÇO ASTM F1554, DIÂMETRO MÍNIMO DE 3/4" (19 MM), COM PORCAS E ARRUELAS, CHAPA DE BASE EM AÇO ASTM A36 (ESPESSURA MÍNIMA DE 9,5 MM) E GRAUTEAMENTO COM ARGAMASSA NÃO RETRÁTIL, INCLUSOS FORNECIMENTO, POSICIONAMENTO COM GABARITO, NIVELAMENTO E FIXAÇÃO FINAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>470,98</b>	<b>472,02</b>
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0001	855,90	863,94
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	6,7221	8,93	8,93
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	98,97	98,97
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	48,06	51,43
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,86	28,63

<b>Composição</b>	<b>PMSC 06</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE, ESPESSURA 200 MICRAS, PARA COBERTURA PROVISÓRIA DE EDIFICAÇÃO COM TELhado REMOVIDO, INCLUINDO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA EXISTENTE OU PROVISÓRIA, EXECUÇÃO DE SOBREPOSIÇÕES, TENSIONAMENTO, ARREMATES E VEDAÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE À ÁGUA, BEM COMO TODOS OS MATERIAIS COMPLEMENTARES, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.</b>	<b>M2</b>		<b>5,72</b>	<b>5,86</b>
SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,05	2,21	2,21
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	34,82	37,28
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,03	1,75	1,75
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	35,20	37,68
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	26,48	28,26
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01	19,65	19,65
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,022	17,63	17,63
SINAPI-I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,009	17,83	17,83
SINAPI-I	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,024	16,22	16,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,01	2,53	2,53
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,01	7,23	7,23
SINAPI-I	414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	3	0,06	0,06

<b>Composição</b>	<b>PMSC 07</b>	<b>REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM FORRO, COM REAPROVEITAMENTO DE LUMINÁRIAS E EXECUÇÃO DE NOVA INFRAESTRUTURA, DEVIDO À REMOÇÃO DA COBERTURA - ÁREA &gt; 200M2</b>	<b>M2</b>		<b>6,24</b>	<b>6,48</b>
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,35	5,98	6,13
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,35	4,47	4,58
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1	19,12	20,14
SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,1	0,51	0,54
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,05	2,34	2,50

<b>Composição</b>	<b>PMSC 08</b>	<b>PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (102494)</b>	<b>M2</b>		<b>65,35</b>	<b>65,81</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	25,09	26,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	35,01	37,30
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	131,59	131,59
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	13,94	13,94
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	87,39	87,39
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	54,25	54,25

05/05/2026

Data

Responsável Técnico: Mateus Cipriani Imbes  
CREA/CAU: 198652-6