CAIXA

# COMPOSIÇÕES

| | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Composição** | **COMP 01** | **PINTURA RESINA ACRILICA PREMIUM PARA BLOCOS DE CONCRETO** | **M2** | | **11,55** | **12,03** |
| | SINAPI-I | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 0,1 | 42,74 | 42,74 |
| | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 36,42 | 38,82 |
| | **Composição** | **COMP 02** | **COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO COM ELETRODUTO DE SOBREPOR, INCLUSO TOMADA MÉDIA, ELETRODUTO, CABO (COM LUMINÁRIA PLAFON LED 13W). AF_11/2022** | **UND** | | **154,29** | **158,97** |
| | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,8 | 17,45 | 18,37 |
| | SINAPI | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | | 19,02 | 20,07 |
| | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,7114 | 3,89 | 4,01 |
| | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,6 | 6,22 | 6,38 |
| | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 19,93 | 21,09 |
| | SINAPI-I | 12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1 | 10,79 | 10,79 |
| | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1 | 16,04 | 16,04 |
| | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 1 | 12,06 | 12,06 |
| | **Composição** | **COMP 03** | **COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO COM ELETRODUTO DE SOBREPOR, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO. AF_11/2022** | **UND** | | **159,61** | **166,39** |
| | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,8 | 17,45 | 18,37 |
| | SINAPI | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 19,02 | 20,07 |
| | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,8 | 6,22 | 6,38 |
| | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1 | 16,04 | 16,04 |
| | **Composição** | **COMP 04** | **COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO COM ELETRODUTO DE SOBREPOR, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO. AF_11/2022** | **UND** | | **141,98** | **147,59** |
| | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0,5 | 17,45 | 18,37 |
| – | SINAPI | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 19,02 | 20,07 |
| | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,5 | 9,14 | 9,35 |
| | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1 | 16,04 | 16,04 |
| | **Composição** | **COMP 05** | **Sinalizador degrau em L Fotoluminescente P/escada 7x3cm incluso instalação com cola** | **UND** | | **3,27** | **3,32** |
| | Cotação | COT 01 | Sinalizador degrau Fotoluminescente P/escada 7x3cm S/adesivo | UND | 1 | 1,80 | 1,80 |
| | SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0,02 | 34,03 | 34,03 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03 | 26,31 | 28,04 |
| | **Composição** | **COMP 06** | **Placa Braille Alumínio p- Corrimão 10x3cm c/ adesivo e instalação** | **UND** | | **9,76** | **9,78** |
| | Cotação | COT 02 | Placa Braille Alumínio p- Corrimão 10x3cm c/ adesivo | UND | 1 | 9,50 | 9,50 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01 | 26,31 | 28,04 |
| | **Composição** | **COMP 07** | **AJUSTE DESNÍVEL EM PAVER COM RETIRADA, REAPROVEITAMENTO E RELOCAÇÃO NO PASSEIO DE ACESSO INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL** | **M2** | | **15,19** | **15,27** |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 26,31 | 28,04 |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 35,62 | 38,10 |
| | SINAPI-I | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 0,2 | 62,00 | 62,00 |
| | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0066 | 148,00 | 148,00 |
| | SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,09 | 0,52 | 0,52 |
| | SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,05 | 10,41 | 10,41 |
| | **Composição** | **COMP 08** | **RETIRADA PLATAFORMA METÁLICA EXISTENTE** | **UND** | | **549,78** | **581,16** |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26,31 | 28,04 |
| | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 35,33 | 37,79 |
| | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 28,19 | 30,07 |
| | SINAPI | 102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 7 | 12,55 | 12,55 |
| | **Composição** | **COMP 09** | **BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. INCLUSO GRELHA** | **UND** | | **1.031,16** | **1.060,48** |
| | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 690,49 | 718,51 |
| | SINAPI | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 1 | 340,67 | 341,97 |

23/10/2026
Data

MAIARA MAGRI ZANATTA:84903945049

Assinado de forma digital por MAIARA MAGRI ZANATTA:84903945049
Dados: 2026.10.28 09:41:30 -03'00'

Responsável Técnico: MAIARA MAGRI ZANATTA
CREA/CAU: A152365-1