

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Obra: revitalização - SC 355 - Trecho II

Local: SC - 355 - Travessia urbana de Fraiburgo

Mês de referência - junho / 2023 - não desonerado

Item	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit. R\$	Val. Unit R\$	Val Tot. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	COMPOSIÇÃO 05 - 74209	20,80	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	3,00	382,78	462,40	1.387,19
Total do item								1.387,19
2	SC - 355							
2.1	TERRAPLENAGEM							
2.1.1	101138 - SINAPI	20,80	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	m3	2.824,81	7,45	9,00	25.422,18
2.1.2	100575 - SINAPI	20,80	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m2	6.277,36	0,13	0,15	947,88
2.1.3	100576 - SINAPI	20,80	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m2	6.277,36	2,40	2,90	18.199,32
Total do item								44.569,38
2.2	PAVIMENTAÇÃO							
2.2.1	96001 - SINAPI	20,80	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019	m2	10.900,17	6,13	7,41	80.716,19
2.2.2	99064 - SINAPI	20,80	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.AF 10 2018	m2	6.277,36	0,35	0,42	2.654,07
2.2.3	96400 - SINAPI	20,80	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	1.255,47	149,01	180,00	225.990,08
2.2.4	96396 - SINAPI	20,80	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	878,83	161,42	195,00	171.367,85
2.2.5	93589 - SINAPI	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 x km	85.372,10	0,90	1,09	92.816,54
2.2.6	COMPOSIÇÃO 03 - 96401	20,80	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	m2	17.177,53	4,97	6,00	103.149,72
2.2.7	COMPOSIÇÃO 01 - 96402	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m2	17.177,53	2,31	2,79	47.952,99
2.2.8	95995 - SINAPI	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	1.030,65	1.448,68	1.750,00	1.803.640,03
2.2.9	COMPOSIÇÃO 02 - 95303	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m3 x km	41.226,07	1,40	1,69	69.754,13
Total do item								2.598.041,61
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
2.3.1	COMPOSIÇÃO 04 - 72947	20,80	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR BRANCA	m2	2.580,00	32,03	38,69	99.828,74
2.3.2	COMPOSIÇÃO 04 - 72947	20,80	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR AMARELA	m2	2.580,00	32,03	38,69	99.828,74
1.2.3	101039 - SINAPI	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO - PLACA "FAIXA DE PEDESTRE"	unid.	20,00	551,80	666,57	13.331,49
Total do item								212.988,98
Total - SC 355								2.856.987,16

Engº. Renato Ribeiro de Lima
Engº. Civil / Engº. Seg. do Trabalho
CREA/SC - 151168-8

