

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento 288 - Rua Granny Smith - Macieira - Pav. em Paver 16 faces

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.221,26	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	574,98	511,33	63,65	1.533,99	190,95	1.724,94	103689 - SINAPI/SC 01/2026
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	752,00	0,66	0,22	0,44	165,42	330,90	496,32	C.P. 912604246104 - Composição Própria 01/2026
2	TERRAPLANAGEM								2.962,88	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	752,00	3,94	2,28	1,66	1.711,36	1.251,52	2.962,88	100576 - SINAPI/SC 01/2026
3	DRENAGEM								23.734,33	
3.1	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020	UN	5,00	1.261,99	992,56	269,43	4.962,78	1.347,17	6.309,95	C.P. 912604246103 - Composição Própria 01/2026
3.2	Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 12,5 t, *460 x 960* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio	UN	5,00	394,03	394,03	0,00	1.970,15	0,00	1.970,15	11245 - SINAPI/SC 01/2026
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, incluindo carga, manobra e transporte [ref. SINAPI 95565 - 11/23]	M	36,00	244,36	207,78	36,58	7.480,06	1.316,90	8.796,96	C.P. 912502201568 - Composição Própria 01/2026
3.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	M3	2,88	402,00	216,60	185,40	623,80	533,96	1.157,76	101618 - SINAPI/SC 01/2026
3.5	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	M3	36,30	20,96	11,06	9,90	401,50	359,35	760,85	90099 - SINAPI/SC 01/2026
3.6	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo pedra britada ou bica corrida, com compactador de solos de percussão af_08/2023	M3	23,38	202,68	209,69	(7,01)	4.902,62	-163,96	4.738,66	C.P. 912604246105 - Composição Própria 01/2026
4	PAVIMENTAÇÃO								103.010,78	
4.1	Execução de colchão (base) brita 0 (pedrisco) - fornecimento e execução - incluso transporte	M³	75,20	174,28	171,26	3,02	12.879,13	226,73	13.105,86	C.P. 912604246106 - Composição Própria 05/2024
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	188,00	59,31	41,24	18,07	7.753,90	3.396,38	11.150,28	94273 - SINAPI/SC 01/2026
4.3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	M3	14,10	26,38	11,72	14,66	165,30	206,66	371,96	93379 - SINAPI/SC 01/2026
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	752,00	100,09	83,88	16,21	63.074,32	12.193,36	75.267,68	92404 - SINAPI/SC 01/2026
4.5	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	M3XKM	3.500,00	0,89	0,74	0,15	2.573,30	541,70	3.115,00	72884 - SINAPI/SC 08/2020

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento **288 - Rua Granny Smith - Macieira - Pav. em Paver 16 faces**

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
5	SINALIZAÇÃO								4.279,24	
5.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	350,78	248,56	102,22	248,56	102,22	350,78	5213444 - SICRO/SC 10/2025
5.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	350,70	248,47	102,23	496,94	204,46	701,40	5213440 - SICRO/SC 10/2025
5.3	A-32b-placa sinalização refletiva-quadrada (0,25m²/ud) - sem suporte	m2	0,50	690,67	625,40	65,27	312,71	32,63	345,34	C.P. 912604246109 - Composição Própria 01/2026
5.4	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	40,62	33,81	28,88	4,93	1.173,26	200,10	1.373,36	5213401 - SICRO/SC 10/2025
5.5	Tube aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	M	16,20	85,78	85,78	0,00	1.389,64	0,00	1.389,64	21013 - SINAPI/SC 01/2026
5.6	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - placa nome de rua	M2	0,18	659,53	552,22	107,31	99,40	19,32	118,72	C.P. 912503202579 - Composição Própria 10/2025
TOTAIS R\$:							113.918,14	22.290,35	136.208,49	

BDI 22,23% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems:

Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8