

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	381 - Rua José Marcos Lemos e José Slongo - Pedras Irregulares
-----------------------	---

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 912502201568 - 01/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [REF. SINAPI 95565 - 11/23]					M
5631 - SINAPI/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05800000	240,61	13,96
5632 - SINAPI/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12200000	107,88	13,16
88246 - SINAPI/SC 01/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	22,44	6,13
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54500000	26,47	14,43
88629 - SINAPI/SC 01/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00100000	803,72	0,80
100973 - SINAPI/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,22700000	10,07	2,29
97914 - SINAPI/SC 01/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,23	7,33
7745 - SINAPI/SC 01/2026	Tube de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	M	INSUMO	1,03000000	138,45	142,60

TOTAL (R\$) 200,70

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 912605248041 - 01/2026	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) BRITA 0 (PEDRISCO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - INCLUSO TRANSPORTE					M³
5684 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	169,24	1,59
5940 - SINAPI/SC 01/2026	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	202,52	1,90
6259 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	271,32	3,39
6879 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHP diurno. af_07/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01000000	216,18	2,16
6880 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno. af_07/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00250000	95,56	0,24
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	26,47	2,78
89035 - SINAPI/SC 01/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	140,76	1,76
92043 - SINAPI/SC 01/2026	Distribuidor de agregados rebocavel, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	15,00	0,19
4720 - SINAPI/SC 01/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,30000000	129,20	167,96

TOTAL (R\$) 181,97

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 912605248042 - 01/2026	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023					M3
5678 - SINAPI/SC 01/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03820000	161,21	6,16
5679 - SINAPI/SC 01/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05510000	74,88	4,13
5901 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	333,49	1,80
5903 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	84,78	0,05
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05210000	26,47	1,38
91533 - SINAPI/SC 01/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16340000	49,53	8,09

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	381 - Rua José Marcos Lemos e José Slongo - Pedras Irregulares
-----------------------	---

Composição do Serviço

4720 - SINAPI/SC 01/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,30000000	129,20	167,96
					TOTAL (R\$)	189,57

C.P. 912605248043 - 01/2026	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6204 - SINAPI/SC 11/2020	lem processo de desativacao! sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	M	INSUMO	0,00288600	27,93	0,08
88253 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	17,18	0,04
88288 - SINAPI/SC 01/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	26,87	0,07
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	26,47	0,20
88597 - SINAPI/SC 01/2024	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	31,06	0,06
92145 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	94,74	0,09
					TOTAL (R\$)	0,54

Responsável técnico pelos itens:

Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8