

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	381 - Rua José Marcos Lemos e José Slongo - Pedras Irregulares
-----------------------	---

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.539,76	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	574,98	511,33	63,65	1.533,99	190,95	1.724,94	103689 - SINAPI/SC 01/2026
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	2.749,72	0,66	0,22	0,44	604,88	1.209,94	1.814,82	C.P. 912605248043 - Composição Própria 01/2026
2	TERRAPLENAGEM								10.833,90	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	2.749,72	3,94	2,28	1,66	6.257,66	4.576,24	10.833,90	100576 - SINAPI/SC 01/2026
3	DRENAGEM								95.166,94	
3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	168,60	8,75	0,00	8,75	0,00	1.475,25	1.475,25	4805757 - SICRO/SC 01/2026
3.2	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020	UN	10,00	1.261,93	992,63	269,30	9.926,34	2.692,96	12.619,30	97935 - SINAPI/SC 01/2026
3.3	Greilha fofo simples com requadro, carga máxima 12,5 t, *460 x 960* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio	UN	10,00	394,03	394,03	0,00	3.940,30	0,00	3.940,30	11245 - SINAPI/SC 01/2026
3.4	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	15,74	167,71	162,24	5,47	2.553,70	86,06	2.639,76	0903845 - SICRO/SC 01/2026
3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, incluindo carga, manobra e transporte [ref. SINAPI 95565 - 11/23]	M	196,80	245,32	207,86	37,46	40.906,78	7.372,20	48.278,98	C.P. 912502201568 - Composição Própria 01/2026
3.6	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo pedra britada ou bica corrida, com compactador de solos de percussão af_08/2023	M3	113,13	231,71	217,00	14,71	24.548,80	1.664,55	26.213,35	C.P. 912605248042 - Composição Própria 01/2026
4	PAVIMENTAÇÃO								249.766,99	
4.1	Execução de colchão (base) brita 0 (pedrisco) - fornecimento e execução - incluso transporte	M³	274,97	183,34	178,04	5,30	48.956,06	1.456,94	50.413,00	C.P. 912605248041 - Composição Própria 01/2026
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	603,21	59,31	41,24	18,07	24.878,90	10.897,49	35.776,39	94273 - SINAPI/SC 01/2026
4.3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	M3	45,24	26,38	11,72	14,66	530,36	663,07	1.193,43	93379 - SINAPI/SC 01/2026
4.4	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. af_05/2020	M2	2.749,72	46,45	31,31	15,14	86.099,08	41.625,41	127.724,49	101170 - SINAPI/SC 01/2026
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.316,51	1,01	0,00	1,01	0,00	34.659,68	34.659,68	5914389 - SICRO/SC 01/2026
5	SINALIZAÇÃO								1.424,23	
5.1	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E	M	5,40	85,78	85,78	0,00	463,21	0,00	463,21	21013 - SINAPI/SC 01/2026

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento **381 - Rua José Marcos Lemos e José Slongo - Pedras Irregulares**

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
5.2	= 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580) Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	480,51	377,30	103,21	754,59	206,43	961,02	5213445 - SICRO/SC 01/2026
TOTAIS R\$:							251.954,65	108.777,17	360.731,82	

BDI 22,23% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems:

Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8