

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	263 - Continuação Estrada/Av. Beira Lago
-----------------------	---

Composição do Serviço

C.P. 912311154395 - 05/2024	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) BRITA 0 (PEDRISCO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - INCLUSO TRANSPORTE	M³				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4748 - SINAPI/SC 04/2024	Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,30000000	98,77	128,40
5684 - SINAPI/SC 05/2024	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	156,34	1,47
5940 - SINAPI/SC 05/2024	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	216,15	2,03
6259 - SINAPI/SC 05/2024	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	255,24	3,19
6879 - SINAPI/SC 05/2024	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHP diurno. af_07/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01000000	202,02	2,02
6880 - SINAPI/SC 05/2024	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno. af_07/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00250000	84,97	0,21
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	22,58	2,37
89035 - SINAPI/SC 05/2024	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	129,59	1,62
92043 - SINAPI/SC 05/2024	Distribuidor de agregados rebocavel, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	13,19	0,16
					TOTAL (R\$)	141,47

C.P. 912411176933 - 05/2024	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 05/2024	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03820000	150,35	5,74
5679 - SINAPI/SC 05/2024	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05510000	65,72	3,62
5901 - SINAPI/SC 05/2024	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	315,13	1,70
5903 - SINAPI/SC 05/2024	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	75,13	0,05
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05210000	22,58	1,18
91533 - SINAPI/SC 05/2024	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16340000	39,60	6,47
4748 - SINAPI/SC 04/2024	Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,30000000	98,77	128,40
					TOTAL (R\$)	147,16

C.P. 912502202215 - 07/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [REF. SINAPI 95565 - 11/23]	M				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5631 - SINAPI/SC 06/2025	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05800000	230,98	13,40
5632 - SINAPI/SC 06/2025	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12200000	99,00	12,08
88246 - SINAPI/SC 06/2025	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	17,57	4,80
88316 - SINAPI/SC 06/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54500000	24,73	13,48
88629 - SINAPI/SC 06/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00100000	764,66	0,76
100973 - SINAPI/SC 06/2025	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,22700000	9,95	2,26
97914 - SINAPI/SC 06/2025	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,21	7,29

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	263 - Continuação Estrada/Av. Beira Lago
-----------------------	---

Composição do Serviço

7725 - SINAPI/SC 06/2025	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal dE = 600 mm	M	INSUMO	1,03000000	266,00	273,98	
						TOTAL (R\$)	328,05

Responsável técnico pelos itens:

Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8