

OBRA:	376 - Rua Mollies
ENDEREÇO:	
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	21,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 05/2026, Composição Própria 03/2026, SICRO/SC 01/2026, Composição Própria 05/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GABRIEL DAL'MASO DECESARO - CREA 148535-6
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.126,07
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 05/2026	M2	3,00	502,32	21,00	607,81	1.823,43
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	C.P. 912605248043 - Composição Própria 03/2026	M2	465,60	0,54	21,00	0,65	302,64
2	TERRAPLENAGEM							1.843,78
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 05/2026	M2	465,60	3,27	21,00	3,96	1.843,78
3	DRENAGEM							55.681,62

OBRA:	376 - Rua Mollies							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	4805757 - SICRO/SC 01/2026	m³	111,60	7,16	21,00	8,66	966,46
3.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, incluindo carga, manobra e transporte [ref. SINAPI 95565 - 11/23]	C.P. 912502201568 - Composição Própria 03/2026	M	133,25	200,74	21,00	242,90	32.366,42
3.3	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020	97935 - SINAPI/SC 05/2026	UN	4,00	1.040,40	21,00	1.258,88	5.035,52
3.4	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio	11245 - SINAPI/SC 05/2026	UN	4,00	328,77	21,00	397,81	1.591,24
3.5	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	0903845 - SICRO/SC 01/2026	m³	10,56	137,21	21,00	166,02	1.753,17
3.6	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo pedra britada ou bica corrida, com compactador de solos de percussão af_08/2023	C.P. 912411176933 - Composição Própria 05/2024	M3	78,45	147,16	21,00	178,06	13.968,81
4	PAVIMENTAÇÃO							55.750,00
4.1	Execução de colchão (base) brita 0 (pedrisco) - fornecimento e execução - incluso transporte	C.P. 912311154395 - Composição Própria 05/2024	M³	46,56	141,47	21,00	171,18	7.970,14
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 05/2026	M	132,00	49,84	21,00	60,31	7.960,92
4.3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	93379 - SINAPI/SC 05/2026	M3	9,90	21,45	21,00	25,95	256,90
4.4	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. af_05/2020	101170 - SINAPI/SC 05/2026	M2	465,60	60,88	21,00	73,66	34.296,10
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 01/2026	tkm	5.265,94	0,83	21,00	1,00	5.265,94
5	SINALIZAÇÃO							562,90

OBRA:	376 - Rua Mollies							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.1	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	21013 - SINAPI/SC 05/2026	M	2,70	67,68	21,00	81,89	221,10
5.2	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (placa de pare)	5213444 - SICRO/SC 01/2026	un	1,00	282,48	21,00	341,80	341,80
							<b>TOTAL</b>	<b>115.964,37</b>