

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	384 - Pavimentação de ruas com pedras irregulares - Rua José Moreira de Andrade; Rua Vivaldino de Almeida Melo; Av. Guerino Agostini; Rua Irce Vanderlei Marcondes; Rua Afonso Ribeiro
-----------------------	---

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
null - 05/2024	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023					M3
5678 - SINAPI/SC 05/2024	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03820000	150,35	5,74
5679 - SINAPI/SC 05/2024	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05510000	65,72	3,62
5901 - SINAPI/SC 05/2024	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	315,13	1,70
5903 - SINAPI/SC 05/2024	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	75,13	0,05
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05210000	22,58	1,18
91533 - SINAPI/SC 05/2024	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16340000	39,60	6,47
4748 - SINAPI/SC 04/2024	Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,30000000	98,77	128,40
					TOTAL (R\$)	147,16

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 912604246770 - 03/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO COMPACTAÇÃO- EXCLUSO PEDRAS AF_05/2020					M2
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26090000	26,73	6,97
88260 - SINAPI/SC 02/2026	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26090000	35,93	9,37
5685 - SINAPI/SC 02/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,08390000	75,71	6,35
5684 - SINAPI/SC 02/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00310000	169,24	0,52
4741 - SINAPI/SC 02/2026	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,04400000	105,71	4,65
367 - SINAPI/SC 02/2026	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,11400000	162,09	18,48
					TOTAL (R\$)	46,34

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 912605248041 - 04/2026	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) BRITA 0 (PEDRISCO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - INCLUSO TRANSPORTE					M³
5684 - SINAPI/SC 03/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	181,87	1,71
5940 - SINAPI/SC 03/2026	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	210,98	1,98
6259 - SINAPI/SC 03/2026	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	298,08	3,73
6879 - SINAPI/SC 03/2026	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHP diurno. af_07/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01000000	231,02	2,31
6880 - SINAPI/SC 03/2026	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno. af_07/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00250000	96,63	0,24
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	26,73	2,81
89035 - SINAPI/SC 03/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	154,05	1,93
92043 - SINAPI/SC 03/2026	Distribuidor de agregados rebocavel, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	15,00	0,19
4720 - SINAPI/SC 03/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,30000000	129,20	167,96

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	384 - Pavimentação de ruas com pedras irregulares - Rua José Moreira de Andrade; Rua Vivaldino de Almeida Melo; Av. Guerino Agostini; Rua Irce Vanderlei Marcondes; Rua Afonso Ribeiro
-----------------------	---

Composição do Serviço

						TOTAL (R\$)	182,86
C.P. 912605248043 - 03/2026	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6204 - SINAPI/SC 11/2020	Iem processo de desativacao! sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioa	M	INSUMO	0,00288600	28,16	0,08	
88253 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	17,18	0,04	
88288 - SINAPI/SC 03/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	27,15	0,07	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	26,73	0,20	
88597 - SINAPI/SC 01/2024	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	31,32	0,06	
92145 - SINAPI/SC 03/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	94,48	0,09	
						TOTAL (R\$)	0,54
C.P. 912606249362 - 05/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [REF. SINAPI 95565 - 11/23]						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
5631 - SINAPI/SC 04/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05800000	241,74	14,02	
5632 - SINAPI/SC 04/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12200000	102,49	12,50	
88246 - SINAPI/SC 04/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	22,44	6,13	
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54500000	26,73	14,57	
88629 - SINAPI/SC 04/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00100000	820,44	0,82	
100973 - SINAPI/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,22700000	9,92	2,25	
97914 - SINAPI/SC 04/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,58	8,13	
7745 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	M	INSUMO	1,03000000	139,02	143,19	
						TOTAL (R\$)	201,61
C.P. 912606250660 - 03/2026	Kit Placa identificação - contendo 2 placas de identificação de logradouro e suporte de instalação. contendo: nome do logradouro, bairro, CEP- incluso tubo de aço galvanizado para suporte- Conforme especificação de projeto - Fornecimento e instalação						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4491 - SINAPI/SC 03/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92	
4813 - SINAPI/SC 03/2026	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	0,18000000	432,00	77,76	
5075 - SINAPI/SC 03/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	15,92	1,75	
88262 - SINAPI/SC 03/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	37,68	37,68	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	26,73	53,46	
94962 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	499,12	4,99	
21013 - SINAPI/SC 03/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,70000000	70,56	190,51	
						TOTAL (R\$)	395,07

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	384 - Pavimentação de ruas com pedras irregulares - Rua José Moreira de Andrade; Rua Vivaldino de Almeida Melo; Av. Guerino Agostini; Rua Irce Vanderlei Marcondes; Rua Afonso Ribeiro
-----------------------	---

Composição do Serviço

Responsável técnico pelos ítems:

GABRIEL DAL'MASO DECESARO - CREA 148535-6