

OBRA:	358 - Pavimentação sobre calçamento- Rua Vitor Meireles		
ENDEREÇO:			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
BDI:	22,23%		
BDI Equipamentos:			
BDI Diferenciado:			
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 12/2025, SINAPI/SC 01/2020, Composição Própria 03/2026, SICRO/SC 10/2025		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GABRIEL DAL'MASO DECESARO - CREA 148535-6		
ART:			

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.720,95
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 12/2025	M2	3,00	469,32	22,23	573,65	1.720,95
2	REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							305.358,99
2.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	99814 - SINAPI/SC 12/2025	M2	2.375,85	1,79	22,23	2,19	5.203,11
2.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	78472 - SINAPI/SC 01/2020	M2	2.375,85	0,31	22,23	0,38	902,82
2.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019 - 3 cm)	95996 - SINAPI/SC 12/2025	M3	71,28	1.215,50	22,23	1.485,71	105.901,41

OBRA:	358 - Pavimentação sobre calçamento- Rua Vitor Meireles							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Pintura de ligação (pré reperfilagem)	C.P. 912602243173 - Composição Própria 03/2026	m²	2.375,85	0,84	22,23	1,03	2.447,13
2.5	Pintura de ligação (pré capa)	C.P. 912602243173 - Composição Própria 03/2026	m²	2.375,85	0,84	22,23	1,03	2.447,13
2.6	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 (4,0 cm)	95995 - SINAPI/SC 12/2025	M3	95,03	1.430,00	22,23	1.747,89	166.101,99
2.7	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada- 5914612 - sicro/sc (concreto asfáltico)	C.P. 912602243299 - Composição Própria 03/2026	tkm	11.612,67	0,90	22,23	1,10	12.773,94
2.8	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada- 5914612 - sicro/sc (binder)	C.P. 912602243301 - Composição Própria 03/2026	tkm	8.710,42	0,90	22,23	1,10	9.581,46
3	SINALIZAÇÃO							7.196,99
3.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	5213401 - SICRO/SC 10/2025	m²	68,66	27,66	22,23	33,81	2.321,39
3.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213440 - SICRO/SC 10/2025	un	8,00	286,92	22,23	350,70	2.805,60
3.3	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	21013 - SINAPI/SC 12/2025	M	24,00	70,56	22,23	86,25	2.070,00
							TOTAL	314.276,93