

OBRA:	360 - PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO- TRAVESSA ADEMAR VICENTE
ENDEREÇO:	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 12/2025, SINAPI/SC 01/2020, Composição Própria 03/2026, SICRO/SC 10/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GABRIEL DAL'MASO DECESARO - CREA 148535-6
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.720,95
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 12/2025	M2	3,00	469,32	22,23	573,65	1.720,95
2	REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							77.911,64
2.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	99814 - SINAPI/SC 12/2025	M2	528,75	1,79	22,23	2,19	1.157,96
2.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	78472 - SINAPI/SC 01/2020	M2	528,75	0,31	22,23	0,38	200,92
2.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019 - 3 cm)	95996 - SINAPI/SC 12/2025	M3	15,86	1.215,50	22,23	1.485,71	23.563,36

OBRA:	360 - PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO- TRAVESSA ADEMAR VICENTE							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.4	Pintura de ligação (pré reperfilagem)	C.P. 912602243173 - Composição Própria 03/2026	m²	528,75	0,84	22,23	1,03	544,61
2.5	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 (5,0 cm)	95995 - SINAPI/SC 12/2025	M3	26,44	1.430,00	22,23	1.747,89	46.214,21
2.6	Pintura de ligação (pré capa)	C.P. 912602243173 - Composição Própria 03/2026	m²	528,75	0,84	22,23	1,03	544,61
2.7	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada- 5914612 - sicro/sc (binder)	C.P. 912602243301 - Composição Própria 03/2026	tkm	1.938,09	0,90	22,23	1,10	2.131,90
2.8	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada- 5914612 - sicro/sc (concreto asfáltico)	C.P. 912602243299 - Composição Própria 03/2026	tkm	3.230,97	0,90	22,23	1,10	3.554,07
3	SINALIZAÇÃO							4.608,11
3.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	5213401 - SICRO/SC 10/2025	m²	28,14	27,66	22,23	33,81	951,41
3.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213440 - SICRO/SC 10/2025	un	6,00	286,92	22,23	350,70	2.104,20
3.3	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	21013 - SINAPI/SC 12/2025	M	18,00	70,56	22,23	86,25	1.552,50
							TOTAL	84.240,70