



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BUEIRO RES2 - M1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BUEIRO RES2 - M1	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BUEIRO RES2 - M1									9.535,73	
1.			BUEIRO RES2 - M1					-	9.535,73	
1.1.			BUEIRO RES2 - M1					-	9.535,73	
1.1.1.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	5,00	9,85	BDI 1	12,07	60,35	RA
1.1.2.	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	5,00	793,43	BDI 1	971,95	4.859,75	RA
1.1.3.	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.848,71	BDI 1	2.264,67	4.529,34	RA
1.1.4.	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	5,98	11,78	BDI 1	14,43	86,29	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quinta-feira, 13 de março de 2025
Data

ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Assinado de forma digital por ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2025.03.13 10:49:43 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANDERSON HOFFMANN
CREA/CAU: 143466-2
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BUEIRO RES2-M2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BUEIRO RES2-M2	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BUEIRO RES2-M2									10.662,83	
1.			BUEIRO RES2-M2					-	10.662,83	
1.1.			BUEIRO RES2-M2					-	10.662,83	
1.1.1.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e	m	5,00	9,85	BDI 1	12,07	60,35	RA
1.1.2.	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	5,00	793,43	BDI 1	971,95	4.859,75	RA
1.1.3.	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas	un	1,00	1.848,71	BDI 1	2.264,67	2.264,67	RA
1.1.4.	SICRO	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas	un	1,00	2.768,79	BDI 1	3.391,77	3.391,77	RA
1.1.5.	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	5,98	11,78	BDI 1	14,43	86,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quinta-feira, 13 de março de 2025
Data

ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Assinado de forma digital por ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2025.03.13 11:08:10 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANDERSON HOFFMANN
CREA/CAU: 143466-2
ART/RRT: 0

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BUEIRO RES2-M3			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BUEIRO RES2-M3	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BUEIRO RES2-M3									11.646,85	
1.			BUEIRO RES2-M3					-	11.646,85	
1.1.			BUEIRO RES2-M3					-	11.646,85	
1.1.1.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e	m	6,00	9,85	BDI 1	12,07	72,42	RA
1.1.2.	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00	793,43	BDI 1	971,95	5.831,70	RA
1.1.3.	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas	un	1,00	1.848,71	BDI 1	2.264,67	2.264,67	RA
1.1.4.	SICRO	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas	un	1,00	2.768,79	BDI 1	3.391,77	3.391,77	RA
1.1.5.	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	5,98	11,78	BDI 1	14,43	86,29	RA

RECURSO

←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quinta-feira, 13 de março de 2025
Data

ANDERSON
HOFFMANN:00012897990

Assinado de forma digital por ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2025.03.13 11:14:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON HOFFMANN
CREA/CAU: 143466-2
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 03			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 03	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 03									11.646,85	
1.			BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 03					-	11.646,85	
1.1.			BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 03					-	11.646,85	
1.1.1.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	6,00	9,85	BDI 1	12,07	72,42	RA
1.1.2.	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00	793,43	BDI 1	971,95	5.831,70	RA
1.1.3.	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	1.848,71	BDI 1	2.264,67	2.264,67	RA
1.1.4.	SICRO	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1,00	2.768,79	BDI 1	3.391,77	3.391,77	RA
1.1.5.	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	5,98	11,78	BDI 1	14,43	86,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quinta-feira, 13 de março de 2025
Data

ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Assinado de forma digital por ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2025.03.13 11:19:01 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANDERSON HOFFMANN
CREA/CAU: 143466-2
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BUEIRO RES2-M5			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BUEIRO RES2-M5	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BUEIRO RES2-M5									36.556,75	
1.			BUEIRO RES2-M5					-	36.556,75	
1.1.			BUEIRO RES2-M5					-	36.556,75	
1.1.1.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	6,00	9,85	BDI 1	12,07	72,42	RA
1.1.2.	SICRO	0804273	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	5.303,90	BDI 1	6.497,28	12.994,56	RA
1.1.3.	SICRO	0804204	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão	m	6,00	3.184,15	BDI 1	3.900,58	23.403,48	RA
1.1.4.	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	5,98	11,78	BDI 1	14,43	86,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quarta-feira, 19 de março de 2025
Data

ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Assinado de forma digital por ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2025.03.20 07:54:40 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANDERSON HOFFMANN
CREA/CAU: 143466-2
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 05			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 05	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 05									11.704,28		
1. BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 05									-	11.704,28	
1.1. BUEIRO RIO NOVO VELHO - PONTO 05									-	11.704,28	
1.1.1.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	6,00	9,85	BDI 1	12,07	72,42	RA	
1.1.2.	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00	793,43	BDI 1	971,95	5.831,70	RA	
1.1.3.	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	1.848,71	BDI 1	2.264,67	2.264,67	RA	
1.1.4.	SICRO	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1,00	2.768,79	BDI 1	3.391,77	3.391,77	RA	
1.1.5.	SICRO	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	9,96	11,78	BDI 1	14,43	143,72	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quinta-feira, 13 de março de 2025
Data

ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Assinado de forma digital por ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2025.03.13 12:28:25 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANDERSON HOFFMANN
CREA/CAU: 143466-2
ART/RRT: 0

RECURSO
↓