

Lote	Rodovia / Acesso	Km Inicial	Km Final	Extensão (Km)	Situação da Rodovia	RECICLAGEM	(Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico com adição de 3% de cimento e de brita comercial)			
						Reciclagem (%)	Reciclagem (m³)	Tratamento Sup. Simples (m2)	Pintura de Ligação (m2)	CAUQ Borracha Contínuo (t)
							24.124,80	120.624,00	120.624,00	14.474,88
2	ACESSO SUL SÃO BENTO DO SUL	0,00	4,50	4,50	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACESSO OESTE SÃO BENTO DO SUL	0,00	8,12	8,12	PAV	100%	11.368,00	56.840,00	56.840,00	6.820,80
2	SC-110	1,91	13,67	11,76	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-112	12,65	35,04	22,39	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-112	35,04	43,41	8,37	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-114	0,00	8,19	8,19	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-114	8,19	21,98	13,79	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	0,00	13,30	13,30	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	13,30	13,60	0,30	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	13,60	14,80	1,20	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	14,80	15,10	0,30	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,10	15,40	0,30	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,40	15,80	0,40	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,80	16,40	0,60	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	16,40	16,70	0,30	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	16,70	44,25	27,55	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	44,25	59,70	15,45	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	59,70	67,99	8,29	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-477	72,51	82,25	9,74	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-477	82,25	88,27	6,02	PAV	100%	8.428,00	42.140,00	42.140,00	5.056,80
2	SC-477	88,27	119,19	30,92	PAV	10%	4.328,80	21.644,00	21.644,00	2.597,28
2	SC-477	119,19	121,78	2,59	PAV		0,00	0,00	0,00	0,00

Lote	Rodovia / Acesso	Km Inicial	Km Final	Extensão (Km)	Situação da Rodovia	RECOMPOSIÇÃO						
						Fresagem e Recomposição de camada de CAUQ						
						Recomposição Descontínua (%)	Recomposição Contínua (%)	Fresagem Descontínua (m³)	Fresagem Contínua (m³)	Pintura de ligação (m²)	CAUQ Borracha Descontínuo (t)	CAUQ Borracha Contínuo (t)
								7.872,38	9.819,43	353.836,00	18.893,70	23.566,62
2	ACESSO SUL SÃO BENTO DO SUL	0,00	4,50	4,50	PAV	10%	20%	157,50	315,00	9.450,00	378,00	756,00
2	ACESSO OESTE SÃO BENTO DO SUL	0,00	8,12	8,12	PAV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-110	1,91	13,67	11,76	PAV	5%	20%	205,80	823,20	20.580,00	493,92	1.975,68
2	SC-112	12,65	35,04	22,39	PAV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-112	35,04	43,41	8,37	PAV	10%	20%	292,95	585,90	17.577,00	703,08	1.406,16
2	SC-114	0,00	8,19	8,19	PAV	10%	20%	286,65	573,30	17.199,00	687,96	1.375,92
2	SC-114	8,19	21,98	13,79	PAV	10%	20%	482,65	965,30	28.959,00	1.158,36	2.316,72
2	SC-418	0,00	13,30	13,30	PAV	35%	15%	1.629,25	698,25	46.550,00	3.910,20	1.675,80
2	SC-418	13,30	13,60	0,30	PAV	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	13,60	14,80	1,20	PAV	0%	85%	0,00	357,00	7.140,00	0,00	856,80
2	SC-418	14,80	15,10	0,30	PAV	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,10	15,40	0,30	PAV	0%	85%	0,00	89,25	1.785,00	0,00	214,20
2	SC-418	15,40	15,80	0,40	PAV	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,80	16,40	0,60	PAV	0%	85%	0,00	178,50	3.570,00	0,00	428,40
2	SC-418	16,40	16,70	0,30	PAV	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	16,70	44,25	27,55	PAV	35%	15%	3.374,88	1.446,38	96.425,00	8.099,70	3.471,30
2	SC-418	44,25	59,70	15,45	PAV	10%	20%	540,75	1.081,50	32.445,00	1.297,80	2.595,60
2	SC-418	59,70	67,99	8,29	PAV	5%	15%	145,08	435,23	11.606,00	348,18	1.044,54
2	SC-477	72,51	82,25	9,74	PAV	5%	15%	170,45	511,35	13.636,00	409,08	1.227,24
2	SC-477	82,25	88,27	6,02	PAV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-477	88,27	119,19	30,92	PAV	5%	15%	541,10	1.623,30	43.288,00	1.298,64	3.895,92
2	SC-477	119,19	121,78	2,59	PAV	5%	15%	45,33	135,98	3.626,00	108,78	326,34

Lote	Rodovia / Acesso	Km Inicial	Km Final	Extensão (Km)	Situação da Rodovia	CORREÇÃO DE DEFEITOS			
						Correção de defeitos fresagem descontínua - Minicarregadeira com fresadora			
						Correção de defeito (%)	Fresagem Minicarregadeira com fresadora (m3)	Pintura de Ligação(m2)	Correção de Defeitos(m3)
							1.446,83	28.936,60	1.446,83
2	ACESSO SUL SÃO BENTO DO SUL	0,00	4,50	4,50	PAV	5%	78,75	1.575,00	78,75
2	ACESSO OESTE SÃO BENTO DO SUL	0,00	8,12	8,12	PAV				
2	SC-110	1,91	13,67	11,76	PAV	5%	205,80	4.116,00	205,80
2	SC-112	12,65	35,04	22,39	PAV				
2	SC-112	35,04	43,41	8,37	PAV	5%	146,48	2.929,50	146,48
2	SC-114	0,00	8,19	8,19	PAV	5%	143,33	2.866,50	143,33
2	SC-114	8,19	21,98	13,79	PAV	5%	241,33	4.826,50	241,33
2	SC-418	0,00	13,30	13,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	13,30	13,60	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	13,60	14,80	1,20	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	14,80	15,10	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,10	15,40	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,40	15,80	0,40	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,80	16,40	0,60	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	16,40	16,70	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	16,70	44,25	27,55	PAV	0%	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	44,25	59,70	15,45	PAV	5%	270,38	5.407,50	270,38
2	SC-418	59,70	67,99	8,29	PAV	2%	58,03	1.160,60	58,03
2	SC-477	72,51	82,25	9,74	PAV	2%	68,18	1.363,60	68,18
2	SC-477	82,25	88,27	6,02	PAV				
2	SC-477	88,27	119,19	30,92	PAV	2%	216,44	4.328,80	216,44
2	SC-477	119,19	121,78	2,59	PAV	2%	18,13	362,60	18,13

Lote	Rodovia / Acesso	Km Inicial	Km Final	Extensão (Km)	Situação da Rodovia	MICRO	
						Aplicação de Microrrevestimento	
						Aplicação de Microrrevestimento (%)	Microrrevestimento(m²)
							356.212,50
2	ACESSO SUL SÃO BENTO DO SUL	0,00	4,50	4,50	PAV		0,00
2	ACESSO OESTE SÃO BENTO DO SUL	0,00	8,12	8,12	PAV		0,00
2	SC-110	1,91	13,67	11,76	PAV	0%	0,00
2	SC-112	12,65	35,04	22,39	PAV		0,00
2	SC-112	35,04	43,41	8,37	PAV		0,00
2	SC-114	0,00	8,19	8,19	PAV		0,00
2	SC-114	8,19	21,98	13,79	PAV	50%	48.265,00
2	SC-418	0,00	13,30	13,30	PAV	85%	79.135,00
2	SC-418	13,30	13,60	0,30	PAV	0%	0,00
2	SC-418	13,60	14,80	1,20	PAV	0%	0,00
2	SC-418	14,80	15,10	0,30	PAV	0%	0,00
2	SC-418	15,10	15,40	0,30	PAV	0%	0,00
2	SC-418	15,40	15,80	0,40	PAV	0%	0,00
2	SC-418	15,80	16,40	0,60	PAV	0%	0,00
2	SC-418	16,40	16,70	0,30	PAV	0%	0,00
2	SC-418	16,70	44,25	27,55	PAV	85%	163.922,50
2	SC-418	44,25	59,70	15,45	PAV	60%	64.890,00
2	SC-418	59,70	67,99	8,29	PAV		0,00
2	SC-477	72,51	82,25	9,74	PAV		0,00
2	SC-477	82,25	88,27	6,02	PAV		0,00
2	SC-477	88,27	119,19	30,92	PAV	0%	0,00
2	SC-477	119,19	121,78	2,59	PAV		0,00

Lote	Rodovia / Acesso	Km Inicial	Km Final	Extensão (Km)	Situação da Rodovia	REMENDO PROFUNDO							
						Remendo Profundo							
						Remendo Profundo%	Remoção Camada Granular (m³)	Remoção mecanizada de revest. Asfáltico (m³)	Macadame seco (m³)	BGS (m³)	Imprimação (m²)	Pintura de ligação (m²)	CAUQ Borracha Descontínuo(t)
							17.552,54	2.507,51	12.380,03	9.872,52	50.150,10	50.150,10	6.018,01
2	ACESSO SUL SÃO BENTO DO SUL	0,00	4,50	4,50	PAV	10%	1.102,50	157,50	630,00	472,50	3.150,00	3.150,00	378,00
2	ACESSO OESTE SÃO BENTO DO SUL	0,00	8,12	8,12	PAV		0,00	0,00					
2	SC-110	1,91	13,67	11,76	PAV	2%	576,24	82,32	411,60	329,28	1.646,40	1.646,40	197,57
2	SC-112	12,65	35,04	22,39	PAV			0,00					
2	SC-112	35,04	43,41	8,37	PAV			0,00					
2	SC-114	0,00	8,19	8,19	PAV			0,00					
2	SC-114	8,19	21,98	13,79	PAV	2%	675,71	96,53	482,65	386,12	1.930,60	1.930,60	231,67
2	SC-418	0,00	13,30	13,30	PAV	10%	3.258,50	465,50	2.327,50	1.862,00	9.310,00	9.310,00	1.117,20
2	SC-418	13,30	13,60	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	13,60	14,80	1,20	PAV	15%	441,00	63,00	315,00	252,00	1.260,00	1.260,00	151,20
2	SC-418	14,80	15,10	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,10	15,40	0,30	PAV	15%	110,25	15,75	78,75	63,00	315,00	315,00	37,80
2	SC-418	15,40	15,80	0,40	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	15,80	16,40	0,60	PAV	15%	220,50	31,50	157,50	126,00	630,00	630,00	75,60
2	SC-418	16,40	16,70	0,30	PAV	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SC-418	16,70	44,25	27,55	PAV	10%	6.749,75	964,25	4.821,25	3.857,00	19.285,00	19.285,00	2.314,20
2	SC-418	44,25	59,70	15,45	PAV	5%	1.892,63	270,38	1.351,88	1.081,50	5.407,50	5.407,50	648,90
2	SC-418	59,70	67,99	8,29	PAV	2%	406,21	58,03	290,15	232,12	1.160,60	1.160,60	139,27
2	SC-477	72,51	82,25	9,74	PAV	2%	477,26	68,18	340,90	272,72	1.363,60	1.363,60	163,63
2	SC-477	82,25	88,27	6,02	PAV			0,00					
2	SC-477	88,27	119,19	30,92	PAV	2%	1.515,08	216,44	1.082,20	865,76	4.328,80	4.328,80	519,46
2	SC-477	119,19	121,78	2,59	PAV	2%	126,91	18,13	90,65	72,52	362,60	362,60	43,51



Assinaturas do documento



Código para verificação: **088WGX0K**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO MARTINS COSTA (CPF: 089.XXX.739-XX) em 11/04/2025 às 17:12:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2020 - 15:02:16 e válido até 13/05/2120 - 15:02:16.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjA1NTZfMjA1NTIhMjAyNF8wODhXR1gwSw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00020556/2024** e o código **088WGX0K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.