



Orçamento Analítico

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SEF - Sec. de Estado da Fazenda

: 2024

: 24164/SEF - Reforma e restauração da fachada e cobertura do edifício Sede da Secretaria de estado da Fazenda de Santa Catarina

: Florianópolis

: 6 - Reforma e Restauração da Fachada e Cobertura atualizado

: 5.986,200 M2

: 245 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 JUNHO Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/06/2025

01 - Serviços Iniciais

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                        | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 103689        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                      | M2    | 3,000      | 413,01   | 55,10            | 468,11      | 23,50  | 578,11               | 578,11             | 1.734,33    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 513    | Locação de andaime suspenso ou balancin manual, capacidade total de aproximadamente 250kg/ m², plataforma de 1,50m x 0,810m | MES   | 3,000      | 1.207,50 | 213,41           | 1.420,91    | 23,50  | 1.754,82             | 1.754,82           | 5.264,46    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 514    | Tela fachadeira em polietileno, tolo de 3x100m, cor branca, sem logomarca - para proteção de obras.                         | M2    | 229,250    | 2,52     | 4,21             | 6,73        | 23,50  | 8,31                 | 8,31               | 1.905,06    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU896 40     | Linha de vida com cabo de aço                                                                                               | M     | 200,530    | 6,52     | 20,25            | 26,77       | 23,50  | 33,06                | 33,06              | 6.629,52    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU896 41     | Rede de proteção tipo SLQA pesado sem suportes metálicos                                                                    | M     | 200,530    | 49,80    | 13,97            | 63,77       | 23,50  | 78,75                | 78,75              | 15.791,73   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 519    | Bandeja primária para proteção coletiva de obra                                                                             | UN    | 37,000     | 1.342,67 | 93,00            | 1.435,67    | 23,50  | 1.773,05             | 1.773,05           | 65.602,85   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 526    | Bandeja secundária para proteção coletiva de obra                                                                           | UN    | 37,000     | 1.292,62 | 93,00            | 1.385,62    | 23,50  | 1.711,24             | 1.711,24           | 63.315,88   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 528    | Suporte para tela fachadeira                                                                                                | UN    | 31,000     | 287,12   | 24,73            | 311,85      | 23,50  | 385,13               | 385,13             | 11.939,03   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 531    | Cabo de aço 8mm para suporte de tela fachadeira para tela fachadeira ( cotação de mercado)                                  | M     | 100,000    | 7,53     | 22,26            | 29,79       | 23,50  | 36,79                | 36,79              | 3.679,00    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 532    | Chumbador pba 1/2x5 1/2 para reparo estrutural(cotação de mercado)                                                          | UN    | 62,000     | 6,56     | 33,29            | 39,85       | 23,50  | 49,21                | 49,21              | 3.051,02    |

01.01 - Remoções e Demolições

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                           | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 97647         | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023       | M2    | 911,420    | 0,00     | 4,31             | 4,31        | 23,50  | 5,32                 | 5,32               | 4.848,75    |
| SINAPI 06 /25    | 97650         | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                  | M2    | 911,420    | 0,00     | 9,31             | 9,31        | 23,50  | 11,49                | 11,49              | 10.472,21   |
| SINAPI 06 /25    | 97651         | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023        | UN    | 22,000     | 0,00     | 101,35           | 101,35      | 23,50  | 125,16               | 125,16             | 2.753,52    |
| SINAPI 06 /25    | 97652         | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN    | 60,000     | 0,00     | 229,75           | 229,75      | 23,50  | 283,74               | 283,74             | 17.024,40   |
| SINAPI 06 /25    | 104803        | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                      | M     | 188,210    | 0,00     | 5,72             | 5,72        | 23,50  | 7,06                 | 7,06               | 1.328,76    |



Orçamento Analítico

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                    | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 97665         | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                | UN    | 9,000      | 0,00     | 2,32             | 2,32        | 23,50  | 2,86                 | 2,86               | 25,74       |
| SINAPI 06 /25    | 97631         | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                              | M2    | 28,190     | 0,00     | 13,66            | 13,66       | 23,50  | 16,87                | 16,87              | 475,56      |
| SINAPI 06 /25    | 102191        | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021                     | M2    | 82,200     | 0,00     | 25,27            | 25,27       | 23,50  | 31,20                | 31,20              | 2.564,64    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU830 11     | DEMOLIÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO FRAGMENTADAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                        | M2    | 1,800      | 0,00     | 126,41           | 126,41      | 23,50  | 156,11               | 156,11             | 280,99      |
| SINAPI 06 /25    | 97634         | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2    | 248,750    | 0,00     | 7,49             | 7,49        | 23,50  | 9,25                 | 9,25               | 2.300,93    |

Total do Grupo\*\*: 220.988,38

02 - Serviços Técnicos

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                               | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 06/25    | CPU776 57     | Administração Local, conforme IN 003/2021 SIE, Art. 8º, 6,23% do custo direto (medição conforme percentual financeiro de execução) | %     | 1,000      | 0,00     | 0,00             | 191.180,78  | 0,00   | 191.180,78           | 191.180,78         | 191.180,78  |

Total do Grupo\*\*: 191.180,78

03 - Complementação Da Obra

03.01 - Limpeza das sacadas

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                               | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 99814         | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                         | M2    | 244,070    | 0,00     | 2,25             | 2,25        | 23,50  | 2,77                 | 2,77               | 676,07      |
| SINAPI 06 /25    | 102489        | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                          | M2    | 244,070    | 14,40    | 16,24            | 30,64       | 23,50  | 37,84                | 37,84              | 9.235,60    |
| SINAPI 06 /25    | 88413         | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024      | M2    | 2.403,760  | 2,33     | 3,52             | 5,85        | 23,50  | 7,22                 | 7,22               | 17.355,14   |
| SINAPI 06 /25    | 96133         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2    | 2.403,760  | 10,46    | 42,40            | 52,86       | 23,50  | 65,28                | 65,28              | 156.917,45  |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 552    | Pintura das paredes e teto com tinta acrílica emborrachada, duas demãos                                                            | M2    | 2.403,760  | 21,21    | 18,76            | 39,97       | 23,50  | 49,36                | 49,36              | 118.649,59  |

Total do Grupo\*\*: 302.833,85



Orçamento Analítico

04 - Coberturas E Proteções

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                                                                                               | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 100384        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2    | 970,090    | 43,50    | 9,73             | 53,23       | 23,50  | 65,73                | 65,73              | 63.764,01   |
| SINAPI 06 /25    | 94229         | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                    | M     | 188,210    | 131,23   | 36,04            | 167,27      | 23,50  | 206,57               | 206,57             | 38.878,53   |
| SINAPI 06 /25    | 94216         | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                               | M2    | 970,090    | 199,20   | 3,59             | 202,79      | 23,50  | 250,44               | 250,44             | 242.949,33  |
| SINAPI 06 /25    | 94231         | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                | M     | 126,240    | 41,66    | 10,14            | 51,80       | 23,50  | 63,97                | 63,97              | 8.075,57    |

04.01 - Recuperação Cobertura

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                     | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 87339         | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3    | 5,020      | 630,58   | 319,75           | 950,33      | 23,50  | 1.173,65             | 1.173,65           | 5.891,72    |
| SINAPI 06 /25    | 98565         | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023                                                | M2    | 186,380    | 2,12     | 61,10            | 63,22       | 23,50  | 78,07                | 78,07              | 14.550,68   |
| SINAPI 06 /25    | 98575         | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023                      | M     | 251,830    | 26,86    | 53,88            | 80,74       | 23,50  | 99,71                | 99,71              | 25.109,96   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 557    | tela galvanizada hexagonal reforço de fachada 25X25MM, Fornecimento e instalação                                                                         | UN    | 14,000     | 479,60   | 147,73           | 627,33      | 23,50  | 774,75               | 774,75             | 10.846,50   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 561    | Tela plástica pintinho nº4 rolo 1x50                                                                                                                     | UN    | 4,000      | 350,46   | 60,94            | 411,40      | 23,50  | 508,07               | 508,07             | 2.032,28    |
| SINAPI 06 /25    | 98547         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023                    | M2    | 167,420    | 149,72   | 61,53            | 211,25      | 23,50  | 260,89               | 260,89             | 43.678,20   |

Total do Grupo\*\*: 455.776,78

05 - Impermeabilizações

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                                             | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 12/24    | CPU829 78     | PINGADEIRAS SOBRE CIMALHAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO                                                                                 | M     | 459,110    | 446,40   | 16,81            | 462,28      | 23,50  | 570,91               | 570,91             | 262.110,49  |
| SINAPI 06 /25    | 98562         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023                                                           | M2    | 1.349,500  | 3,22     | 56,51            | 59,73       | 23,50  | 73,76                | 73,76              | 99.539,12   |
| SINAPI 06 /25    | 98546         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                      | M2    | 1.340,500  | 87,47    | 38,63            | 126,10      | 23,50  | 155,73               | 155,73             | 208.756,06  |
| SINAPI 06 /25    | 87894         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2    | 1.347,320  | 0,00     | 8,39             | 8,39        | 23,50  | 10,36                | 10,36              | 13.958,23   |
| SINAPI 06 /25    | 98575         | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023                                              | M     | 296,230    | 26,86    | 53,88            | 80,74       | 23,50  | 99,71                | 99,71              | 29.537,09   |
| SINAPI 06 /25    | 98547         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023                                            | M2    | 186,540    | 149,72   | 61,53            | 211,25      | 23,50  | 260,89               | 260,89             | 48.666,42   |

Total do Grupo\*\*: 662.567,41



Orçamento Analítico

06 - Paredes, Painéis E Esquadrias

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                             | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 103324        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ( ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 /2021 | M2    | 0,960      | 47,36    | 48,81            | 96,17       | 23,50  | 118,76               | 118,76             | 114,00      |

06.01 - Recuperações Patológicas

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                     | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 06/25    | CPU980 32     | Massa plástica para mármore/granito                                      | KG    | 50,000     | 35,69    | 35,76            | 71,45       | 23,50  | 88,24                | 88,24              | 4.412,00    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU986 23     | Adesivo estrutural para reparo das patologias, fornecimento e instalação | KG    | 50,000     | 64,50    | 71,17            | 135,67      | 23,50  | 167,55               | 167,55             | 8.377,50    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU990 39     | Lixa d'água em folha, grao 100                                           | UN    | 200,000    | 2,22     | 4,20             | 6,42        | 23,50  | 7,92                 | 7,92               | 1.584,00    |

Total do Grupo\*\*: 14.487,50

07 - Supraestrutura

07.01 - Reparo Vigas e Lajes

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                        | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 99814         | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                  | M2    | 476,700    | 0,00     | 2,25             | 2,25        | 23,50  | 2,77                 | 2,77               | 1.320,45    |
| SINAPI 06 /25    | 92479         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2    | 244,650    | 15,90    | 68,72            | 84,62       | 23,50  | 104,50               | 104,50             | 25.565,92   |
| SINAPI 06 /25    | 92510         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                      | M2    | 232,050    | 19,88    | 63,11            | 82,99       | 23,50  | 102,49               | 102,49             | 23.782,80   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 517    | Arame recozido 16 BWG,D= 1,65 MM(0,016KG/M) OU 18bwg, D=1,25MM(0,01KG/M)                                                                                    | KG    | 95,340     | 22,60    | 17,54            | 40,14       | 23,50  | 49,57                | 49,57              | 4.726,00    |
| SINAPI 06 /25    | 89993         | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                                                                   | M3    | 31,050     | 0,00     | 1.198,18         | 1.198,18    | 23,50  | 1.479,75             | 1.479,75           | 45.946,23   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 536    | Escarificação de concreto carbonatado                                                                                                                       | M2    | 242,100    | 0,00     | 44,47            | 44,47       | 23,50  | 54,92                | 54,92              | 13.296,13   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 538    | Remoção de ferrugem da armadura escarificada                                                                                                                | M2    | 476,700    | 3,10     | 2,05             | 5,15        | 23,50  | 6,36                 | 6,36               | 3.031,81    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 540    | Fio G para proteção catódica( cotação de mercado), fornecimento e instalação                                                                                | M     | 548,420    | 66,52    | 1,95             | 68,47       | 23,50  | 84,56                | 84,56              | 46.374,39   |

07.02 - Reforço Estrutural

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                 | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 541    | Tecido de carbono real para reforço estrutural 1,30 X 1M , fornecimento e instalação | M2    | 374,610    | 367,09   | 12,36            | 378,38      | 23,50  | 467,29               | 467,29             | 175.051,50  |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 518    | Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)       | KG    | 164,700    | 46,46    | 7,46             | 53,92       | 23,50  | 66,59                | 66,59              | 10.967,37   |



Orçamento Analítico

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                          | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 544    | Adesivo saturante (adesivo manta), Fornecimento e instalação. | KG    | 112,390    | 153,23   | 12,36            | 165,59      | 23,50  | 204,50               | 204,50             | 22.983,75   |

Total do Grupo\*\*: 373.046,35

08 - Revestimentos

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                                                | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 06/25    | CPU829 81     | LIXAMENTO DE MÁRMORES E GRANITOS (COTAÇÃO DE MERCADO)                                                                                                                               | M2    | 600,170    | 348,77   | 43,18            | 391,95      | 23,50  | 484,05               | 484,05             | 290.512,28  |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU829 82     | RESINAGEM DE MÁRMORES E GRANITOS                                                                                                                                                    | M2    | 600,170    | 47,25    | 351,15           | 398,40      | 23,50  | 492,02               | 492,02             | 295.295,64  |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU829 84     | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOLDE PARA CIMALHAS                                                                                                                                       | M2    | 2,800      | 2,37     | 169,91           | 172,28      | 23,50  | 212,76               | 212,76             | 595,72      |
| SINAPI 06 /25    | 99813         | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019                                                                                    | M2    | 944,450    | 0,08     | 1,03             | 1,11        | 23,50  | 1,37                 | 1,37               | 1.293,89    |
| SINAPI 06 /25    | 99814         | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                          | M2    | 5.840,760  | 0,00     | 2,25             | 2,25        | 23,50  | 2,77                 | 2,77               | 16.178,90   |
| SINAPI 06 /25    | 98577         | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023                                                                                     | M     | 43,870     | 9,39     | 47,31            | 56,70       | 23,50  | 70,02                | 70,02              | 3.071,77    |
| SINAPI 06 /25    | 96131         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                          | M2    | 29,290     | 11,21    | 21,89            | 33,10       | 23,50  | 40,87                | 40,87              | 1.197,08    |
| SINAPI 06 /25    | 89995         | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                                                                      | M3    | 9,960      | 0,00     | 1.152,22         | 1.152,22    | 23,50  | 1.422,99             | 1.422,99           | 14.172,98   |
| SINAPI 06 /25    | 87894         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022    | M2    | 100,500    | 0,00     | 8,39             | 8,39        | 23,50  | 10,36                | 10,36              | 1.041,18    |
| SINAPI 06 /25    | 87775         | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2    | 100,500    | 2,30     | 61,12            | 63,42       | 23,50  | 78,32                | 78,32              | 7.871,16    |
| SINAPI 06 /25    | 87882         | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2    | 11,180     | 0,00     | 8,06             | 8,06        | 23,50  | 9,95                 | 9,95               | 111,24      |
| SINAPI 06 /25    | 87529         | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024      | M2    | 2,180      | 0,00     | 42,18            | 42,18       | 23,50  | 52,09                | 52,09              | 113,55      |
| SINAPI 06 /25    | 90406         | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                         | M2    | 9,000      | 0,00     | 50,57            | 50,57       | 23,50  | 62,45                | 62,45              | 562,05      |
| SINAPI 06 /25    | 87263         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                      | M2    | 123,090    | 83,39    | 22,54            | 105,93      | 23,50  | 130,82               | 130,82             | 16.102,63   |

Total do Grupo\*\*: 648.120,07



Orçamento Analítico

09 - Esquadrias

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 102166        | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS                                                                                                                                             | M2    | 82,200     | 243,31   | 24,85            | 268,16      | 23,50  | 331,17               | 331,17             | 27.222,17   |
| SINAPI 06 /25    | 94569         | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2    | 17,130     | 626,43   | 48,45            | 674,88      | 23,50  | 833,47               | 833,47             | 14.277,34   |
| SINAPI 06 /25    | 94590         | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                                                                                                                                      | M     | 13,430     | 12,62    | 18,39            | 31,01       | 23,50  | 38,29                | 38,29              | 514,23      |
| PRÓPRIA 12/24    | CPU98015      | APLICAÇÃO DE SILICONE ACETICO INCOLOR 280 G PARA VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                         | UN    | 792,320    | 23,23    | 10,05            | 30,58       | 23,50  | 37,76                | 37,76              | 29.918,00   |
| SINAPI 06 /25    | 100271        | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019                                                                                                                                                                                        | M2XKM | 35,000     | 0,00     | 72,23            | 72,23       | 23,50  | 89,20                | 89,20              | 3.122,00    |
| SINAPI 06 /25    | 91341         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                     | M2    | 13,430     | 973,45   | 18,33            | 991,78      | 23,50  | 1.224,84             | 1.224,84           | 16.449,60   |
| SINAPI 06 /25    | 105812        | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024                                                                                                                                                                                                                          | M     | 265,000    | 28,37    | 3,08             | 31,45       | 23,50  | 38,84                | 38,84              | 10.292,60   |
| SINAPI 06 /25    | 99861         | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                                                                                              | M2    | 26,600     | 231,56   | 490,52           | 722,08      | 23,50  | 891,76               | 891,76             | 23.720,81   |
| SINAPI 06 /25    | 99839         | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1. 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                          | M     | 37,000     | 227,83   | 330,21           | 558,04      | 23,50  | 689,17               | 689,17             | 25.499,29   |

Total do Grupo\*\*:

151.016,04

10 - Pintura

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                               | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 88411         | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024                                          | M2    | 5.066,660  | 2,50     | 1,98             | 4,48        | 23,50  | 5,53                 | 5,53               | 28.018,62   |
| SINAPI 06 /25    | 95622         | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                               | M2    | 5.066,660  | 6,02     | 9,88             | 15,90       | 23,50  | 19,63                | 19,63              | 99.458,53   |
| SINAPI 06 /25    | 88484         | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                            | M2    | 9,000      | 1,36     | 3,99             | 5,35        | 23,50  | 6,60                 | 6,60               | 59,40       |
| SINAPI 06 /25    | 88485         | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                          | M2    | 2,180      | 1,36     | 2,86             | 4,22        | 23,50  | 5,21                 | 5,21               | 11,35       |
| SINAPI 06 /25    | 88488         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                  | M2    | 9,000      | 6,45     | 9,78             | 16,23       | 23,50  | 20,04                | 20,04              | 180,36      |
| SINAPI 06 /25    | 88489         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                               | M2    | 2,180      | 6,45     | 7,02             | 13,47       | 23,50  | 16,63                | 16,63              | 36,25       |
| SINAPI 06 /25    | 100717        | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                                                                                                      | M2    | 97,320     | 1,30     | 10,40            | 11,70       | 23,50  | 14,44                | 14,44              | 1.405,30    |
| SINAPI 06 /25    | 100718        | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020                                                                                                               | M     | 97,320     | 0,26     | 1,43             | 1,69        | 23,50  | 2,08                 | 2,08               | 202,42      |
| SINAPI 06 /25    | 100722        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2    | 97,320     | 4,82     | 23,62            | 28,44       | 23,50  | 35,12                | 35,12              | 3.417,87    |



Orçamento Analítico

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                                         | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 100741        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2    | 97,320     | 9,63     | 18,35            | 27,98       | 23,50  | 34,55                | 34,55              | 3.362,40    |

Total do Grupo\*\*: 136.152,50

11 - Instalações Elétricas

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                                                                      | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| PRÓPRIA 06/25    | CPU829 93     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, CLASSE II+III (COTAÇÃO DE MERCADO)                                                                                | UN    | 112,000    | 108,38   | 219,25           | 327,63      | 23,50  | 404,62               | 404,62             | 45.317,44   |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU829 98     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CATEGORIA 5E (CAT5E), COM CONECTOR RJ45 BLINDADO (COTAÇÃO DE MERCADO)                                                        | UN    | 1,000      | 233,75   | 219,25           | 453,00      | 23,50  | 559,45               | 559,45             | 559,45      |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU988 15     | Protetor e Isolador de Rede Coaxial (PIRC) (COTAÇÃO DE MERCADO)                                                                                                           | UN    | 1,000      | 254,21   | 219,25           | 473,46      | 23,50  | 584,72               | 584,72             | 584,72      |
| SINAPI 06 /25    | 100903        | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS                                                                          | UN    | 9,000      | 17,74    | 20,85            | 38,59       | 23,50  | 47,65                | 47,65              | 428,85      |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 585    | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, Classe I+II                                                                                                       | UN    | 8,000      | 233,94   | 219,25           | 453,19      | 23,50  | 559,68               | 559,68             | 4.477,44    |
| SINAPI 06 /25    | 101875        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN    | 12,000     | 356,18   | 43,21            | 399,39      | 23,50  | 493,24               | 493,24             | 5.918,88    |
| SINAPI 06 /25    | 92982         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | M     | 60,000     | 17,16    | 0,91             | 18,07       | 23,50  | 22,31                | 22,31              | 1.338,60    |
| SINAPI 06 /25    | 91855         | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M     | 15,000     | 4,05     | 9,48             | 13,53       | 23,50  | 16,70                | 16,70              | 250,50      |
| PRÓPRIA 12/24    | CPU101 599    | Rasgo e fechamento de rasgos para conduíte                                                                                                                                | M3    | 599,600    | 0,00     | 45,15            | 42,52       | 23,50  | 52,51                | 52,51              | 31.484,99   |

Total do Grupo\*\*: 90.360,87



Orçamento Analítico

12 - Geral  
12.01 - Serviços Finais

| Tabela de Origem | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço                                                                                                               | Unid. | Quantidade | Material | Sub.Serviço + MO | Custo Unit. | BDI(%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit. c/ BDI | Preço total |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|-------------|
| SINAPI 06 /25    | 100203        | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019                                          | KGXKM | 6,600      | 0,00     | 1,27             | 1,27        | 23,50  | 1,56                 | 1,56               | 10,29       |
| SINAPI 06 /25    | 100210        | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0,880      | 0,00     | 20,59            | 20,59       | 23,50  | 25,42                | 25,42              | 22,36       |
| SINAPI 06 /25    | 99821         | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019                                                            | M2    | 792,320    | 1,17     | 2,27             | 3,44        | 23,50  | 4,24                 | 4,24               | 3.359,43    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU125 053    | Papa entulho , transporte e descarga de entulho, destino conforme material retirado e norma pertinentes.                           | M3    | 15,000     | 85,20    | 156,88           | 242,08      | 23,50  | 298,96               | 298,96             | 4.484,40    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 556    | Conjunto de duto de entulho, bocal, reto e suporte fornecimento e instalação( Cotação de mercado)                                  | UN    | 1,000      | 3.770,84 | 123,65           | 3.894,49    | 23,50  | 4.809,69             | 4.809,69           | 4.809,69    |
| PRÓPRIA 06/25    | CPU101 553    | Limpeza final da obra                                                                                                              | M2    | 16,750     | 0,00     | 24,73            | 24,73       | 23,50  | 30,54                | 30,54              | 511,54      |
| SINAPI 06 /25    | 99824         | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019                                                                                       | M2    | 46,620     | 0,58     | 2,29             | 2,87        | 23,50  | 3,54                 | 3,54               | 165,03      |

Total do Grupo\*\*: 13.362,74

Total Geral do Orçamento: 3.259.893,27

\*\* O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Eduardo José Bordin Rupp  
Engenheiro Civil

Eduardo José Bordin Rupp  
Engenheiro Civil



Orçamento Analítico

| Descrição do grupo            | Total do Grupo | Preço/M2 |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Serviços Iniciais             | 220.988,38     | 36,91    |
| Serviços Técnicos             | 191.180,78     | 31,93    |
| Complementação Da Obra        | 302.833,85     | 50,58    |
| Coberturas E Proteções        | 455.776,78     | 76,13    |
| Impermeabilizações            | 662.567,41     | 110,68   |
| Paredes, Painéis E Esquadrias | 14.487,50      | 2,42     |
| Supraestrutura                | 373.046,35     | 62,31    |
| Revestimentos                 | 648.120,07     | 108,26   |
| Esquadrias                    | 151.016,04     | 25,22    |
| Pintura                       | 136.152,50     | 22,74    |
| Instalações Elétricas         | 90.360,87      | 15,09    |
| Geral                         | 13.362,74      | 2,23     |
| Total geral                   | 3.259.893,27   | 544,50   |

| Índices |                                     |            |            |       |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|-------|
| Código  | Índice                              | I(0) 06/25 | I(n) 06/25 | Fator |
| 40      | Índice Nacional da Construção Civil | 1.199,509  | 1.199,509  | 0,000 |