



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
001	SINAPI	10842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	417,7901000	490,56	204.951,11	11,87	11,87
002	SINAPI	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0 ,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	1.111,7231400	166,70	185.324,24	10,73	22,60
003	PRÓPRIA	MAT99107	Aluguel de lixadeira industrial	HR	360,1020000	420,45	151.404,88	8,77	31,37
004	PRÓPRIA	MAT101542	Tecido de carbono real para reforço estrutural 1,30mx1,00m(1 ,3m²)	M2	374,6100000	367,09	137.515,58	7,96	39,33
005	SINAPI	4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1.917,9592737	64,92	124.513,91	7,21	46,55
006	SINAPI	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1.069,3000000	74,25	79.395,52	4,60	51,14
007	PRÓPRIA	MAT101551	Tinta acrilica emborrachada	L	1.201,8800000	42,42	50.983,74	2,95	54,10
008	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	52.825,2759783	0,79	41.731,96	2,42	56,51
009	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	27.235,0018474	1,43	38.946,05	2,26	58,77
010	PRÓPRIA	MAT101539	Fio G para proteção catódica(cotação de mercado)	M	548,4200000	66,52	36.480,89	2,11	60,88
011	PRÓPRIA	MAT99106	KIT MASSA DE POLIÉSTER	KG	600,1700000	58,61	35.175,96	2,04	62,92
012	SINAPI	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	1.082,7665420	28,25	30.588,15	1,77	64,69
013	PRÓPRIA	MAT124910	RESINA EPÓXI TRANSPARENTE	KG	600,1700000	47,07	28.250,00	1,64	66,33
014	SINAPI	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	3.260,6716480	7,73	25.204,99	1,46	67,79
015	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11.672,1006193	2,05	23.927,80	1,39	69,17
016	PRÓPRIA	MAT99108	Disco Diamantado	UN	900,2549999	25,26	22.740,44	1,32	70,49
017	SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	682,8179700	32,00	21.850,17	1,27	71,75
018	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11.672,1006193	1,85	21.593,38	1,25	73,00



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
019	SINAPI	4014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	400,6473238	52,87	21.182,22	1,23	74,23
020	SINAPI	511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	994,9869120	19,75	19.650,99	1,14	75,37
021	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	815,0314832	23,23	18.933,18	1,10	76,47
022	SINAPI	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	197,6205000	94,19	18.613,87	1,08	77,54
023	SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/ EXTERIOR	L	2.230,7596083	8,21	18.314,53	1,06	78,60
024	PRÓPRIA	MAT101543	Adesivo saturante (adesivo manta)	KG	112,3900000	153,23	17.221,51	1,00	79,60
025	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	27.235,0018474	0,61	16.613,35	0,96	80,56
026	SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	420,7629890	35,15	14.789,81	0,86	81,42
027	SINAPI	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	208,5693500	67,69	14.118,05	0,82	82,24
028	SINAPI	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	82,2000000	170,00	13.974,00	0,81	83,05
029	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	84,3342468	160,00	13.493,47	0,78	83,83
030	PRÓPRIA	MAT82992	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, CLASSE II+III	UN	112,0000000	108,38	12.138,56	0,70	84,53
031	SINAPI	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	35,6869290	284,97	10.169,70	0,59	85,12
032	SINAPI	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	357,0008719	28,37	10.128,11	0,59	85,71
033	SINAPI	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	7,3502390	1.361,51	10.007,42	0,58	86,29



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
034	SINAPI	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	112,5304400	84,55	9.514,44	0,55	86,84
035	PRÓPRIA	MAT101527	Suporte para tela fachadeira	UN	31,0000000	287,12	8.900,72	0,52	87,35
036	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6.257,2571860	1,39	8.697,58	0,50	87,86
037	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6.615,1775874	1,31	8.665,88	0,50	88,36
038	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	141,8192125	56,36	7.992,93	0,46	88,82
039	SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4.025,8735000	1,97	7.930,97	0,46	89,28
040	SINAPI	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	131,5832100	59,13	7.780,51	0,45	89,73
041	SINAPI	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	164,7000000	46,46	7.651,96	0,44	90,18
042	SINAPI	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	17,2856860	438,65	7.582,36	0,44	90,61
043	PRÓPRIA	MAT101520	Suporte para bandeja de proteção primário	UN	37,0000000	194,58	7.199,46	0,42	91,03
044	PRÓPRIA	MAT101558	tela galvanizada hexagonal reforço de fachada 25X25MM, Fornecimento e instalação	UN	14,0000000	479,60	6.714,40	0,39	91,42
045	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	36,1931036	162,09	5.866,54	0,34	91,76
046	SINAPI	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	39,5586000	143,56	5.679,03	0,33	92,09
047	PRÓPRIA	MAT101525	Suporte para bandeja de proteção secundária	UN	37,0000000	144,53	5.347,61	0,31	92,40
048	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6.615,1775874	0,78	5.159,83	0,30	92,70
049	SINAPI	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	378,8598000	13,30	5.038,83	0,29	92,99
050	SINAPI	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	532,5891999	9,26	4.931,77	0,29	93,27
051	SINAPI	1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	51,3652461	95,45	4.902,81	0,28	93,56



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
052	SINAPI	565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	243,9220000	18,30	4.463,77	0,26	93,82
053	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	594,4547500	7,33	4.357,35	0,25	94,07
054	SINAPI	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	12,0000000	356,18	4.274,16	0,25	94,32
055	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	4.164,8484460	0,96	3.998,25	0,23	94,55
056	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6.257,2571860	0,61	3.816,92	0,22	94,77
057	PRÓPRIA	MAT101555	Conjunto de duto de entulho com bocal, reto e suporte, fornecimento e instalação(Cotação de mercado)	UN	1,0000000	3.770,84	3.770,84	0,22	94,99
058	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	29,0188646	129,20	3.749,23	0,22	95,21
059	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	80,2452000	45,22	3.628,68	0,21	95,42
060	SINAPI	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	3,0000000	1.207,50	3.622,50	0,21	95,63
061	SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	341,2880000	10,58	3.610,82	0,21	95,83
062	SINAPI	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	132,5520000	26,72	3.541,78	0,21	96,04
063	SINAPI	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	L	122,0350000	28,44	3.470,67	0,20	96,24
064	SINAPI	10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UNXME S	92,1238500	37,27	3.433,45	0,20	96,44
065	PRÓPRIA	MAT98622	ADESIVO ESTRUTURAL	KG	50,0000000	64,50	3.225,00	0,19	96,63
066	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	381,8516772	7,64	2.917,34	0,17	96,80



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
067	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	38,0729999	63,89	2.432,48	0,14	96,94
068	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1.123,8117000	2,15	2.416,19	0,14	97,08
069	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.563,5490163	1,43	2.235,87	0,13	97,21
070	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	27.235,0018474	0,08	2.178,80	0,13	97,33
071	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	95,3400000	22,60	2.154,68	0,12	97,46
072	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	116,4108000	17,50	2.037,18	0,12	97,57
073	SINAPI	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	3,2883600	570,20	1.875,02	0,11	97,68
074	PRÓPRIA	MAT101584	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, Classe I+II	UN	8,0000000	233,94	1.871,52	0,11	97,79
075	SINAPI	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	223,9117980	8,09	1.811,44	0,10	97,90
076	SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	50,0000000	35,69	1.784,50	0,10	98,00
077	SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	33,3000000	48,96	1.630,36	0,09	98,09
078	SINAPI	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	200,6704000	8,02	1.609,37	0,09	98,19
079	SINAPI	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	5,4900000	270,51	1.485,09	0,09	98,27
080	SINAPI	44538	ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4", FIO ONDULADO *0,30* MM	UN	23,8350000	62,15	1.481,34	0,09	98,36
081	PRÓPRIA	MAT101560	Tela plástica pintinho n°4 rolo 1x50	UN	4,0000000	350,46	1.401,84	0,08	98,44
082	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1.731,3802729	0,76	1.315,84	0,08	98,52
083	SINAPI	41955	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	17,2856860	75,64	1.307,48	0,08	98,59
084	SINAPI	43496	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	5,4900000	238,02	1.306,72	0,08	98,67
085	SINAPI	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	225,0000000	5,68	1.278,00	0,07	98,74



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
086	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,0000000	400,00	1.200,00	0,07	98,81
087	SINAPI	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	465,2738100	2,52	1.172,49	0,07	98,88
088	SINAPI	40270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	M	8,8179000	132,25	1.166,16	0,07	98,95
089	SINAPI	995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	61,6200000	16,68	1.027,82	0,06	99,01
090	SINAPI	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	331,7591999	2,98	988,64	0,06	99,06
091	SINAPI	43472	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	5,4900000	161,73	887,89	0,05	99,12
092	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	914,0286778	0,89	813,48	0,05	99,16
093	SINAPI	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	102,0138000	7,94	809,98	0,05	99,21
094	SINAPI	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	20,1160440	40,02	805,04	0,05	99,26
095	PRÓPRIA	MAT101529	Cabo de aço 8mm para suporte de tela fachadeira para tela fachadeira (cotação de mercado)	M	100,0000000	7,53	753,00	0,04	99,30
096	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.563,5490163	0,44	687,96	0,04	99,34
097	SINAPI	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	5,4900000	115,85	636,01	0,04	99,38
098	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	26,3999800	22,00	580,79	0,03	99,41
099	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	178,9739140	2,67	477,86	0,03	99,44
100	SINAPI	44331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	8,7155200	54,19	472,29	0,03	99,46
101	SINAPI	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	591,9300000	0,77	455,78	0,03	99,49
102	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	73,6989750	6,08	448,08	0,03	99,52



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
103	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	10,6857359	41,80	446,66	0,03	99,54
104	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	200,0000000	2,22	444,00	0,03	99,57
105	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,0187615	23.601,93	442,80	0,03	99,59
106	PRÓPRIA	MAT101530	Chumbador pba 1/2x5 1/2 para reparo estrutural(cotação de mercado)	UN	62,0000000	6,56	406,72	0,02	99,62
107	SINAPI	38365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	193,8352000	2,04	395,42	0,02	99,64
108	SINAPI	43142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO	L	2,3689799	159,68	378,27	0,02	99,66
109	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	21,3474279	17,50	373,57	0,02	99,68
110	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	123,3210000	2,98	367,49	0,02	99,71
111	SINAPI	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	33,1520000	9,50	314,94	0,02	99,72
112	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	194,8109530	1,45	282,47	0,02	99,74
113	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	27.235,0018474	0,01	272,35	0,02	99,76
114	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	212,8887606	1,26	268,23	0,02	99,77
115	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	12,2398500	21,59	264,25	0,02	99,79
116	PRÓPRIA	MAT98813	Protetor e Isolador de Rede Coaxial (PIRC)	UN	1,0000000	254,21	254,21	0,01	99,80
117	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0004460	550.540,52	245,54	0,01	99,82
118	PRÓPRIA	MAT82996	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CATEGORIA 5E (CAT5E), COM CONECTOR RJ45 BLINDADO	UN	1,0000000	233,75	233,75	0,01	99,83
119	SINAPI	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	13,9494000	16,61	231,69	0,01	99,84



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
120	SINAPI	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0002347	950.000,00	222,96	0,01	99,86
121	SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	13,7657599	13,37	184,04	0,01	99,87
122	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	212,8887606	0,86	183,08	0,01	99,88
123	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	5,6860000	28,33	161,08	0,01	99,89
124	SINAPI	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	10,7003399	13,61	145,63	0,01	99,89
125	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/ 380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0267332	5.290,00	141,41	0,01	99,90
126	SINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	29,1959999	4,34	126,71	0,01	99,91
127	SINAPI	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,0447335	2.790,00	124,80	0,01	99,92
128	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0001554	693.855,84	107,82	0,01	99,92
129	SINAPI	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	13,4300000	7,44	99,91	0,01	99,93
130	SINAPI	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	417,9719999	0,23	96,13	0,01	99,93
131	SINAPI	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	1,0737169	87,73	94,19	0,01	99,94
132	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	5,4626900	17,20	93,95	0,01	99,95
133	SINAPI	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	5,4900000	15,46	84,87	0,00	99,95
134	SINAPI	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	9,0000000	9,30	83,70	0,00	99,96
135	SINAPI	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	18,0000000	4,22	75,96	0,00	99,96



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
136	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	17,3556900	4,11	71,33	0,00	99,96
137	SINAPI	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,0049408	13.256,58	65,49	0,00	99,97
138	SINAPI	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	3,1762380	19,75	62,73	0,00	99,97
139	SINAPI	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	32,9091839	1,85	60,88	0,00	99,98
140	SINAPI	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	15,2549999	3,99	60,86	0,00	99,98
141	SINAPI	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0042944	10.352,25	44,45	0,00	99,98
142	SINAPI	37593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13,0560000	3,34	43,60	0,00	99,98
143	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6, 10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	64,6869380	0,61	39,45	0,00	99,99
144	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0006365	61.258,13	38,99	0,00	99,99
145	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,6249000	3,87	37,24	0,00	99,99
146	SINAPI	43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1,5582000	21,43	33,39	0,00	99,99
147	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA , DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	3,3257000	7,04	23,41	0,00	99,99
148	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,8791759	5,45	21,14	0,00	99,99
149	SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,4885500	36,87	18,01	0,00	100,00
150	SINAPI	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0002204	81.699,70	18,00	0,00	100,00



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Orçamento : 24164/SEF-6/2024
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
151	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO , POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0109027	1.406,92	15,33	0,00	100,00
152	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0027623	4.785,08	13,21	0,00	100,00
153	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	914,0286778	0,01	9,14	0,00	100,00
154	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	36,1938500	0,20	7,23	0,00	100,00
155	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,6000000	3,95	2,37	0,00	100,00
156	SINAPI	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM , (C X L) *50 X 12* CM	M	0,4031999	3,59	1,44	0,00	100,00
157	SINAPI	43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,1735435	8,12	1,40	0,00	100,00
158	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0339000	33,28	1,12	0,00	100,00
159	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0395999	17,83	0,70	0,00	100,00
160	SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0096000	44,82	0,43	0,00	100,00
161	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0148400	19,37	0,28	0,00	100,00
162	SINAPI	40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	5,4900000	0,01	0,05	0,00	100,00
Total Geral							1.726.703,19	100,00	100,00