

Perguntas e Respostas – I - CE 062/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E TROCA DA CERCA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE CURITIBANOS -SC, conforme especificações constantes dos Anexos I a XIV.

Aos questionamentos recebidos por e-mail, acostado ao processo SIE 15681/2025, tendo sua análise e resposta realizada pela SPAF.

Pergunta 01:

Prezados,

Não foi identificados nos projetos a distancia entre uma junta de dilatação e outra, também bñõ identificamos qual a ferragem a ser utilizada no bloco 40x40x50 da cerca.

Não identificamos como será o acesso (portão) no projetos, edital e também no memorial descritivo.

Resposta 01:

Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para responder sobre os questionamentos feitos no processo referente ao projeto da cerca no Lauro Antonio Costa, localizado no município de Curitibabanos/SC.

O referido projeto o qual é questionado sobre a junta dilatação informamos que no respectivo projeto de cercamento não há juntas de dilatação.

No que tange a armadura do bloco de 40 x 40 x 50 cm, as informações estão contidas em 3 documentos. O primeiro documento que conta é a prancha 02/03.



O segundo documento que menciona é a memória de cálculo:

6.3 - Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem - armação isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem
AF_01/2024 SINAPI (104917): 4 barras de 0,50 m de altura = 2 m x 200 unidades
 $0,245 \text{ Kg/m} = 98 \text{ kg}$

6.4 - Concretagem de bloco de coroamento, FCK 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
AF_01/2024 SINAPI (96557): será repostos 200 m³ portanto: $0,40 \times 0,40 \times 0,50 \text{ m} = 0,08 \text{ m}^3/\text{unidade} = 0,08 \times 200 \text{ unidades} = 16,00 \text{ m}^3$

Já o terceiro documento que demonstra a quantidade e características das armadura é o orçamento.

6.3				CERCAMENTO COM BALDRAMES TELA E CONCERTINA						R\$ 821.914,40
6.1	SINAPI	jun/2024	96522	Escavação manual para bloco de coroamento (sem escavação para colocação de fôrmas)	3,2	18,00	154,93	25%	R\$ 192,66	R\$ 3.093,60
6.2	SINAPI	jun/2024	96543	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	60	41,39	21,36	25%	R\$ 26,43	R\$ 1.107,90
6.3	SINAPI	jun/2024	104917	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	60	99,00	16,04	25%	R\$ 20,05	R\$ 1.964,90
6.4	SINAPI	jun/2024	96557	Concretagem de bloco de coroamento, FCK 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	3,2	16,00	778,34	25%	R\$ 972,68	R\$ 17.562,50

Sobre o portão, o mesmo somente será pintado, conforme descrito no orçamento:

7.0				PORTÕES						R\$ 1.051,60
7.1	SINAPI	jun/2024	100745	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra. Portões	3,2	32,00	26,29	25%	R\$ 32,86	R\$ 1.051,60

No memorial de cálculo também temos que será apenas pintado.

7.0 PORTÕES

7.1 - Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra. Portões - pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). AF_01/2020_PE SINAPI (100745): 4m de largura x 2 m de altura x 2 lados x portões = 32,00 m²

Os itens que eventualmente estiverem em desacordo poderão ser adicionados posteriormente mediante aditivo.

Florianópolis, 28 de abril de 2025.