



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : GABS - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Orçamento : 26396/SIE-1/2025
 Município(s) : Florianópolis
 Dimensão : 2,00 UN
 Data Base : 01/01/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	273.897,000	16,1700	4.428.914,4900	32,65	32,65
002	SICRO	3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	9.989,840	208,6900	2.084.779,7096	15,37	48,03
003	PRÓPRIA	CPU137257	Concreto Usinado Bombeável Fck = 30 Mpa - Slump 10+-2	M3	2.595,370	583,5600	1.514.554,1172	11,17	59,19
004	PRÓPRIA	CPU139361	Adm Local	UN	1,000	1.489.300,9200	1.489.300,9200	10,98	70,17
005	SICRO	2108165	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M3	19.592,480	45,9800	900.862,2304	6,64	76,81
006	PRÓPRIA	CPU137259	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 3,31 kg/m³ - aterro em areia	M3	2.501,000	268,4200	671.318,4200	4,95	81,76
007	PRÓPRIA	CPU137247	Aquisição de massa comercial de CBUQ Faixa C	T	681,770	763,2200	520.340,4994	3,84	85,60
008	SICRO	5406023	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	M2	996,000	448,3300	446.536,6800	3,29	88,89
009	PRÓPRIA	CPU139515	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - aterro em areia (m³)	M3	1.409,000	286,1900	403.241,7100	2,97	91,87
010	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	M3	2.595,370	77,9500	202.309,0915	1,49	93,36
011	PRÓPRIA	CPU144255	Elaboração de Projetos Executivos Viadutos km 12,695 e km 19,285	UN	2,000	94.952,9900	189.905,9800	1,40	94,76
012	PRÓPRIA	CPU139364	Canteiro de Obras	UN	1,000	146.402,5700	146.402,5700	1,08	95,84
013	SICRO	5406025	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	M2	206,000	431,9800	88.987,8800	0,66	96,49
014	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	333,900	237,9100	79.438,1490	0,59	97,08
015	PRÓPRIA	CPU137250	Aquisição de brita graduada simples	M3	250,425	261,6500	65.523,7013	0,48	97,56
016	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	116,340	563,1900	65.521,5246	0,48	98,05
017	PRÓPRIA	CPU139363	Mobilização / Desmobilização	UN	1,000	41.266,8300	41.266,8300	0,30	98,35
018	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	DM3	285,060	144,3300	41.142,7098	0,30	98,65
019	SICRO	5213476	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	UN	156,000	221,0900	34.490,0400	0,25	98,91
020	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	1.070,290	27,7000	29.647,0330	0,22	99,13



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : GABS - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Orçamento : 26396/SIE-1/2025
 Município(s) : Florianópolis
 Dimensão : 2,00 UN
 Data Base : 01/01/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
021	SICRO	4011464	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - massa comercial	T	681,770	23,4000	15.953,4180	0,12	99,24
022	SICRO	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	317,000	48,8100	15.472,7700	0,11	99,36
023	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	1.443,780	10,3200	14.899,8096	0,11	99,47
024	PRÓPRIA	CPU137264	Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal, com fornecimento de material (m³)	M3	65,000	193,8100	12.597,6500	0,09	99,56
025	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	2.595,370	4,5900	11.912,7483	0,09	99,65
026	SICRO	0307735	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação	M	20,000	534,0500	10.681,0000	0,08	99,73
027	PRÓPRIA	CPU137255	Aquisição de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação	T	2,171	3.995,9200	8.675,1423	0,06	99,79
028	PRÓPRIA	CPU137253	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	T	2,055	3.960,4700	8.138,7659	0,06	99,85
029	SICRO	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	56,000	109,6400	6.139,8400	0,05	99,90
030	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100 % Proctor modificado	M3	250,425	20,6800	5.178,7890	0,04	99,93
031	SICRO	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	187,200	22,4500	4.202,6400	0,03	99,97
032	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	4.567,500	0,3600	1.644,3000	0,01	99,98
033	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.669,500	0,5200	868,1400	0,01	99,98
034	SICRO	5214003	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	11,010	73,4600	808,7946	0,01	99,99
035	PRÓPRIA	CPU137256	Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação	T	2,171	323,9300	703,2520	0,01	100,00
036	PRÓPRIA	CPU137254	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	T	2,055	323,9300	665,6762	0,00	100,00
Total Geral							13.563.027,0216	100,00	100,00