ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

Avenida Governador Ivo Silveira, 1.521 - CEP 88.085-000
Centro Administrativo da SSP - Bloco - 2º andar - Capoeiras – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665.8711 E-mail: geted@pc.sc.gov.br

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42163 ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO 2,5X11,4X22,9, CIM./AREIA 1:6. REF - SBC 090151
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	160,00	0,0660000	10,56
Insumo	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	13284	KG	0,78	10,1600000	7,92
Insumo	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	10617	UN	7,84	123,0000000	964,32
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	1,3930000	50,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	1,7600000	47,04

Total: 1.080,29

Pág. 01 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42150 ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, ACO CA-60, 4, 2MM, MALHA 15X15CM. REF- SINAPI 85662
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1, 25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	26,00	0,0150000	0,39
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/ M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	21141	M2	11,30	1,0300000	11,63
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	35,93	0,0300000	1,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,0600000	1,60

Total:	14,69

Pág. 02 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42169 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REF- SINAPI 90375
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	82,17	0,0090000	0,73
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	813	UN	4,17	1,0000000	4,17
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,31	0,0600000	0,13
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	93,10	0,0110000	1,02
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	28,25	0,1190000	3,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,1190000	4,42

Total:	**13,83**

Pág. 03 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42366 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	1049	UN	8,98	1,0000000	8,98
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,3000000	8,79
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,3000000	13,99

Total:	**31,76**

Pág. 04 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42409 CABO ALARME CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ALARME DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF-SINAPI 98288
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	11902	M	1,68	1,0500000	1,76
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,0176000	0,51
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,0176000	0,82
					Total:	**3,09**

Pág. 05 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42367 CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA 60X40X80 COM TAMPA DE FERRO "ENERGIA". Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	43431	UN	348,11	1,0000000	348,11
Insumo	TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO, ESCRITO "ENERGIA".	MAT42516	UN	1.363,23	1,0000000	1.363,23
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	2,5000000	73,30
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	1,5000000	69,97

Total: 1.854,61

Pág. 06 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42174 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF- SINAPI 89707
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	82,17	0,0148000	1,21
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	1,69	1,0000000	1,69
Insumo	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	11717	UN	57,73	1,0000000	57,73
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,31	0,0640000	0,14
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	33,91	0,0200000	0,67
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	93,10	0,0225000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	28,25	0,2500000	7,06
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,2500000	9,29

Total:	**79,88**

Pág. 07 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42411 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD REISNTALAÇÃO. REF-SBC 068399
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	4375	UN	0,10	4,0000000	0,40
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	4356	UN	0,32	4,0000000	1,28
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	28,04	1,3650000	38,27
Composição	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88266	H	51,45	1,5020000	77,27

Total: 117,22

Pág. 08 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42004 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO. REF- SETOP DEM-PIS-005
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,0800000	2,89
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,8000000	21,38
					Total:	**24,27**

Pág. 09 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão	:	PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina	Valores Expressos em Reais (R$)
Ano	:	2022	
Orçamento	:	22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.	
Município(s)	:	Cocal do Sul	
Versão	:	5 - Versão atualizada-Junho 2026	
Dimensão	:	262,810 M2	Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação	:	Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.	

Serviço: CPU41999 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF-SINAPI 97632 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	36,03	0,0293000	1,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,0825000	2,20
					Total:	**3,25**

Pág. 10 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2026

Serviço: CPU41996 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS. REF-CPOS 03.08.200

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,3300000	8,82

Total:	**8,82**

Pág. 11 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42417 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, EM ABS. REF - ORSE 4287
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	37401	UN	61,42	1,0000000	61,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,1500000	5,57
					Total:	**66,99**

Pág. 12 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42375 DISPOSITIVO ANT-SURTO 275 V - ATÉ 45 kA TIPO DIN, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 93653
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	39471	UN	97,60	1,0000000	97,60
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2, 5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,93	1,0000000	0,93
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,0352000	1,03
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,0352000	1,64

Total:	**101,20**

Pág. 13 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42349 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.REF-SINAPI 95752
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	2500	M	61,88	1,0500000	64,97
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,2821000	8,27
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,2821000	13,15
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	91173	M	3,95	2,0000000	7,90

Total:	**94,29**

Pág. 14 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42423 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA. REF- SINAPI 85005
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	11186	M2	329,66	1,0000000	329,66
Insumo	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	442	UN	6,47	4,0000000	25,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,4000000	10,69
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,52	2,0000000	57,04

Total:	**423,27**

Pág. 15 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42373 GANCHO CURTO PARA PERFILADO. REF- IPPUJ C10.76.10.40.040
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GANCHO CURTO PARA PERFILADO.	MAT42513	UN	3,40	1,0000000	3,40
Insumo	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	40552	CENTO	56,92	0,0100000	0,56
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,37	1,0000000	0,37
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,2500000	7,33
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,2500000	11,66

Total: 23,32

Pág. 16 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42514 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS. REF- SINAPI 99861
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	565	M	9,31	9,1700000	85,37
Insumo	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777	KG	8,02	7,5440000	60,50
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	KG	28,33	0,1150000	3,25
Insumo	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	40664	KG	17,77	4,0000000	71,08
Insumo	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	20999	M	14,08	10,0000000	140,80
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	820,44	0,0080000	6,56
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	28,63	7,5000000	214,72
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,93	12,0000000	431,16

Total:	**1.013,44**

Pág. 17 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42344 INSTALAÇÃO DE CLORADOR, INCLUSO CAIXA CLORADORA. REF-SINAPI 73612
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA CLORADORA, 32 LITROS	MAT42341	UN	935,97	1,0000000	935,97
Composição	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88246	H	22,44	10,0000000	224,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	10,0000000	267,30
					Total:	**1.427,67**

Pág. 18 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU43146 INSTALAÇÃO DE FILTRO DE FOLHAS.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	KIT COMPLETO FILTRO DE ÁGUA DA CHUVA.	MAT43145	UN	2.701,55	1,0000000	2.701,55
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	28,25	0,5000000	14,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,5000000	18,58

Total:	**2.734,25**

Pág. 19 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU43139 INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA EM ACM PRETO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. REF-ORÇAMENTO EXTERNO
Unidade: M2
Observações: COM BASE NO SERVIÇO 61458/SEDOP - Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Acessórios p/ fixação de painéis	MAT169877	CJ	4,15	1,0000000	4,15
Insumo	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	MAT169878	M2	79,13	1,0000000	79,13
Insumo	PAINEL EM ACM DE 4MM	MAT169879	M2	248,80	1,0000000	248,80
Composição	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88240	H	27,36	4,0000000	109,44
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	34,28	4,0000000	137,12

Total:	**578,64**

Pág. 20 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42376 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 30mA BIPOLAR 25A-DIN. REF- IPPUJ C10.76.10.70.021
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	39445	UN	130,54	1,0000000	130,54
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,45	4,0000000	5,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,3700000	10,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,3700000	17,26

Total:	**164,44**

Pág. 21 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42382 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 30mA BIPOLAR 40A-DIN. REF- IPPUJ C10.76.10.70.021.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	39446	UN	132,86	1,0000000	132,86
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,45	4,0000000	5,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,3700000	10,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,3700000	17,26

Total:	166,76

Pág. 22 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42383 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 30mA TETRAPOLAR 63A-DIN. REF- IPPUJ C10.76.10.70.023.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	39457	UN	162,26	1,0000000	162,26
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,56	5,0000000	7,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,3000000	8,79
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,3000000	13,99
					Total:	**192,84**

Pág. 23 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42167 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2° INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 89366
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	82,17	0,0070000	0,57
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3515	UN	6,40	1,0000000	6,40
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,31	0,0500000	0,11
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	93,10	0,0080000	0,74
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	28,25	0,1500000	4,23
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,1500000	5,57

Total:	**17,62**

Pág. 24 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42171 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF- SINAPI 89797
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	3,00	1,0000000	3,00
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	1,69	1,0000000	1,69
Insumo	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3659	UN	19,02	1,0000000	19,02
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	33,91	0,0920000	3,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	28,25	0,3300000	9,32
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,3300000	12,26

Total:	**48,40**

Pág. 25 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42425 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRAS DE APOIO PARA ACESSIBILIDADE E CHAPA DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF-SINAPI 91315

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	12759	M2	965,27	0,7200000	694,99
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100660	M	8,72	10,2000000	88,94
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2025	91292	UN	448,43	1,0000000	448,43
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2025	91304	UN	144,72	1,0000000	144,72
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2025	90823	UN	524,07	1,0000000	524,07
Composição	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	100874	UN	350,35	1,0000000	350,35

Total: 2.251,50

Pág. 26 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42427 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE APOIO ACESSIBILIDADE E CHAPA DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 100693

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	100659	M	12,39	10,0000000	123,90
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90806	UN	530,08	1,0000000	530,08
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90830	UN	221,26	1,0000000	221,26
Composição	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 91299	CPU42430	UN	1.843,12	1,0000000	1.843,12
					Total:	**2.718,36**

Pág. 27 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026

Serviço: CPU42521 LASTRO DE BRITA, COM PEDRA BRITADA N. 4. REF- ORSE 2659 Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4723	M3	93,15	1,2000000	111,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	2,0000000	53,46

Total:	**165,24**

Pág. 28 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42415 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, EXCLUSIVE TORNEIRA TEMPORIZADA, SIFÃOE E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 86904
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	10425	UN	94,17	1,0000000	94,17
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	UN	20,26	2,0000000	40,52
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	91,51	0,0304000	2,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,3870000	14,38
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _02/2026	86884	UN	12,80	1,0000000	12,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,1886000	5,04
Composição	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2".REF-SINAPI 86881	CPU42414	UN	216,58	1,0000000	216,58
Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 86906	CPU42413	UN	209,61	1,0000000	209,61

Total:	**595,88**

Pág. 29 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026

Serviço: CPU42511 LIMPEZA FINAL DA OBRA. REF - SINAPI 9537 Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	3	L	19,04	0,0500000	0,95
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,1400000	3,74

Total:	**4,69**

Pág. 30 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42348 LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTONOMO, COM INDICAÇÃO DE 'SAÍDA', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 97599
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTONOMO INDICATIVO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	MAT42347	UN	93,37	1,0000000	93,37
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,0748000	2,19
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,1795000	8,37

Total:	**103,93**

Pág. 31 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42384 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR DE LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 97587
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/ 20 W, BASE G13	39387	UN	10,54	2,0000000	21,08
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	12232	UN	35,10	1,0000000	35,10
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,1480000	4,33
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,3551000	16,56

Total: 77,07

Pág. 32 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2026

Serviço: CPU42386 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 97593

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	38194	UN	5,50	1,0000000	5,50
Insumo	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	12266	UN	82,53	1,0000000	82,53
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,1833000	5,37
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,4518000	21,07

Total:	114,47

Pág. 33 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42125 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. REF- SINAPI 96367
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	M	0,35	2,5027000	0,87
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	3,15	0,7925000	2,49
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,94	1,0327000	4,06
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,12	20,0077000	2,40
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	39437	UN	0,28	20,0077000	5,60
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,29	0,9149000	0,26
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	M	7,34	0,9093000	6,67
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	M	8,33	2,8999000	24,15
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23 * MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	CENTO	48,76	0,0290000	1,41
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12, 5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39417	M2	30,04	4,2120000	126,52
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	34,28	0,8473000	29,04
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,2118000	5,66

Total: 209,13

Pág. 34 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42372 PERFILADO PERFURADO OU LISO 38 X38 MM. REF- IPPUJ C10.76.10. 30.115
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	39028	M	8,93	1,0000000	8,93
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,1700000	4,98
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,1700000	7,93
					Total:	**21,84**

Pág. 35 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42510 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM COCNRETO, PLACA 40X40X2,5. REF-SBC 171856
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	KG	0,74	0,5500000	0,40
Insumo	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	13284	KG	0,78	0,6800000	0,53
Insumo	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	36178	UN	12,81	9,9900000	127,97
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,2730000	9,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,2730000	7,29

Total:	**146,07**

Pág. 36 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42512 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,0000000	2,44
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	11058	UN	0,41	4,0000000	1,64
Insumo	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	10849	UN	2.073,62	1,0000000	2.073,62
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,4000000	10,69

Total: 2.088,39

Pág. 37 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU41993 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. REF-SINAPI 74209/001
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	432,00	1,0000000	432,00
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,23	4,0000000	28,92
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	5075	KG	15,13	0,1100000	1,66
Insumo	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4417	M	16,32	1,0000000	16,32
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	40,20	1,0000000	40,20
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94962	M3	501,24	0,0100000	5,01
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	2,0000000	53,46

Total: 577,57

Pág. 38 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão	:	PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina	Valores Expressos em Reais (R$)
Ano	:	2022	
Orçamento	:	22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.	
Município(s)	:	Cocal do Sul	
Versão	:	5 - Versão atualizada-Junho 2026	
Dimensão	:	262,810 M2	Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação	:	Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.	

Serviço: CPU43471 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - MORÉIA BRANCA (Dietes Iridioides). REF- SINAPI 98509 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	10826	UN	72,70	1,0000000	72,70
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	H	27,97	0,0255000	0,71
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,1018000	2,72

Total:	**76,13**

Pág. 39 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42508 PORTA DE FERRO PARA CELA, 70X210CM, COM BARRADAS REDONDAS VERTICAIS, QUADRA EM BARRAS CHATAS E BARRAS HORIZONTAIS, DOBRADIÇAS E TRANCAS. REF- ORSE 10910
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	546	KG	9,90	37,2900000	369,17
Insumo	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	1321	KG	9,31	72,3600000	673,67
Insumo	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	11026	KG	11,41	23,4000000	266,99
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	10997	KG	29,50	2,8800000	84,96
Insumo	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	20999	M	14,08	12,6000000	177,40
Composição	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/ 2025	100709	UN	83,40	2,0000000	166,80
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	4,5000000	162,99
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,93	10,0000000	359,30
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	8,0000000	213,84
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	51,43	10,0000000	514,30

Total:	**2.989,42**

Pág. 40 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42430 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 91299
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	38,80	3,0000000	116,40
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/ DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	4998	M2	854,33	1,8900000	1.614,68
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	38,22	2,1450000	81,98
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	1,0730000	28,68

Total:	1.843,12

Pág. 41 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42431 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR. REF- SINAPI 102182
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	5031	M2	329,00	1,6800000	552,72
Composição	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	102189	UN	274,79	1,0000000	274,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	1,8670000	49,90
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,52	1,9200000	54,75

Total:	**932,16**

Pág. 42 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42369 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 101882
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	39795	UN	91,06	1,0000000	91,06
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	828,84	0,0194000	16,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,6342000	18,59
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,6342000	29,58
					Total:	**155,30**

Pág. 43 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42522 RECUPERAÇÃO/TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS. Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	131	KG	35,11	0,3000000	10,53
Insumo	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	7161	M2	4,87	1,0000000	4,87
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022	87879	M2	5,69	1,0000000	5,69
Composição	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97631	M2	14,50	1,0000000	14,50
Composição	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	87547	M2	32,36	1,0000000	32,36
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,2500000	9,05

Total:	77,00

Pág. 44 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42407 REINSTALAÇÃO DE HACK EXISTENTE, LIGAÇÃO DOS SWITCHS E PATCH PANEL E CONFIGURAÇÃO
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	39604	UN	16,22	20,0000000	324,40
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	28,04	7,0000000	196,28
Composição	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88266	H	51,45	7,0000000	360,15

Total:	**880,83**

Pág. 45 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2026

Serviço: CPU42106 REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO. REF- SBC 023112 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,0940000	3,49
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,3750000	10,02

Total:	**13,51**

Pág. 46 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42410 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COMPLETO. Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	28,04	16,0000000	448,64
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	16,0000000	746,40
					Total:	**1.195,04**

Pág. 47 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42108 RETIRADA DE AZULEJO COLADO, SEM REAPROVEITAMENTO. REF-SINAPI 85397
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,1200000	4,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	1,2000000	32,07

Total:	**36,41**

Pág. 48 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42112 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO. REF- SBC 022960
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	28,25	1,5020000	42,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,7510000	27,90
					Total:	**70,33**

Pág. 49 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42113 RETIRADA DE EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE. REF- SBC 022093
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,1460000	5,28
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,4640000	12,40
					Total:	**17,68**

Pág. 50 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42107 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA. REF- SBC 022719
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,1820000	6,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,3000000	8,01

Total:	**14,60**

Pág. 51 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42114 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE 4,00 METROS. REF- SBC 22614
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	2,3460000	109,44
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	3,2840000	87,78

Total:	**197,22**

Pág. 52 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42109 RETIRADA GRADES DE FERRO. REF- SBC 022194
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,5630000	20,39
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	2,6270000	70,21

Total:	**90,60**

Pág. 53 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42155 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60CM. REF- SINAPI 88650
Unidade: M

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	KG	0,74	0,6030000	0,44
Insumo	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	21108	M2	73,36	0,1880000	13,79
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	4,34	0,0840000	0,36
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	36,03	0,0850000	3,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,0310000	0,82

Total:	**18,47**

Pág. 54 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42414 SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2". Unidade: UN
REF- SINAPI 86881

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	3,98	0,0332000	0,13
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	6136	UN	204,00	1,0000000	204,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,2734000	10,15
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,0862000	2,30

Total:	216,58

Pág. 55 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42527 TELA DE PROTEÇÃO DECORATIVA PARA CAIXILHO DE EFRRO E TELA DE ARAME GALVANIZADO. REF- FDE 06.80.029
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	567	M	12,56	4,6200000	58,02
Insumo	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2, 77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	7164	M2	39,12	1,0000000	39,12
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,93	1,8000000	64,67
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	1,8000000	48,11
					Total:	**209,92**

Pág. 56 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42509 TINTA EPÓXI EM PAREDES COM SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO. REF-SEINFRA C2476
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	3768	UN	4,40	1,5000000	6,60
Insumo	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	43651	KG	7,84	0,8000000	6,27
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	7,98	0,3000000	2,39
Insumo	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	7304	L	88,84	0,3500000	31,09
Composição	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100301	H	39,26	1,9000000	74,59
Composição	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88312	H	37,30	1,9000000	70,87

Total:	**191,81**

Pág. 57 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42413 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.REF- SINAPI 86906
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	3,98	0,0210000	0,08
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	36796	UN	205,17	1,0000000	205,17
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	37,16	0,0960000	3,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,0303000	0,80

Total:	209,61

Pág. 58 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42517 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, BOLSA DE LIGAÇÃO E TUBO DE DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF-SINAPI 95470

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	6140	UN	4,40	1,0000000	4,40
Insumo	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	6142	UN	9,57	1,0000000	9,57
Insumo	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	12613	UN	21,52	1,0000000	21,52
Composição	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	95469	UN	333,52	1,0000000	333,52

Total:	**369,01**

Pág. 59 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Valores Expressos em Reais (R$)
Ano : 2022
Orçamento : 22781/PCSC - REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COCAL DO SUL.
Município(s) : Cocal do Sul
Versão : 5 - Versão atualizada-Junho 2026
Dimensão : 262,810 M2
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Serviço: CPU42408 2 TOMADAS RJ45- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 98307.
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	38104	UN	33,60	1,0000000	33,60
Insumo	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	38083	UN	37,30	1,0000000	37,30
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	29,32	0,2062000	6,04
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	46,65	0,2062000	9,61
					Total:	**86,55**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO CORAL VILPERT
Data: 03/07/2026 18:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pág. 60 de 60 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código YDJ00T28.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **YDJ00T28**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO CORAL VILPERT (CPF: 069.XXX.159-XX) em 03/07/2026 às 18:00:42
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 28/04/2026 - 15:51:35 e válido até 28/04/2027 - 15:51:35.
(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDEzNDE1Nl8xMzQxNzJfMjAyMl9ZREowMFQyOA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PCSC 00134156/2022** e o código **YDJ00T28** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.