ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES

CURVA ABC

Avenida Governador Ivo Silveira, 1.521 - CEP 88.085-000
Centro Administrativo da SSP - Bloco - 2º andar - Capoeiras – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665.8711 E-mail: geted@pc.sc.gov.br

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
001	SINAPI	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	252,5818096	59,13	14.935,16	5,19	5,19
002	SINAPI	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	15,0120000	856,48	12.857,47	4,47	9,66
003	SINAPI	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	20,1403950	615,84	12.403,26	4,31	13,98
004	PRÓPRIA	MAT169879	PAINEL EM ACM DE 4MM	M2	49,7300000	248,80	12.372,82	4,30	18,28
005	SINAPI	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	393,1907500	26,49	10.415,62	3,62	21,90
006	SINAPI	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/ PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	192,4658000	50,93	9.802,28	3,41	25,31
007	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	5.292,9327277	1,65	8.733,33	3,04	28,34
008	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	53,9217210	160,00	8.627,47	3,00	31,34
009	SINAPI	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	267,2101850	29,06	7.765,12	2,70	34,04
010	SINAPI	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	989,7000000	6,82	6.749,75	2,35	36,39
011	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/ M)	KG	766,0639864	8,66	6.634,11	2,31	38,70
012	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	5.292,9327277	0,98	5.187,07	1,80	40,50
013	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2.182,1469250	2,27	4.953,47	1,72	42,22
014	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	644,1414282	7,25	4.670,02	1,62	43,85
015	PRÓPRIA	MAT42516	TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO, ESCRITO "ENERGIA".	UN	3,0000000	1.363,23	4.089,69	1,42	45,27

Pág. 01 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
016	PRÓPRIA	MAT169878	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	M2	49,7300000	79,13	3.935,13	1,37	46,64
017	SINAPI	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	44,2864000	88,84	3.934,40	1,37	48,00
018	SINAPI	36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	115,5681760	32,65	3.773,30	1,31	49,32
019	SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	814,4021320	4,48	3.648,52	1,27	50,58
020	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.778,1466044	0,87	3.286,98	1,14	51,73
021	SINAPI	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	44,5090000	73,36	3.265,18	1,14	52,86
022	SINAPI	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	28,9500000	109,55	3.171,47	1,10	53,96
023	SINAPI	4998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	M2	3,5700000	854,33	3.049,95	1,06	55,03
024	SINAPI	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	697,2321749	4,36	3.039,93	1,06	56,08
025	SINAPI	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	14,0000000	214,50	3.003,00	1,04	57,13
026	SINAPI	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	250,8550199	11,73	2.942,52	1,02	58,15
027	SINAPI	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	247,5090000	11,30	2.796,85	0,97	59,12

Pág. 02 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
028	PRÓPRIA	MAT43145	KIT COMPLETO FILTRO DE ÁGUA DA CHUVA.	UN	1,0000000	2.701,55	2.701,55	0,94	60,06
029	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.594,1520577	1,62	2.582,52	0,90	60,96
030	SINAPI	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	10,0000000	220,92	2.209,20	0,77	61,73
031	SINAPI	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	395,5614400	5,40	2.136,03	0,74	62,47
032	SINAPI	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	69,5401200	30,04	2.088,98	0,73	63,20
033	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.017,7808479	2,05	2.086,45	0,73	63,92
034	SINAPI	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,0000000	2.073,62	2.073,62	0,72	64,64
035	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.017,7808479	1,97	2.005,02	0,70	65,34
036	SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	62,8002000	30,00	1.884,00	0,66	65,99
037	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	16,5600000	112,50	1.863,00	0,65	66,64
038	SINAPI	3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	12,0000000	154,77	1.857,24	0,65	67,29
039	SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/ EXTERIOR	L	228,3577059	7,98	1.822,29	0,63	67,92
040	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	45,0000000	38,80	1.746,00	0,61	68,53

Pág. 03 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
041	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0029593	575.201,90	1.702,19	0,59	69,12
042	SINAPI	43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	39,5822232	42,89	1.697,68	0,59	69,71
043	SINAPI	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25,0749000	63,46	1.591,25	0,55	70,26
044	SINAPI	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	4,0000000	388,79	1.555,16	0,54	70,80
045	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1.527,7339710	0,99	1.512,45	0,53	71,33
046	SINAPI	10617	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	184,5000000	7,84	1.446,48	0,50	71,83
047	SINAPI	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	365,0850000	3,71	1.354,46	0,47	72,30
048	SINAPI	1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	144,7200000	9,31	1.347,34	0,47	72,77
049	SINAPI	39598	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	196,4550000	6,79	1.333,92	0,46	73,24
050	SINAPI	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	776,4038280	1,71	1.327,65	0,46	73,70
051	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	854,5430418	1,55	1.324,54	0,46	74,16
052	SINAPI	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	16,0000000	82,53	1.320,48	0,46	74,62
053	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	480,7357420	2,70	1.297,98	0,45	75,07
054	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,0000000	432,00	1.296,00	0,45	75,52

Pág. 04 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
055	SINAPI	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	162,3548000	7,80	1.266,36	0,44	75,96
056	SINAPI	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	3,1978655	372,29	1.190,53	0,41	76,37
057	SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	56,0000000	20,26	1.134,56	0,39	76,77
058	SINAPI	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	39,7555200	28,53	1.134,22	0,39	77,16
059	SINAPI	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	31,0000000	35,10	1.088,10	0,38	77,54
060	SINAPI	43431	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	3,0000000	348,11	1.044,33	0,36	77,90
061	SINAPI	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	37,3750000	27,73	1.036,40	0,36	78,26
062	SINAPI	2678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	363,9970790	2,79	1.015,55	0,35	78,62
063	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0013999	724.937,00	1.014,83	0,35	78,97
064	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	23,7778000	42,39	1.007,94	0,35	79,32
065	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.594,1520577	0,60	956,49	0,33	79,65
066	PRÓPRIA	MAT42341	CAIXA CLORADORA, 32 LITROS	UN	1,0000000	935,97	935,97	0,33	79,98
067	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	5,0000000	175,29	876,45	0,30	80,28

Pág. 05 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
068	SINAPI	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/ MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	12,0000000	72,70	872,40	0,30	80,59
069	SINAPI	40782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	24,1500000	35,76	863,60	0,30	80,89
070	SINAPI	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	162,3310846	5,28	857,10	0,30	81,19
071	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	56,0151900	15,15	848,63	0,30	81,48
072	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	101,0000000	8,16	824,16	0,29	81,77
073	SINAPI	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	1,6249350	505,55	821,48	0,29	82,05
074	SINAPI	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	4,0000000	205,17	820,68	0,29	82,34
075	SINAPI	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	4,0000000	204,00	816,00	0,28	82,62
076	SINAPI	34637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	3,0000000	260,04	780,12	0,27	82,89
077	SINAPI	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	59,5980000	12,56	748,55	0,26	83,15
078	SINAPI	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	16,7957950	44,48	747,07	0,26	83,41
079	SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	74,5800000	9,90	738,34	0,26	83,67
080	SINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	167,6700000	4,40	737,74	0,26	83,93
081	SINAPI	34564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	119,5053499	6,11	730,17	0,25	84,18
082	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	498,4978362	1,45	722,82	0,25	84,43
083	SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	13,7085000	51,52	706,26	0,25	84,68

Pág. 06 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
084	SINAPI	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	89,4240000	7,84	701,08	0,24	84,92
085	SINAPI	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,7200000	965,27	694,99	0,24	85,16
086	SINAPI	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,3583000	79,27	662,56	0,23	85,39
087	SINAPI	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	62,0000000	10,54	653,48	0,23	85,62
088	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,9200000	329,66	632,94	0,22	85,84
089	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	649,8952713	0,97	630,39	0,22	86,06
090	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,0000000	207,57	622,71	0,22	86,28
091	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	854,5430418	0,72	615,27	0,21	86,49
092	SINAPI	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	7,0000000	86,45	605,15	0,21	86,70
093	SINAPI	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/ CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	46,9530000	12,81	601,46	0,21	86,91
094	SINAPI	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	271,0584000	2,21	599,03	0,21	87,12
095	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	5.292,9327277	0,11	582,22	0,20	87,32
096	SINAPI	3737	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	10,9000000	53,05	578,24	0,20	87,52
097	SINAPI	20999	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	M	40,2000000	14,08	566,01	0,20	87,72
098	SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,6800000	329,00	552,72	0,19	87,91
099	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	49,1583398	10,93	537,30	0,19	88,10
100	SINAPI	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	46,8000000	11,41	533,98	0,19	88,28

Pág. 07 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
101	SINAPI	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,0000000	264,50	529,00	0,18	88,47
102	SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	402,4637699	1,30	523,20	0,18	88,65
103	SINAPI	12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	63,0000000	8,08	509,04	0,18	88,82
104	SINAPI	12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	507,44	507,44	0,18	89,00
105	SINAPI	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	12,9000000	39,12	504,64	0,18	89,18
106	SINAPI	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	53,4000000	8,93	476,86	0,17	89,34
107	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	115,8524498	4,08	472,67	0,16	89,51
108	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	7,3500000	63,66	467,90	0,16	89,67
109	SINAPI	9839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	19,5671700	23,63	462,37	0,16	89,83
110	SINAPI	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	519,5551999	0,88	457,20	0,16	89,99
111	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	498,4978362	0,90	448,64	0,16	90,15
112	SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,6492258	685,96	445,34	0,15	90,30
113	SINAPI	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	119,9665000	3,70	443,87	0,15	90,45
114	SINAPI	12020	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	49,0000000	8,90	436,10	0,15	90,61
115	SINAPI	39140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	551,6505418	0,78	430,28	0,15	90,76
116	SINAPI	34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	430,00	430,00	0,15	90,91

Pág. 08 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
117	SINAPI	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	2,0000000	208,00	416,00	0,14	91,05
118	SINAPI	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	3,0844800	133,76	412,58	0,14	91,19
119	SINAPI	10554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,0000000	202,58	405,16	0,14	91,33
120	SINAPI	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	47,8773490	8,33	398,81	0,14	91,47
121	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	255,5999029	1,52	388,51	0,14	91,61
122	SINAPI	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	4,0000000	94,17	376,68	0,13	91,74
123	SINAPI	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,7250000	515,36	373,63	0,13	91,87
124	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	19,7404802	17,55	346,44	0,12	91,99
125	SINAPI	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,0000000	165,76	331,52	0,12	92,10
126	SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	12,0000000	27,32	327,84	0,11	92,22
127	SINAPI	39604	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	20,0000000	16,22	324,40	0,11	92,33
128	SINAPI	6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	UN	2,0000000	153,89	307,78	0,11	92,44
129	SINAPI	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	5,0000000	60,47	302,35	0,11	92,54
130	SINAPI	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8,0000000	37,30	298,40	0,10	92,65
131	SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	98,0000000	3,04	297,92	0,10	92,75

Pág. 09 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
132	SINAPI	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,6805850	80,00	294,44	0,10	92,85
133	SINAPI	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	293,73	293,73	0,10	92,96
134	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,0000000	97,60	292,80	0,10	93,06
135	SINAPI	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG , DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0003954	738.740,35	292,09	0,10	93,16
136	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	26,4000000	10,90	287,76	0,10	93,26
137	SINAPI	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,2000000	234,30	281,16	0,10	93,36
138	SINAPI	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	2,0000000	140,25	280,50	0,10	93,45
139	SINAPI	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	1,2376000	225,33	278,86	0,10	93,55
140	SINAPI	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	136,8015840	2,03	277,70	0,10	93,65
141	SINAPI	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,0003424	800.050,00	273,93	0,10	93,74
142	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	2,0000000	132,86	265,72	0,09	93,83
143	SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	17,2085199	15,16	260,88	0,09	93,93

Pág. 10 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
144	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0041914	61.258,13	256,75	0,09	94,01
145	SINAPI	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	13,1405000	19,04	250,19	0,09	94,10
146	SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	4,3670719	56,92	248,57	0,09	94,19
147	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,0000000	61,42	245,68	0,09	94,27
148	SINAPI	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	33,9075180	7,16	242,77	0,08	94,36
149	SINAPI	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	4,0000000	59,00	236,00	0,08	94,44
150	SINAPI	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	7,0000000	33,60	235,20	0,08	94,52
151	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	53,5284300	4,34	232,31	0,08	94,60
152	SINAPI	43429	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2,0000000	108,18	216,36	0,08	94,68
153	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	14,2440000	15,13	215,51	0,07	94,75
154	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	29,4738398	7,23	213,09	0,07	94,83
155	SINAPI	11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	126,8190000	1,68	213,05	0,07	94,90
156	PRÓPRIA	MAT42513	GANCHO CURTO PARA PERFILADO.	UN	62,0000000	3,40	210,80	0,07	94,97
157	SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	57,1868499	3,61	206,44	0,07	95,05
158	PRÓPRIA	MAT169877	Acessórios p/ fixação de painéis	CJ	49,7300000	4,15	206,37	0,07	95,12
159	SINAPI	11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	4,0000000	51,20	204,80	0,07	95,19
160	SINAPI	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0002314	873.950,00	202,23	0,07	95,26

Pág. 11 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
161	SINAPI	2500	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	M	3,1500000	61,88	194,92	0,07	95,33
162	SINAPI	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	1,3570000	143,56	194,81	0,07	95,39
163	SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,8312280	105,71	193,57	0,07	95,46
164	PRÓPRIA	MAT42347	LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTONOMO INDICATIVO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	UN	2,0000000	93,37	186,74	0,06	95,53
165	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,0000000	46,45	185,80	0,06	95,59
166	SINAPI	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	28,1180000	6,60	185,57	0,06	95,66
167	SINAPI	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	72,6002420	2,54	184,40	0,06	95,72
168	SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000000	180,31	180,31	0,06	95,78
169	SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	402,4637699	0,44	177,08	0,06	95,84
170	SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	25,6504923	6,89	176,73	0,06	95,91
171	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	5,7600000	29,50	169,92	0,06	95,97
172	SINAPI	4030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	21,2559490	7,81	166,00	0,06	96,02
173	SINAPI	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	12,0000000	13,81	165,72	0,06	96,08
174	SINAPI	6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	2,0000000	81,53	163,06	0,06	96,14
175	SINAPI	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0000000	162,26	162,26	0,06	96,19

Pág. 12 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
176	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,7295000	93,10	161,01	0,06	96,25
177	SINAPI	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0019665	81.699,70	160,66	0,06	96,31
178	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	4,7069999	33,91	159,61	0,06	96,36
179	SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	98,0000000	1,58	154,84	0,05	96,41
180	SINAPI	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	4,3500000	35,11	152,72	0,05	96,47
181	SINAPI	2	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	M3	6,2744000	24,10	151,21	0,05	96,52
182	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	21,0000000	7,17	150,57	0,05	96,57
183	SINAPI	38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	3,0000000	50,11	150,33	0,05	96,62
184	SINAPI	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	4,0000000	36,91	147,64	0,05	96,68
185	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	85,0000000	1,69	143,65	0,05	96,73
186	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	L	21,2437164	6,75	143,39	0,05	96,78
187	SINAPI	39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	41,2500000	3,41	140,66	0,05	96,83
188	SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	10,6260000	13,13	139,51	0,05	96,87
189	SINAPI	20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	10,6635900	13,03	138,94	0,05	96,92
190	SINAPI	38597	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	23,2796407	5,95	138,51	0,05	96,97
191	SINAPI	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,4520000	93,15	135,25	0,05	97,02

Pág. 13 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
192	SINAPI	37743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0005598	237.841,37	133,14	0,05	97,06
193	SINAPI	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	132,85	132,85	0,05	97,11
194	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000000	130,54	130,54	0,05	97,15
195	SINAPI	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	130,46	130,46	0,05	97,20
196	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	14,6377349	8,80	128,81	0,04	97,25
197	SINAPI	565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	13,7549999	9,31	128,05	0,04	97,29
198	SINAPI	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	12,0000000	10,57	126,84	0,04	97,33
199	SINAPI	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3, 40 MM (0,0713 KG/M)	KG	4,1262399	30,20	124,61	0,04	97,38
200	SINAPI	39808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	122,68	122,68	0,04	97,42
201	SINAPI	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	14,0000000	8,47	118,58	0,04	97,46
202	SINAPI	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,0000000	59,05	118,10	0,04	97,50
203	SINAPI	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	28,3500000	4,10	116,23	0,04	97,54
204	SINAPI	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,0000000	57,73	115,46	0,04	97,58
205	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	18,3806200	6,24	114,69	0,04	97,62

Pág. 14 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
206	SINAPI	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	19,02	114,12	0,04	97,66
207	SINAPI	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,0000000	56,00	112,00	0,04	97,70
208	SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	4,2089998	26,57	111,83	0,04	97,74
209	SINAPI	1	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	1,0050676	110,00	110,55	0,04	97,78
210	SINAPI	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	15,0125430	7,34	110,19	0,04	97,82
211	SINAPI	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	55,07	110,14	0,04	97,85
212	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	4,2038103	26,00	109,29	0,04	97,89
213	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1,3214000	82,17	108,57	0,04	97,93
214	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	73,6801498	1,47	108,30	0,04	97,97
215	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	145,3452499	0,74	107,55	0,04	98,01
216	SINAPI	40664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	6,0000000	17,77	106,62	0,04	98,04
217	SINAPI	11678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	105,12	105,12	0,04	98,08
218	SINAPI	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	6,5896079	15,65	103,12	0,04	98,12
219	SINAPI	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	4,0000000	25,59	102,36	0,04	98,15
220	SINAPI	12025	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	10,0000000	9,82	98,20	0,03	98,18
221	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	3,8777940	25,08	97,25	0,03	98,22
222	SINAPI	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	14,1817000	6,80	96,43	0,03	98,25
223	SINAPI	38589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	31,4560371	3,02	94,99	0,03	98,29

Pág. 15 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
224	SINAPI	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	330,3271270	0,28	92,49	0,03	98,32
225	SINAPI	39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000000	91,06	91,06	0,03	98,35
226	SINAPI	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	11,3159999	8,02	90,75	0,03	98,38
227	SINAPI	38591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	18,7736039	4,83	90,67	0,03	98,41
228	SINAPI	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4,0000000	22,58	90,32	0,03	98,44
229	SINAPI	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	16,0000000	5,50	88,00	0,03	98,47
230	SINAPI	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	365,0850000	0,24	87,62	0,03	98,50
231	SINAPI	20055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,0000000	42,11	84,22	0,03	98,53
232	SINAPI	20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	19,73	78,92	0,03	98,56
233	SINAPI	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	78,23	78,23	0,03	98,59
234	SINAPI	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	3,0000000	25,76	77,28	0,03	98,62
235	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	255,5999029	0,30	76,67	0,03	98,64
236	SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	261,9433670	0,29	75,96	0,03	98,67

Pág. 16 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
237	SINAPI	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	6,0000000	12,32	73,92	0,03	98,69
238	SINAPI	97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,0000000	18,21	72,84	0,03	98,72
239	SINAPI	38599	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	9,9910500	7,12	71,13	0,02	98,74
240	SINAPI	7161	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	14,5000000	4,87	70,61	0,02	98,77
241	SINAPI	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,4435100	6,62	69,13	0,02	98,79
242	SINAPI	38783	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	53,7889999	1,28	68,84	0,02	98,82
243	SINAPI	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,0000000	3,11	68,42	0,02	98,84
244	SINAPI	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,0000000	5,26	68,38	0,02	98,86
245	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6079277	111,91	68,03	0,02	98,89
246	SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	1,0068000	67,05	67,50	0,02	98,91
247	SINAPI	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	17,0498770	3,94	67,17	0,02	98,93
248	SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	22,0000000	3,00	66,00	0,02	98,96
249	SINAPI	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,5823500	39,60	62,66	0,02	98,98
250	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3673621	162,09	59,54	0,02	99,00
251	SINAPI	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	59,54	59,54	0,02	99,02
252	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	297,5206000	0,20	59,50	0,02	99,04
253	SINAPI	5330	DILUENTE EPOXI	L	1,0236000	57,17	58,51	0,02	99,06

Pág. 17 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
254	SINAPI	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	16,0000000	3,52	56,32	0,02	99,08
255	SINAPI	20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	56,16	56,16	0,02	99,10
256	SINAPI	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	252,4939998	0,22	55,54	0,02	99,12
257	SINAPI	20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,8625999	4,65	55,16	0,02	99,14
258	SINAPI	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0001184	459.725,58	54,43	0,02	99,16
259	SINAPI	11831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	3,0000000	17,71	53,13	0,02	99,18
260	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	5.292,9327277	0,01	52,92	0,02	99,20
261	SINAPI	9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,0986000	24,95	52,36	0,02	99,21
262	SINAPI	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	16,2101750	3,15	51,06	0,02	99,23
263	SINAPI	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM , (C X L) *50 X 12* CM	M	15,0084345	3,38	50,72	0,02	99,25
264	SINAPI	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	8,45	50,70	0,02	99,27
265	SINAPI	9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	0,8282400	60,26	49,90	0,02	99,28
266	SINAPI	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	7,6800000	6,47	49,68	0,02	99,30

Pág. 18 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
267	SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0000000	16,32	48,96	0,02	99,32
268	SINAPI	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	20,0000000	2,36	47,20	0,02	99,33
269	SINAPI	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	46,56	46,56	0,02	99,35
270	SINAPI	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	7,64	45,84	0,02	99,37
271	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, 2 MM X 19 MM	CENTO	1,3716960	33,20	45,54	0,02	99,38
272	SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	3,0000000	15,11	45,33	0,02	99,40
273	SINAPI	100	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	45,01	45,01	0,02	99,41
274	SINAPI	11670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,0000000	21,54	43,08	0,01	99,43
275	SINAPI	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	2,0000000	21,52	43,04	0,01	99,44
276	SINAPI	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000419	988.901,95	41,43	0,01	99,46
277	SINAPI	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000000	10,00	40,00	0,01	99,47
278	SINAPI	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	330,3271270	0,12	39,63	0,01	99,49
279	SINAPI	38106	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	19,22	38,44	0,01	99,50
280	SINAPI	38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	4,0000000	9,34	37,36	0,01	99,51
281	SINAPI	39393	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	1,0000000	37,19	37,19	0,01	99,53
282	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	16,0260190	2,31	37,02	0,01	99,54
283	SINAPI	20156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	17,11	34,22	0,01	99,55

Pág. 19 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
284	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6, 10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	50,8000000	0,61	30,98	0,01	99,56
285	SINAPI	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	5,11	30,66	0,01	99,57
286	SINAPI	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	20,0000000	1,48	29,60	0,01	99,58
287	SINAPI	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0026300	10.637,56	27,97	0,01	99,59
288	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,5209917	52,77	27,49	0,01	99,60
289	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000000	27,23	27,23	0,01	99,61
290	SINAPI	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	2,0000000	13,29	26,58	0,01	99,62
291	SINAPI	112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	6,0000000	4,38	26,28	0,01	99,63
292	SINAPI	2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	6,0169200	4,30	25,87	0,01	99,64
293	SINAPI	6032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	25,81	25,81	0,01	99,65
294	SINAPI	34686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	2,0000000	12,57	25,14	0,01	99,66
295	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,3318000	7,28	24,25	0,01	99,66
296	SINAPI	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,0000000	12,10	24,20	0,01	99,67
297	SINAPI	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,4787900	48,76	23,34	0,01	99,68

Pág. 20 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
298	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2538100	91,51	23,22	0,01	99,69
299	SINAPI	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	3,85	23,10	0,01	99,70
300	SINAPI	1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	5,0000000	4,61	23,05	0,01	99,70
301	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	62,0000000	0,37	22,94	0,01	99,71
302	SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/ 380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0045411	5.034,50	22,86	0,01	99,72
303	SINAPI	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	4,0000000	5,60	22,40	0,01	99,73
304	SINAPI	95	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,0000000	11,13	22,26	0,01	99,74
305	SINAPI	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	11,9367000	1,79	21,36	0,01	99,74
306	SINAPI	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30,0000000	0,71	21,30	0,01	99,75
307	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	297,0000000	0,07	20,79	0,01	99,76
308	SINAPI	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0034753	5.781,18	20,09	0,01	99,77
309	SINAPI	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	9,83	19,66	0,01	99,77
310	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	649,8952713	0,03	19,49	0,01	99,78
311	SINAPI	38592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	5,4215000	3,59	19,46	0,01	99,79
312	SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	2,0000000	9,57	19,14	0,01	99,79
313	SINAPI	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,0000000	9,47	18,94	0,01	99,80

Pág. 21 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
314	SINAPI	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	7,0000000	2,70	18,90	0,01	99,81
315	SINAPI	20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	18,73	18,73	0,01	99,81
316	SINAPI	3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	9,29	18,58	0,01	99,82
317	SINAPI	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	2,0000000	8,98	17,96	0,01	99,82
318	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1379311	129,20	17,82	0,01	99,83
319	SINAPI	20150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,58	17,58	0,01	99,84
320	SINAPI	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	12,0000000	1,45	17,40	0,01	99,84
321	SINAPI	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	277,2000000	0,06	16,63	0,01	99,85
322	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	19,7979614	0,84	16,63	0,01	99,85
323	SINAPI	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	17,0000000	0,93	15,81	0,01	99,86
324	SINAPI	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,8988000	17,01	15,28	0,01	99,87
325	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO * 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	67,5063428	0,22	14,85	0,01	99,87
326	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3,0509999	4,77	14,55	0,01	99,88
327	SINAPI	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	41,3195770	0,35	14,46	0,01	99,88
328	SINAPI	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	18,4360000	0,78	14,38	0,00	99,89

Pág. 22 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
329	SINAPI	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	3,0000000	4,78	14,34	0,00	99,89
330	SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	15,0000000	0,87	13,05	0,00	99,90
331	SINAPI	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	6,0000000	2,15	12,90	0,00	99,90
332	SINAPI	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	12,18	12,18	0,00	99,90
333	SINAPI	38116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	6,01	12,02	0,00	99,91
334	SINAPI	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,0000000	2,38	11,90	0,00	99,91
335	SINAPI	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,0000000	3,71	11,13	0,00	99,92
336	SINAPI	4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	32,0000000	0,32	10,24	0,00	99,92
337	SINAPI	3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	10,02	10,02	0,00	99,92
338	SINAPI	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,90	9,80	0,00	99,93
339	SINAPI	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000000	2,38	9,52	0,00	99,93
340	SINAPI	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	6,0000000	1,56	9,36	0,00	99,93
341	SINAPI	7121	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,00	9,00	0,00	99,94
342	SINAPI	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	2,0000000	4,40	8,80	0,00	99,94
343	SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,0000000	1,18	8,26	0,00	99,94
344	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,4360000	18,67	8,14	0,00	99,94

Pág. 23 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
345	SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,0000000	1,86	7,44	0,00	99,95
346	SINAPI	3503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	7,35	7,35	0,00	99,95
347	SINAPI	3500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,0000000	1,47	7,35	0,00	99,95
348	SINAPI	38595	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	2,0439248	3,56	7,27	0,00	99,96
349	SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,1713480	41,93	7,18	0,00	99,96
350	SINAPI	3542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,0000000	0,58	6,96	0,00	99,96
351	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5419020	2,53	6,43	0,00	99,96
352	SINAPI	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,40	6,40	0,00	99,96
353	SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,4490000	13,94	6,25	0,00	99,97
354	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2206000	28,33	6,24	0,00	99,97
355	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,0167120	5,54	5,63	0,00	99,97
356	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0003490	15.701,54	5,47	0,00	99,97
357	SINAPI	13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,0008010	6.575,29	5,26	0,00	99,97
358	SINAPI	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM , (C X L) *50 X 7,5* CM	M	2,4070000	2,14	5,15	0,00	99,98
359	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0009902	4.781,04	4,73	0,00	99,98

Pág. 24 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
360	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE * 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0012376	3.799,73	4,70	0,00	99,98
361	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2908119	15,13	4,39	0,00	99,98
362	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,2750000	15,65	4,30	0,00	99,98
363	SINAPI	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,17	4,17	0,00	99,98
364	SINAPI	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,1543000	26,82	4,13	0,00	99,99
365	SINAPI	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0368000	109,32	4,02	0,00	99,99
366	SINAPI	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,1649999	19,93	3,28	0,00	99,99
367	SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	32,0000000	0,10	3,20	0,00	99,99
368	SINAPI	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,77	3,08	0,00	99,99
369	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/ 380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0001428	20.479,32	2,92	0,00	99,99
370	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1840000	14,87	2,73	0,00	99,99
371	SINAPI	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,0002710	9.765,04	2,64	0,00	99,99
372	SINAPI	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	2,23	2,23	0,00	99,99
373	SINAPI	34558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM , (C X L) *50 X 10,5* CM	M	0,7979999	2,75	2,19	0,00	99,99
374	SINAPI	7138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,0000000	1,04	2,08	0,00	100,00
375	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,4943000	3,98	1,96	0,00	100,00
376	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,1056167	16,75	1,76	0,00	100,00

Pág. 25 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
377	SINAPI	3123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,5625000	3,14	1,76	0,00	100,00
378	SINAPI	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	4,0000000	0,41	1,64	0,00	100,00
379	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0961000	15,42	1,48	0,00	100,00
380	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	91.750,00	1,32	0,00	100,00
381	SINAPI	3499	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,11	1,11	0,00	100,00
382	SINAPI	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,0029605	322,90	0,95	0,00	100,00
383	SINAPI	107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,80	0,80	0,00	100,00
384	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA , DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0639521	5,32	0,34	0,00	100,00
385	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO , POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000758	1.202,21	0,09	0,00	100,00
386	SINAPI	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,0000000	1,05	0,00	0,00	100,00
						Total Geral	287.616,95	100,00	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO CORAL VILPERT
Data: 03/07/2026 17:59:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pág. 26 de 26 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código K5ZC12L2.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **K5ZC12L2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO CORAL VILPERT (CPF: 069.XXX.159-XX) em 03/07/2026 às 17:59:38
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 28/04/2026 - 15:51:35 e válido até 28/04/2027 - 15:51:35.
(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDEzNDE1Nl8xMzQxNzJfMjAyMl9LNVpDMTJMMg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PCSC 00134156/2022** e o código **K5ZC12L2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU43139	INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA EM ACM PRETO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. REF-ORÇAMENTO EXTERNO	M2	49,730	706,97	35.158,11	6,24	6,24
002	PRÓPRIA	CPU147861	Administração Local (6,23% - Componentes constantes no Anexo I da IN SIE - Nº 003/ 2021 inclusos).	UN	1,000	32.899,95	32.899,95	5,84	12,09
003	PRÓPRIA	CPU42509	TINTA EPÓXI EM PAREDES COM SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO. REF-SEINFRA C2476	M2	111,780	234,34	26.195,64	4,65	16,75
004	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	240,300	104,93	25.217,08	4,48	21,23
005	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	161,560	131,62	21.266,14	3,78	25,01
006	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	186,860	105,83	19.777,26	3,51	28,53
007	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	289,750	62,22	18.031,14	3,20	31,73
008	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,000	615,53	16.619,31	2,95	34,69
009	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,000	1.610,00	16.100,00	2,86	37,55

Pág. 01 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
010	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	818,750	17,30	14.172,55	2,51	40,07
011	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	409,400	27,61	11.307,62	2,00	42,08
012	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	176,800	63,76	11.274,53	2,00	44,08
013	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	111,520	97,84	10.912,23	1,93	46,02
014	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	160,870	54,60	8.785,11	1,56	47,58
015	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	232,750	35,38	8.237,02	1,46	49,05
016	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	53,880	146,64	7.901,50	1,40	50,45
017	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	24,000	323,65	7.767,60	1,38	51,83
018	PRÓPRIA	CPU42508	PORTA DE FERRO PARA CELA, 70X210CM, COM BARRADAS REDONDAS VERTICAIS, QUADRA EM BARRAS CHATAS E BARRAS HORIZONTAIS, DOBRADIÇAS E TRANCAS. REF- ORSE 10910	UN	2,000	3.652,47	7.304,94	1,29	53,13
019	PRÓPRIA	CPU42004	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO. REF- SETOP DEM-PIS-005	M2	240,150	29,64	7.120,44	1,26	54,40

Pág. 02 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
020	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	654,980	10,46	6.857,64	1,21	55,61
021	PRÓPRIA	CPU42367	CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA 60X40X80 COM TAMPA DE FERRO "ENERGIA".	UN	3,000	2.265,96	6.797,88	1,20	56,82
022	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.378,800	4,36	6.025,35	1,07	57,89
023	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	111,350	49,13	5.471,73	0,97	58,87
024	PRÓPRIA	CPU42155	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60CM. REF- SINAPI 88650	M	236,750	22,56	5.341,08	0,94	59,82
025	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2, 0 CM. AF_02/2026	M	28,950	181,36	5.250,66	0,93	60,75
026	PRÓPRIA	CPU42108	RETIRADA DE AZULEJO COLADO, SEM REAPROVEITAMENTO. REF- SINAPI 85397	M2	114,650	44,47	5.099,63	0,90	61,66
027	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	926,000	5,35	4.963,35	0,88	62,54
028	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,050	20,90	4.935,80	0,87	63,41
029	PRÓPRIA	CPU42150	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. REF- SINAPI 85662	M2	240,300	17,93	4.310,98	0,76	64,18
030	PRÓPRIA	CPU42125	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. REF- SINAPI 96367	M2	16,510	255,50	4.218,47	0,74	64,93
031	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ 2026	M	168,020	24,03	4.039,20	0,71	65,65
032	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	112,950	35,23	3.980,35	0,70	66,36

Pág. 03 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
033	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.080,000	3,66	3.952,80	0,70	67,06
034	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	295,000	12,37	3.649,15	0,64	67,71
035	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,000	301,03	3.612,36	0,64	68,35
036	SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO , CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	4,120	854,26	3.519,59	0,62	68,98
037	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,000	669,79	3.348,95	0,59	69,57
038	PRÓPRIA	CPU43146	INSTALAÇÃO DE FILTRO DE FOLHAS.	UN	1,000	3.340,70	3.340,70	0,59	70,16
039	PRÓPRIA	CPU42427	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE APOIO ACESSIBILIDADE E CHAPA DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 100693	UN	1,000	3.321,29	3.321,29	0,59	70,75
040	PRÓPRIA	CPU42527	TELA DE PROTEÇÃO DECORATIVA PARA CAIXILHO DE EFRRO E TELA DE ARAME GALVANIZADO. REF- FDE 06. 80.029	M2	12,900	256,47	3.308,59	0,58	71,34
041	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	79,790	40,30	3.216,33	0,57	71,91
042	SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,000	3.142,32	3.142,32	0,55	72,47

Pág. 04 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
043	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	18,840	165,01	3.108,97	0,55	73,03
044	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,000	1.537,08	3.074,16	0,54	73,57
045	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	79,790	38,07	3.038,40	0,54	74,11
046	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	244,260	12,36	3.021,49	0,53	74,65
047	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	624,420	4,76	2.978,48	0,52	75,18
048	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/ 2022	M	53,100	55,08	2.925,27	0,51	75,70
049	PRÓPRIA	CPU42384	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR DE LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 97587	UN	31,000	94,16	2.918,96	0,51	76,22
050	PRÓPRIA	CPU42415	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, EXCLUSIVE TORNEIRA TEMPORIZADA, SIFÃOE E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 86904	UN	4,000	728,04	2.912,16	0,51	76,74
051	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,000	688,74	2.754,96	0,48	77,23

Pág. 05 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
052	PRÓPRIA	CPU42425	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRAS DE APOIO PARA ACESSIBILIDADE E CHAPA DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF-SINAPI 91315	UN	1,000	2.750,88	2.750,88	0,48	77,71
053	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	386,630	6,83	2.644,54	0,47	78,18
054	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	38,400	68,27	2.621,95	0,46	78,65
055	PRÓPRIA	CPU42512	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000	2.551,59	2.551,59	0,45	79,10
056	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	7,700	302,73	2.331,09	0,41	79,52
057	PRÓPRIA	CPU42386	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 97593	UN	16,000	139,85	2.237,60	0,39	79,92
058	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,000	49,93	2.196,92	0,39	80,31
059	PRÓPRIA	CPU41993	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. REF -SINAPI 74209/001	M2	3,000	705,67	2.117,01	0,37	80,68
060	PRÓPRIA	CPU42107	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA. REF- SBC 022719	M2	111,520	17,82	1.988,40	0,35	81,04
061	PRÓPRIA	CPU42163	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO 2,5X11,4X22,9, CIM./ AREIA 1:6. REF- SBC 090151	M2	1,500	1.319,88	1.979,83	0,35	81,39
062	PRÓPRIA	CPU42514	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS. REF- SINAPI 99861	M2	1,500	1.238,22	1.857,33	0,33	81,72
063	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	107,250	17,30	1.856,49	0,32	82,05

Pág. 06 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
064	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,550	35,82	1.847,03	0,32	82,38
065	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,000	78,18	1.798,14	0,31	82,70
066	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	137,470	13,00	1.788,48	0,31	83,01
067	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	187,100	9,47	1.773,70	0,31	83,33
068	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,000	885,65	1.771,30	0,31	83,64
069	PRÓPRIA	CPU42373	GANCHO CURTO PARA PERFILADO. REF- IPPUJ C10.76. 10.40.040	UN	62,000	28,49	1.766,38	0,31	83,96
070	PRÓPRIA	CPU42344	INSTALAÇÃO DE CLORADOR, INCLUSO CAIXA CLORADORA. REF- SINAPI 73612	UN	1,000	1.744,32	1.744,32	0,31	84,27
071	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/ 2015	M2	16,600	104,69	1.738,02	0,30	84,58
072	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	32,500	53,08	1.725,42	0,30	84,88
073	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,000	114,98	1.724,70	0,30	85,19
074	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,000	428,05	1.712,20	0,30	85,49

Pág. 07 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
075	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	63,000	27,14	1.709,82	0,30	85,80
076	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	295,000	5,74	1.693,30	0,30	86,10
077	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	49,000	33,79	1.655,71	0,29	86,39
078	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,000	74,89	1.647,80	0,29	86,69
079	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	236,050	6,81	1.609,85	0,28	86,97
080	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,535	1.040,41	1.597,04	0,28	87,26
081	PRÓPRIA	CPU42511	LIMPEZA FINAL DA OBRA. REF - SINAPI 9537	M2	262,810	5,72	1.505,90	0,26	87,52
082	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_ PS	M	13,000	115,36	1.499,81	0,26	87,79
083	PRÓPRIA	CPU42410	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COMPLETO.	UN	1,000	1.460,09	1.460,09	0,25	88,05
084	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.200,000	1,20	1.440,00	0,25	88,31
085	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	54,950	25,66	1.410,56	0,25	88,56
086	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,000	467,49	1.402,47	0,24	88,81

Pág. 08 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
087	SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	16,600	82,75	1.373,81	0,24	89,05
088	PRÓPRIA	CPU42522	RECUPERAÇÃO/TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS.	M	14,500	94,06	1.364,01	0,24	89,29
089	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	15,300	88,76	1.358,18	0,24	89,53
090	SINAPI	89483	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	7,745	166,90	1.292,71	0,22	89,76
091	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,160	38,31	1.194,05	0,21	89,98
092	PRÓPRIA	CPU42411	CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD REISNTALAÇÃO. REF- SBC 068399	UN	8,000	143,21	1.145,68	0,20	90,18
093	PRÓPRIA	CPU42431	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR. REF- SINAPI 102182	UN	1,000	1.138,91	1.138,91	0,20	90,38
094	PRÓPRIA	CPU43471	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - MORÉIA BRANCA (Dietes Iridioides). REF- SINAPI 98509	UN	12,000	93,00	1.116,12	0,19	90,58
095	PRÓPRIA	CPU42407	REINSTALAÇÃO DE HACK EXISTENTE, LIGAÇÃO DOS SWITCHS E PATCH PANEL E CONFIGURAÇÃO	UN	1,000	1.076,19	1.076,19	0,19	90,77
096	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,950	550,43	1.073,35	0,19	90,96

Pág. 09 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
097	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	16,800	63,65	1.069,48	0,19	91,15
098	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,900	53,40	1.009,26	0,17	91,33
099	PRÓPRIA	CPU42423	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA. REF- SINAPI 85005	M2	1,920	517,14	992,92	0,17	91,51
100	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,000	326,11	978,33	0,17	91,68
101	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	3,200	302,73	968,76	0,17	91,86
102	PRÓPRIA	CPU42517	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, BOLSA DE LIGAÇÃO E TUBO DE DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 95470	UN	2,000	450,85	901,70	0,16	92,02
103	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,000	123,47	864,29	0,15	92,17
104	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,500	15,60	850,74	0,15	92,32
105	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 /2021	M2	3,800	221,35	841,16	0,14	92,47
106	PRÓPRIA	CPU42510	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM COCNRETO, PLACA 40X40X2,5. REF-SBC 171856	M2	4,700	178,45	838,76	0,14	92,62

Pág. 10 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
107	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	240,300	3,42	824,22	0,14	92,77
108	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	397,42	794,84	0,14	92,91
109	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	788,35	788,35	0,14	93,05
110	PRÓPRIA	CPU42372	PERFILADO PERFURADO OU LISO 38 X38 MM. REF-IPPUJ C10.76.10.30.115	M	29,400	26,67	784,39	0,13	93,19
111	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,150	184,67	766,42	0,13	93,32
112	PRÓPRIA	CPU42408	2 TOMADAS RJ45- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 98307.	UN	7,000	105,74	740,18	0,13	93,45
113	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/ 2023	M2	12,400	54,43	675,05	0,11	93,57
114	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/ 2026	M	2,900	230,00	667,02	0,11	93,69
115	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,950	47,75	666,25	0,11	93,81
116	PRÓPRIA	CPU42106	REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO. REF- SBC 023112	M	39,400	16,50	650,10	0,11	93,93
117	PRÓPRIA	CPU42372	PERFILADO PERFURADO OU LISO 38 X38 MM. REF-IPPUJ C10.76.10.30.115	M	24,000	26,68	640,32	0,11	94,04
118	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,850	78,51	616,38	0,10	94,15

Pág. 11 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
119	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	45,960	13,22	608,05	0,10	94,26
120	PRÓPRIA	CPU41999	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF-SINAPI 97632	M	151,500	3,96	601,45	0,10	94,37
121	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,000	25,04	600,96	0,10	94,47
122	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	5,700	104,93	598,15	0,10	94,58
123	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,000	84,73	593,11	0,10	94,68
124	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 /2021	M2	2,610	221,35	577,74	0,10	94,79
125	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	31,900	17,44	556,65	0,09	94,89
126	PRÓPRIA	CPU42113	RETIRADA DE EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE. REF- SBC 022093	M2	25,400	21,60	548,64	0,09	94,98
127	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,200	449,91	539,90	0,09	95,08
128	SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,000	537,43	537,43	0,09	95,17
129	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,120	129,17	532,22	0,09	95,27
130	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	40,600	13,00	528,20	0,09	95,36
131	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12,000	41,48	497,76	0,08	95,45

Pág. 12 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
132	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,000	96,92	484,60	0,08	95,54
133	PRÓPRIA	CPU42114	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE 4,00 METROS. REF- SBC 22614	UN	2,000	240,96	481,92	0,08	95,62
134	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,000	238,83	477,66	0,08	95,71
135	PRÓPRIA	CPU42409	CABO ALARME CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ALARME DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF-SINAPI 98288	M	120,780	3,76	455,34	0,08	95,79
136	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	218,28	436,56	0,07	95,87
137	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	5,460	78,53	428,82	0,07	95,94
138	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,270	15,64	426,77	0,07	96,02
139	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,000	418,00	418,00	0,07	96,09
140	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	32,240	12,91	416,54	0,07	96,17
141	PRÓPRIA	CPU42109	RETIRADA GRADES DE FERRO. REF- SBC 022194	M2	3,700	110,68	409,55	0,07	96,24
142	PRÓPRIA	CPU42382	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 30mA BIPOLAR 40A-DIN. REF- IPPUJ C10.76.10.70.021.	UN	2,000	203,74	407,48	0,07	96,31
143	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,000	193,48	386,96	0,06	96,38

Pág. 13 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
144	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2,200	175,81	386,80	0,06	96,45
145	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,000	93,85	375,40	0,06	96,52
146	PRÓPRIA	CPU42375	DISPOSITIVO ANT-SURTO 275 V - ATÉ 45 kA TIPO DIN, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 93653	UN	3,000	123,64	370,92	0,06	96,58
147	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	4,650	78,53	365,21	0,06	96,65
148	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,400	22,15	363,26	0,06	96,71
149	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300,000	1,19	357,00	0,06	96,78
150	PRÓPRIA	CPU42171	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF- SINAPI 89797	UN	6,000	59,12	354,78	0,06	96,84
151	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	36,000	9,72	349,92	0,06	96,90
152	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,000	28,89	346,68	0,06	96,96
153	PRÓPRIA	CPU42349	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.REF- SINAPI 95752	M	3,000	115,20	345,60	0,06	97,02
154	PRÓPRIA	CPU42417	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, EM ABS. REF - ORSE 4287	UN	4,000	81,84	327,36	0,05	97,08

Pág. 14 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
155	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,300	31,62	325,78	0,05	97,14
156	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	4,120	78,53	323,58	0,05	97,20
157	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,900	31,95	316,40	0,05	97,25
158	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	35,550	8,38	298,26	0,05	97,31
159	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,850	18,64	295,60	0,05	97,36
160	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,000	71,07	284,28	0,05	97,41
161	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,000	93,19	279,57	0,04	97,46
162	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,800	10,80	278,89	0,04	97,51

Pág. 15 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
163	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,680	408,92	278,07	0,04	97,56
164	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,000	66,86	267,44	0,04	97,61
165	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	4,160	63,65	264,82	0,04	97,65
166	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	4,120	63,65	262,27	0,04	97,70
167	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	14,700	17,44	256,51	0,04	97,75
168	PRÓPRIA	CPU42348	LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTONOMO, COM INDICAÇÃO DE 'SAÍDA', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 97599	UN	2,000	126,98	253,96	0,04	97,79
169	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,000	63,32	253,28	0,04	97,84
170	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,120	61,00	251,32	0,04	97,88
171	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,590	14,82	246,02	0,04	97,92
172	PRÓPRIA	CPU42521	LASTRO DE BRITA, COM PEDRA BRITADA N. 4. REF-ORSE 2659	M3	1,210	201,88	244,28	0,04	97,97
173	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,900	127,22	241,73	0,04	98,01

Pág. 16 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
174	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,000	18,36	238,68	0,04	98,05
175	PRÓPRIA	CPU42383	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 30mA TETRAPOLAR 63A-DIN. REF- IPPUJ C10.76.10.70.023.	UN	1,000	235,61	235,61	0,04	98,09
176	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,000	14,69	235,04	0,04	98,14
177	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	117,46	234,92	0,04	98,18
178	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,000	116,37	232,74	0,04	98,22
179	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	10,000	23,25	232,60	0,04	98,26
180	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	56,89	227,56	0,04	98,30
181	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000	37,79	226,74	0,04	98,34
182	SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,000	212,72	212,72	0,03	98,38
183	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,000	12,71	203,36	0,03	98,42

Pág. 17 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
184	PRÓPRIA	CPU42376	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 30mA BIPOLAR 25A-DIN. REF- IPPUJ C10.76.10.70.021	UN	1,000	200,91	200,91	0,03	98,45
185	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	199,27	199,27	0,03	98,49
186	PRÓPRIA	CPU42174	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF- SINAPI 89707	UN	2,000	97,59	195,18	0,03	98,52
187	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,000	47,73	190,92	0,03	98,56
188	PRÓPRIA	CPU42369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . REF- SINAPI 101882	UN	1,000	189,74	189,74	0,03	98,59
189	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE , 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	93,54	187,08	0,03	98,62
190	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL , DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	5,000	36,83	184,20	0,03	98,65
191	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,800	10,77	181,10	0,03	98,69
192	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	12,000	14,75	177,00	0,03	98,72
193	PRÓPRIA	CPU42112	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO. REF- SBC 022960	UN	2,000	85,92	171,84	0,03	98,75
194	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/ 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	83,71	167,42	0,02	98,78

Pág. 18 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
195	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,000	11,31	158,34	0,02	98,81
196	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	5,700	27,00	153,95	0,02	98,83
197	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE , DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	152,87	152,87	0,02	98,86
198	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1,425	104,93	149,53	0,02	98,89
199	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	74,50	149,00	0,02	98,91
200	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	72,34	144,68	0,02	98,94
201	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,000	9,24	138,60	0,02	98,96
202	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,000	34,30	137,20	0,02	98,99
203	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,000	45,29	135,87	0,02	99,01
204	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,000	11,27	135,24	0,02	99,04

Pág. 19 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
205	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,000	22,27	133,62	0,02	99,06
206	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,000	18,44	129,08	0,02	99,08
207	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	128,72	128,72	0,02	99,11
208	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,360	17,30	127,40	0,02	99,13
209	SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE , 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	63,54	127,08	0,02	99,15
210	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,700	10,80	126,47	0,02	99,17
211	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000	21,00	126,00	0,02	99,20
212	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,000	19,93	119,58	0,02	99,22
213	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	1,500	78,54	117,81	0,02	99,24
214	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000	19,07	114,42	0,02	99,26
215	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,500	75,94	113,91	0,02	99,28

Pág. 20 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
216	SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,000	113,60	113,60	0,02	99,30
217	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,000	21,90	109,50	0,01	99,32
218	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	27,11	108,44	0,01	99,34
219	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,000	1,11	100,80	0,01	99,36
220	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	13,950	6,94	96,95	0,01	99,37
221	SINAPI	90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4,000	24,06	96,24	0,01	99,39
222	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,000	31,15	93,45	0,01	99,41
223	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	93,43	93,43	0,01	99,42
224	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	46,39	92,78	0,01	99,44
225	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000	15,45	92,70	0,01	99,46

Pág. 21 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
226	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	91,98	91,98	0,01	99,47
227	PRÓPRIA	CPU42113	RETIRADA DE EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE. REF- SBC 022093	M2	4,120	21,59	88,99	0,01	99,49
228	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,000	44,47	88,94	0,01	99,51
229	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,000	44,13	88,26	0,01	99,52
230	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,000	88,26	88,26	0,01	99,54
231	PRÓPRIA	CPU41996	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS. REF-CPOS 03.08.200	M2	8,100	10,76	87,23	0,01	99,55
232	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,000	14,40	86,40	0,01	99,57
233	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	82,78	82,78	0,01	99,58
234	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	27,000	3,05	82,35	0,01	99,60
235	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,000	81,76	81,76	0,01	99,61
236	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	0,450	175,79	79,11	0,01	99,63

Pág. 22 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
237	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,000	15,73	78,65	0,01	99,64
238	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	38,81	77,62	0,01	99,65
239	PRÓPRIA	CPU42366	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,000	38,80	77,60	0,01	99,67
240	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	3,000	25,67	77,01	0,01	99,68
241	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,000	72,22	72,22	0,01	99,69
242	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	7,400	9,45	70,00	0,01	99,71
243	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	69,94	69,94	0,01	99,72
244	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	0,800	86,85	69,48	0,01	99,73
245	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,000	22,33	66,99	0,01	99,74
246	SINAPI	103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	32,21	64,42	0,01	99,75

Pág. 23 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
247	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	31,38	62,76	0,01	99,77
248	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4,800	12,91	62,01	0,01	99,78
249	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,000	17,52	52,56	0,00	99,79
250	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000	26,25	52,50	0,00	99,79
251	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,000	17,05	51,15	0,00	99,80
252	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,000	24,63	49,26	0,00	99,81
253	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,000	12,24	48,96	0,00	99,82
254	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	11,98	47,92	0,00	99,83
255	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	47,80	47,80	0,00	99,84
256	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,160	11,34	47,21	0,00	99,85

Pág. 24 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
257	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,120	11,34	46,76	0,00	99,86
258	SINAPI	89441	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	22,40	44,80	0,00	99,86
259	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	3,070	14,35	44,08	0,00	99,87
260	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	20,33	40,66	0,00	99,88
261	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE , 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	40,52	40,52	0,00	99,89
262	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/ 2022	UN	1,000	40,34	40,34	0,00	99,89
263	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,360	5,35	39,44	0,00	99,90
264	SINAPI	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,000	38,68	38,68	0,00	99,91
265	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	4,500	8,46	38,07	0,00	99,91
266	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	36,22	36,22	0,00	99,92
267	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025	UN	1,000	34,77	34,77	0,00	99,93

Pág. 25 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
268	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,000	34,00	34,00	0,00	99,93
269	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	15,57	31,14	0,00	99,94
270	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	4,000	7,72	30,88	0,00	99,94
271	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL , DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	30,09	30,09	0,00	99,95
272	SINAPI	102597	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	3,000	9,98	29,94	0,00	99,95
273	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,000	14,75	29,50	0,00	99,96
274	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,000	29,05	29,05	0,00	99,96
275	SINAPI	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	25,68	25,68	0,00	99,97
276	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	23,32	23,32	0,00	99,97
277	PRÓPRIA	CPU42167	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2° INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF - SINAPI 89366	UN	1,000	21,52	21,52	0,00	99,98
278	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,600	35,81	21,49	0,00	99,98

Pág. 26 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Orçamento : 22781/PCSC-5/2022
Dimensão : 262,81 M2
Data Base : 01/04/2026
Observação : Orçamento de reforma da Delegacia de Cocal do Sul - SC.

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
279	PRÓPRIA	CPU42169	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF- SINAPI 90375	UN	1,000	16,89	16,89	0,00	99,98
280	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	15,62	15,62	0,00	99,99
281	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,000	13,62	13,62	0,00	99,99
282	SINAPI	102589	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	2,000	6,20	12,40	0,00	99,99
283	SINAPI	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	11,92	11,92	0,00	99,99
284	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1,000	6,84	6,84	0,00	99,99
285	SINAPI	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,000	5,20	5,20	0,00	100,00
						Total Geral	562.585,72	100,00	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO CORAL VILPERT
Data: 03/07/2026 17:59:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pág. 27 de 27 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PCSC 00134156/2022 e o código DX3087YV.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **DX3087YV**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO CORAL VILPERT (CPF: 069.XXX.159-XX) em 03/07/2026 às 17:59:38
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 28/04/2026 - 15:51:35 e válido até 28/04/2027 - 15:51:35.
(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDEzNDE1Nl8xMzQxNzJfMjAyMl9EWDMwODdZVg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PCSC 00134156/2022** e o código **DX3087YV** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.