



Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde

: 2025

: 26387/SES-FESAUDE - Obra de reforma do HEMOCENTRO de Joaçaba e Lages/SC

: Florianópolis

: 3 - Obra de reforma do Hemocentro de Joaçaba 03/2026

: 494,300 M2

: 278 - TABELA SINAPI ONERADA MARÇO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/03/2026

Serviço: CPU136654 COMPOSIÇÃO 001: RETIRADA E DEMOLIÇÃO DE PISO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	0,2000000	5,34
Total:						5,34



Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão : SES-FESAÚDE - Fundo Estadual de Saúde
Ano : 2025
Orçamento : 26387/SES-FESAÚDE - Obra de reforma do HEMOCENTRO de Joaçaba e Lages/SC
Município(s) : Florianópolis
Versão : 3 - Obra de reforma do Hemocentro de Joaçaba 03/2026
Dimensão : 494,300 M2
Tabela de Origem : 278 - TABELA SINAPI ONERADA MARÇO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/03/2026

Serviço: CPU136655 COMPOSIÇÃO 002: INSTALAÇÃO DE PISO HOSPITALAR (SEDOP 252012) Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SEDOP 252012 - D00065 Cola branca	MAT167465	KG	47,06	0,3300000	15,52
Insumo	SEDOP 252012 - D00512 Manta vinílica 2,00 mm	MAT167468	M2	198,91	1,0500000	208,85
Insumo	SEDOP 252012 - D00513 Canto curvo	MAT167463	M	9,39	0,1050000	0,98
Insumo	SEDOP 252012 - D00514 Cordão de solda	MAT167467	M	5,90	0,7044000	4,15
Insumo	SEDOP 252012 - D00515 Cola de contato	MAT167466	L	70,64	0,0208000	1,46
Insumo	SEDOP 252012 - J00003 Cimento	MAT167464	SACA	52,25	0,0200000	1,04
Insumo	SEDOP 252012 - M00009 Politriz	MAT167469	H	6,82	0,1300000	0,88
Composição	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88242	H	28,71	0,9500000	27,27
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	28,04	0,9500000	26,63
Composição	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	99802	M2	0,62	1,0000000	0,62
Composição	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	106166	M2	1,56	1,0000000	1,56
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	36,22	0,4000000	14,48

Total:	303,44
--------	--------



Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde

: 2025

: 26387/SES-FESAUDE - Obra de reforma do HEMOCENTRO de Joaçaba e Lages/SC

: Florianópolis

: 3 - Obra de reforma do Hemocentro de Joaçaba 03/2026

: 494,300 M2

: 278 - TABELA SINAPI ONERADA MARÇO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/03/2026

Serviço: CPU136656 COMPOSIÇÃO 003: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOAÇABA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90779	H	158,69	8,0000000	1.269,52
Composição	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90780	H	66,59	84,0000000	5.593,56
Total:						6.863,08



Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde

: 2025

: 26387/SES-FESAUDE - Obra de reforma do HEMOCENTRO de Joaçaba e Lages/SC

: Florianópolis

: 3 - Obra de reforma do Hemocentro de Joaçaba 03/2026

: 494,300 M2

: 278 - TABELA SINAPI ONERADA MARÇO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/03/2026

Serviço: CPU167339 COMPOSIÇÃO 004: CAÇAMBA PARA LEVA ENTULHO (5M³) - ref.: SBC 210900

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SBC I 008787 ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/ m3	MAT167340	M3	75,21	5,0000000	376,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	26,73	4,5500000	121,62
Total:						497,67