



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
Orçamento : 26630/SES-5/2025
Dimensão : 4.384,71 M2
Data Base : 01/05/2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU172974	Revestimento vinílico hospitalar para piso em manta soldada, com 2mm de espessura, pertencente ao grupo "T" de abrasão (EN649) e classe de uso 34 (EN685), com elevada resistência ao desgaste (<2mm3 - EN 660.2) - Inclusive cola e instalação - SBC 170014	M2	4.355,850	359,68	1.566.755,68	62,95	62,95
002	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	3.986,100	42,66	170.086,87	6,83	69,78
003	PRÓPRIA	CPU70850	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23% conforme Acórdão Nº 2622 /2016 TCU Plenário) - Medição conforme físico executivo da obra	UN	1,000	145.954,71	145.954,71	5,86	75,65
004	PRÓPRIA	CPU172964	Primer acrílico promotor de aderência, APLICAÇÃO MANUAL	M2	3.891,920	36,75	143.066,96	5,74	81,40
005	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	3.911,230	33,23	130.009,28	5,22	86,62
006	PRÓPRIA	CPU172961	Remoção de piso vinílico, inclusive lixamento da cola.	M2	2.953,590	40,39	119.325,03	4,79	91,42
007	PRÓPRIA	CPU172984	Cordao de solda para fusao a quente em juntas de pisos vinilicos flexiveis, tipo Absolute ou similar. Fornecimento e colocacao - SCO RV 15.40.0600	M	4.500,000	17,62	79.290,00	3,18	94,60
008	PRÓPRIA	CPU172959	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	104,000	213,25	22.178,00	0,89	95,49
009	PRÓPRIA	CPU172980	Canto Curvo para rodapé - EMBASA 15.05.46	M	1.600,000	11,97	19.152,00	0,76	96,26
010	PRÓPRIA	CPU172978	Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso - ORSE 12705	M2	28,860	561,65	16.209,50	0,65	96,91
011	PRÓPRIA	CPU172973	Fita de cobre - Fornecimento e instalação	M	339,000	42,64	14.454,96	0,58	97,49
012	PRÓPRIA	CPU172989	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM PANO ÚMIDO	M2	4.384,710	3,18	13.987,22	0,56	98,06
013	PRÓPRIA	CPU172957	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MES	12,000	938,85	11.266,20	0,45	98,51
014	PRÓPRIA	CPU172958	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO	UN	88,000	127,29	11.201,52	0,45	98,96
015	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 10/2025 PS	M2	938,330	9,29	8.726,46	0,35	99,31
016	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	M2	50,000	129,13	6.456,50	0,25	99,57
017	PRÓPRIA	CPU172963	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBAS, INCLUSO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM 5M³. (REF. SINAPI 100982)	M3	59,000	74,50	4.395,50	0,17	99,75



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
Orçamento : 26630/SES-5/2025
Dimensão : 4.384,71 M2
Data Base : 01/05/2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
018	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	74,870	33,23	2.488,67	0,09	99,85
019	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,000	620,56	1.861,68	0,07	99,92
020	PRÓPRIA	CPU173006	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO - Ref. SINAPI 84084	M2	94,180	13,19	1.243,17	0,04	99,97
021	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	2,000	98,00	196,00	0,00	99,98
022	PRÓPRIA	CPU172967	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 - SBC 078212	M	2,000	73,29	146,58	0,00	99,98
023	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,000	17,12	119,84	0,00	99,99
024	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 10/2025	M2	94,180	0,92	87,58	0,00	99,99
025	PRÓPRIA	CPU172971	CAIXA PASSAGEM 4x2"" - SBC 058084	UN	4,000	16,75	67,00	0,00	100,00
Total Geral							2.488.726,91	100,00	100,00

ROGERIO FERRARI
MAISTRO:319345498
27

Assinado de forma digital por
ROGERIO FERRARI
MAISTRO:31934549827
Dados: 2026.08.14 15:34:05 -03'00'