



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Orçamento : 26357/SIE-3/2025
 Dimensão : 134,00 M2
 Data Base : 01/04/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU135832	Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - MÍNIMO 56.000 BTU/h - Quente/Frio - 220V Monofásico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	19.420,36	38.840,72	52,95	52,95
002	PRÓPRIA	CPU136170	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) , 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000	8.615,20	8.615,20	11,74	64,69
003	PRÓPRIA	CPU135884	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8", COM ISOLAMENTO TERMICO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO BRACADEIRAS METALICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,310	137,28	6.220,15	8,47	73,17
004	PRÓPRIA	CPU136719	Administração local - 6,23% (conforme Acórdão n° 2622/2013 do TCU)	UN	1,000	4.301,86	4.301,86	5,86	79,03
005	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	56,770	61,10	3.468,64	4,72	83,76
006	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,000	98,44	1.476,60	2,01	85,78
007	PRÓPRIA	CPU135816	CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV	M	56,770	25,86	1.468,07	2,00	87,78
008	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	14,460	92,44	1.336,68	1,82	89,60
009	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,770	22,45	1.274,48	1,73	91,34
010	PRÓPRIA	CPU135807	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	M	10,510	94,08	988,78	1,34	92,69
011	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,000	13,35	867,75	1,18	93,87
012	PRÓPRIA	CPU136697	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,000	69,81	628,29	0,85	94,73
013	PRÓPRIA	CPU135813	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	M	21,510	28,46	612,17	0,83	95,56



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Orçamento : 26357/SIE-3/2025
 Dimensão : 134,00 M2
 Data Base : 01/04/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
014	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	21,510	23,45	504,40	0,68	96,25
015	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,600	29,89	466,28	0,63	96,88
016	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,600	19,76	308,25	0,42	97,30
017	PRÓPRIA	CPU136712	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,000	147,96	295,92	0,40	97,71
018	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,000	9,59	287,70	0,39	98,10
019	SINAPI	91167	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	21,510	12,39	266,50	0,36	98,46
020	PRÓPRIA	CPU135810	GAS REFRIGERANTE	KG	2,100	81,90	171,99	0,23	98,70
021	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	4,000	37,80	151,20	0,20	98,90
022	PRÓPRIA	CPU136701	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000	139,21	139,21	0,18	99,09
023	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,000	44,98	134,94	0,18	99,28
024	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,000	65,56	131,12	0,17	99,46
025	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	28,31	56,62	0,07	99,53
026	SINAPI	104758	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	2,000	27,15	54,30	0,07	99,61



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Orçamento : 26357/SIE-3/2025
 Dimensão : 134,00 M2
 Data Base : 01/04/2025

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
027	SINAPI	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000	54,29	54,29	0,07	99,68
028	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000	48,93	48,93	0,06	99,75
029	PRÓPRIA	CPU136705	REMOÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A	UN	1,000	48,53	48,53	0,06	99,81
030	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,000	2,64	39,60	0,05	99,87
031	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	0,500	48,79	24,39	0,03	99,90
032	PRÓPRIA	CPU136707	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO 1"	M	0,500	43,74	21,87	0,02	99,93
033	SINAPI	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,000	21,81	21,81	0,02	99,96
034	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	17,15	17,15	0,02	99,98
035	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,500	16,42	8,21	0,01	99,99
Total Geral							73.352,66	100,00	100,00



Assinaturas do documento



Código para verificação: **80YN6S4N**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **RAFAEL CÉSAR LAMIM MARTINS DE OLIVEIRA** (CPF: 033.XXX.070-XX) em 12/08/2025 às 15:27:41
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/09/2020 - 15:08:31 e válido até 10/09/2120 - 15:08:31.
(Assinatura do sistema)

✓ **TIAGO GABRIEL DE SOUZA** (CPF: 037.XXX.009-XX) em 12/08/2025 às 15:28:39
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/11/2020 - 17:25:16 e válido até 18/11/2120 - 17:25:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjE1MTJfMjE1MTNfMjAyNV84MFIONIM0Tg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00021512/2025** e o código **80YN6S4N** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.