



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU126667	Fornecimento e instalação de CENTRAL DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO MINI CHILLER: Potência de Arrefecimento Min.17 KW(Condições de piso: arrefecimento Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: 5 °C); Potência de aquecimento Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (Dt: 5 °C), Potencia da adsorvida Mín. 5,52 Baixo ruído: Max .66dBA, Pressão Sonora :Máx. 52 dBA, Modulo Silencio Noturno 46 dBA, Taxa de eficiência energética (Energy Efficiency Ratio) deve ser de no mínimo 3,08, Trocador de calor de água : Mín. 38,2 l/min, Bomba de arrefecimento unidade ESP (pressão estática externa) nominal de no mínimo 40,9 kPa,	UN	1,000	187.074,06	187.074,06	31,60	31,60
002	PRÓPRIA	CPU126681	Fornecimento e instalação de FANCOLETE 2TR: Vazão Mín. 335 m³/h/ Max.1100m³/h Filtro: do tipo H13 (Absoluto), F8 (Bolsa) G4 (Encartonado), Ruído Mín. 37dB(A) / Máx. 53dB(A) , Atenuadores de Ruído filtro F8 e HEPA H13, instalados acima do forro, monofásicos do 220V, tipo sirocco com rotação variável ajustável de maneira automático, com lâmpada UVC, TBS de Resfriamento variando entre 27°C e 19° °C, TBS de aquecimento mínima de 10°C, Capacidade de receber água entrada -7°C, Peso :185 kg +/- 15kg	UN	1,000	127.689,09	127.689,09	21,56	53,17
003	PRÓPRIA	CPU126682	Fornecimento e instalação de FANCOLETE 1,5TR: Vazão Mín. 272 m³/h/ Max.900m³/h Filtro do tipo H13 (Absoluto), F8 (Bolsa) G4 (Encartonado), Ruído Mín. 37dB(A) / Máx. 53dB(A), Atenuadores de Ruído, filtro F8 e HEPA H13, instalados acima do forro, monofásicos do 220V, tipo sirocco com rotação variável ajustável de maneira automático, com lâmpada UVC, TBS de Resfriamento variando entre 27°C e 19° °C, TBS de aquecimento mínima de 10°C, Capacidade de receber água entrada -7°C	UN	1,000	109.878,69	109.878,69	18,56	71,73
004	PRÓPRIA	CPU114379	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (6,23% conforme Acórdão nº 2622/2013-TCU-Plenário)	UN	1,000	34.454,80	34.454,80	5,82	77,55



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
005	PRÓPRIA	CPU126670	Fornecimento e instalação de ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO - Dimensão :550 mm +/- 50mm, 300 mm de altura +/-50mm e 600 mm de comprimento +/-50mm; Peso min: 200kg; Área de Captação aproximada: 1200+/-5 cm ² (~0,12+0,05m ²); Área de Insuflamento: 420+/-5cm ² (~0,042+0,05m ²).	UN	1,000	15.848,12	15.848,12	2,67	80,22
006	PRÓPRIA	CPU126684	Fornecimento e instalação de tubulação de água gelada min 40mm para retorno	UN	20,000	633,43	12.668,60	2,14	82,36
007	PRÓPRIA	CPU126683	Fornecimento e instalação de Tubulação de água gelada min 40mm para abastecimento do FANCOLETE	M	15,000	844,56	12.668,40	2,13	84,50
008	PRÓPRIA	CPU126677	Fornecimento e instalação de EXAUSTOR: VAZÃO: MIN. 157 ,44m ³ /h/ Máx 180m ³ /h; Pressão Mín.8mmca; Potência : hp/w 445w; RPM MÍN.1650; Tensão bivolt; Ruido 66dBA; Velocidade: Min 5,30m/s a Máx. 6,20m/s	UN	1,000	9.246,90	9.246,90	1,56	86,07
009	PRÓPRIA	CPU126678	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO - CHAPA GALVANIZADA - Espessura 0,5mm+/-0,05mm; Dimensão:(0,10X0,08m e 0,10X0,09m; 0,15x0,05m e 0,15x0,06m; 0,20x0,05m), COMPRIMENTO: 0,50m +/-0,1m,	M	1,000	8.152,24	8.152,24	1,37	87,44
010	PRÓPRIA	CPU126679	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO EXAUSTÃO DUTO FLEXIVEL DIÂMETRO:MIN 21/2 Max. 4, COMPRIMENTO: 0,80m +/-0,1m - CONECTADA A GRELHA DE 150x152mm	M	1,000	6.189,21	6.189,21	1,04	88,49
011	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	23,000	177,80	4.089,40	0,69	89,18
012	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,000	1.204,64	3.613,92	0,61	89,79



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
013	PRÓPRIA	CPU126672	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO DE INSUFLAMENTO - CHAPA GALVANIZADA - Espessura 0,5mm+/-0,05mm ; Dimensão: (0,2X0,13m e 0,2X0,14m; 0,25x0,12m e 0,25x0,10m; 0,30x0,10m e 0,30x0,08m), COMPRIMENTO: 2,35m +/-0,5m	KG	12,000	268,47	3.221,64	0,54	90,33
014	PRÓPRIA	CPU126674	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO DE INSUFLAMENTO - CHAPA GALVANIZADA - Espessura 0,5mm+/-0,05mm ; Dimensão:(0,15X0,15m e 0,2X0,16m; 0,20x0,11m e 0,25x0,13m; 0,30x0,09m e 0,30x0,11m), COMPRIMENTO: 2,80m +/-0,5m, CONECTADA A GRELHA DE 550x152m	KG	12,000	268,47	3.221,64	0,54	90,88
015	PRÓPRIA	CPU126673	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO DE INSUFLAMENTO - CHAPA GALVANIZADA - Espessura 0,5mm+/-0,05mm ; Dimensão:(0,15X0,14m e 0,2X0,12m; 0,20x0,11m e 0,25x0,10m; 0,25x0,08m e 0,30x0,08m), COMPRIMENTO: 1,25m +/-0,3m, CONECTADA A GRELHA DE 350x152m	KG	8,000	402,70	3.221,60	0,54	91,42
016	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	484,000	6,11	2.957,24	0,49	91,92
017	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,000	2.682,13	2.682,13	0,45	92,37
018	PRÓPRIA	CPU126668	Fornecimento e instalação de GABINETE DE VENTILAÇÃO : vazão : mín 157,5m³/h / máx de 400m³/h. Filtros : G4+F8; Velocidade de insuflamento : Mín 3,97 m/s/ Max 4,62m/s.	UN	1,000	2.359,51	2.359,51	0,39	92,77
019	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	132,520	16,64	2.205,13	0,37	93,15
020	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	132,520	16,29	2.158,75	0,36	93,51
021	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	25,000	79,86	1.996,50	0,33	93,85



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
022	PRÓPRIA	CPU126861	Fornecimento e instalação de TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	M	12,000	161,28	1.935,36	0,32	94,17
023	PRÓPRIA	CPU114501	BANCADA EM AÇO INOX, 2,60 X 0,60 M, COM 01 CUBA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CROMADOS E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	1.884,53	1.884,53	0,31	94,49
024	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,000	597,49	1.792,47	0,30	94,80
025	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,000	566,13	1.698,39	0,28	95,08
026	PRÓPRIA	CPU126680	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO EXAUSTÃO DUTO FLEXIVEL DIÂMETRO:MIN 25/6 Max. 4, COMPRIMENTO: 3,30m +/-0,3m - CONECTADA A GRELHA DE 350x192mm	M	3,500	460,23	1.610,80	0,27	95,35
027	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,000	45,73	1.509,09	0,25	95,61
028	PRÓPRIA	CPU114494	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA PIA, TEMPORIZADA PRESSÃO, BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,000	500,65	1.501,95	0,25	95,86
029	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,000	95,63	1.434,45	0,24	96,11
030	PRÓPRIA	CPU126671	Fornecimento e instalação de DAMPER DE REGULAÇÃO DE ENTRADA DE AR : Área de Captação aproximada: 1200+/-5 cm²	UN	1,000	1.232,63	1.232,63	0,20	96,31
031	PRÓPRIA	CPU126860	Fornecimento e instalação de tubo de espuma de polietileno expandido flexível para isolamento térmico de tubulação de ar condicionado	M	12,000	101,51	1.218,12	0,20	96,52
032	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,000	16,36	1.194,28	0,20	96,72
033	PRÓPRIA	CPU114496	BANCADA EM AÇO INOX, 1,40 X 0,60 M, COM 01 CUBA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CROMADOS E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	1.165,63	1.165,63	0,19	96,92



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
034	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,000	1.138,96	1.138,96	0,19	97,11
035	PRÓPRIA	CPU75600	PAINEL DE CABECEIRA PARA 3 GASES (OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E VÁCUO)	UN	1,000	1.101,07	1.101,07	0,18	97,30
036	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,000	35,95	1.078,50	0,18	97,48
037	PRÓPRIA	CPU126676	Fornecimento e instalação de GRELHA DE 550x152mm	UN	1,000	880,44	880,44	0,14	97,63
038	PRÓPRIA	CPU114387	LIMPEZA DE OBRA	M2	72,000	11,96	861,12	0,14	97,77
039	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,000	67,36	808,32	0,13	97,91
040	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,000	32,65	783,60	0,13	98,04
041	PRÓPRIA	CPU126675	Fornecimento e instalação de GRELHA DE 350x152mm	UN	1,000	704,36	704,36	0,11	98,16
042	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,000	9,38	703,50	0,11	98,28
043	PRÓPRIA	CPU114380	ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA COLETORA DE ENTULHOS	UN	1,000	650,00	650,00	0,10	98,39
044	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	33,000	19,62	647,46	0,10	98,50
045	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,000	23,63	543,49	0,09	98,59
046	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,000	21,45	536,25	0,09	98,68



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
047	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,000	70,52	493,64	0,08	98,76
048	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,000	23,05	461,00	0,07	98,84
049	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,000	4,26	408,96	0,06	98,91
050	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,000	32,37	388,44	0,06	98,98
051	SINAPI	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,000	29,23	350,76	0,05	99,04
052	SINAPI	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,000	34,55	345,50	0,05	99,10
053	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,000	81,98	327,92	0,05	99,15
054	PRÓPRIA	CPU141496	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000	51,24	307,44	0,05	99,20
055	PRÓPRIA	CPU75601	TOMADA DE GÁS AR MEDICINAL	UN	2,000	153,39	306,78	0,05	99,25
056	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,000	28,61	286,10	0,04	99,30
057	PRÓPRIA	CPU75606	PINTURA DE TUBULAÇÕES EM TINTA ESMALTE CINZA	M2	10,000	22,74	227,40	0,03	99,34
058	PRÓPRIA	CPU75607	PINTURA DE TUBULAÇÕES EM TINTA ESMALTE AMARELO	M2	10,000	22,74	227,40	0,03	99,38
059	PRÓPRIA	CPU75608	PINTURA DE TUBULAÇÕES EM TINTA ESMALTE VERDE	M2	10,000	22,74	227,40	0,03	99,42
060	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,000	17,72	212,64	0,03	99,45



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
061	PRÓPRIA	CPU75604	SOLDA PRATA 45% ISENTO DE CÁDMIO, VARETA 1, 5X500MM	KG	1,000	203,30	203,30	0,03	99,49
062	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	46,44	185,76	0,03	99,52
063	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	184,31	184,31	0,03	99,55
064	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,000	56,45	169,35	0,02	99,58
065	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	80,80	161,60	0,02	99,61
066	PRÓPRIA	CPU75602	TOMADA DE GÁS OXIGÊNIO	UN	1,000	153,39	153,39	0,02	99,63
067	PRÓPRIA	CPU75603	TOMADA DE GÁS VÁCUO	UN	1,000	153,39	153,39	0,02	99,66
068	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,000	19,14	153,12	0,02	99,68
069	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,000	51,01	153,03	0,02	99,71
070	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	130,24	130,24	0,02	99,73
071	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,000	31,50	126,00	0,02	99,75
072	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	58,05	116,10	0,01	99,77
073	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	25,59	102,36	0,01	99,79



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
074	SINAPI	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,000	25,47	101,88	0,01	99,81
075	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,000	23,33	93,32	0,01	99,82
076	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,000	43,91	87,82	0,01	99,84
077	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	87,00	87,00	0,01	99,85
078	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,000	17,28	86,40	0,01	99,87
079	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	79,01	79,01	0,01	99,88
080	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	74,68	74,68	0,01	99,89
081	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,000	14,27	71,35	0,01	99,91
082	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	30,42	60,84	0,01	99,92
083	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,000	14,82	59,28	0,01	99,93
084	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,000	18,43	55,29	0,00	99,93



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SES - Sec. de Estado da Saúde
 Orçamento : 24092/SES-11/2023
 Dimensão : 36,00 M2
 Data Base : 01/06/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
085	PRÓPRIA	CPU141515	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000	9,03	54,18	0,00	99,94
086	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	50,23	50,23	0,00	99,95
087	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,000	13,41	40,23	0,00	99,96
088	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,000	2,67	40,05	0,00	99,97
089	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,100	378,66	37,86	0,00	99,97
090	PRÓPRIA	CPU75605	ENFORCE LIMPADOR ALCALINO P/ TUBULAÇÃO	L	1,000	35,36	35,36	0,00	99,98
091	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,000	11,44	34,32	0,00	99,98
092	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	28,51	28,51	0,00	99,99
093	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	19,66	19,66	0,00	99,99
094	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	15,33	15,33	0,00	100,00
Total Geral							591.988,28	100,00	100,00