



## Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 22195/SIE-12/2022  
 Município(s) : Florianópolis  
 Dimensão : 3,41 KM  
 Data Base : 01/07/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU57686	Administração Local	UN	1,000	3.235.888,0900	3.235.888,0900	13,06	13,06
002	PRÓPRIA	CPU57640	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm (armado) - Ref. SINAPI 94994	M2	23.067,000	127,8500	2.949.115,9500	11,91	24,97
003	PRÓPRIA	CPU57558	Fornec. de CAP Modificado por Borracha de Pneu - AB8	T	649,770	4.509,6600	2.930.241,7800	11,83	36,80
004	PRÓPRIA	CPU57451	Compactação de camada final de aterro de rocha - com material oriundo de corte (britado) - Ref. SICRO 5502822	M3	15.258,000	175,8900	2.683.729,6200	10,83	47,63
005	PRÓPRIA	CPU57683	Instalação do Canteiro de Obras - Pequeno Porte	UN	1,000	1.591.087,0900	1.591.087,0900	6,42	54,06
006	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	5.423,850	243,2300	1.319.243,0400	5,33	59,38
007	PRÓPRIA	CPU57566	Usinagem de Concreto Asfáltico Comercial com borracha - faixa B - Exclusive CAP	T	5.640,820	218,1900	1.230.770,5200	4,97	64,35
008	PRÓPRIA	CPU101033	Usinagem de Concreto Asfáltico Comercial com borracha - faixa Gap Graded - Exclusive CAP	T	5.206,900	218,1900	1.136.093,5100	4,59	68,94
009	PRÓPRIA	CPU57569	Aquisição de Brita Graduada Simples comercial	M3	5.423,850	195,8100	1.062.044,0700	4,29	73,22
010	SICRO	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	2.960,000	223,3700	661.175,2000	2,67	75,89
011	SICRO	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	8.439,000	71,5800	604.063,6200	2,44	78,33
012	SICRO	0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.327,000	384,1200	509.727,2400	2,06	80,39
013	SICRO	0804055	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	201,000	2.532,0400	508.940,0400	2,05	82,44
014	PRÓPRIA	CPU57449	Carga e transporte de camada vegetal, com espalhamento e compactação no bota-fora - Ref. SICRO 4413984 + 5915399	M3	11.700,000	26,2900	307.593,0000	1,24	83,69
015	SICRO	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	377,000	635,5400	239.598,5800	0,97	84,65
016	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	1.155,000	201,9300	233.229,1500	0,94	85,60
017	SICRO	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	6.480,000	30,2200	195.825,6000	0,79	86,39
018	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	3.316,000	58,4300	193.753,8800	0,78	87,17
019	SICRO	4413996	Enleivamento	M2	13.488,620	13,3900	180.612,6200	0,73	87,90

**Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)**

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 22195/SIE-12/2022  
 Município(s) : Florianópolis  
 Dimensão : 3,41 KM  
 Data Base : 01/07/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
020	SICRO	0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	140,000	1.223,2200	171.250,8000	0,69	88,59
021	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	6.389,820	24,5700	156.997,8800	0,63	89,22
022	PRÓPRIA	CPU57556	Fornec. de Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação (EAI)	T	47,010	2.951,0600	138.729,3300	0,56	89,78
023	PRÓPRIA	CPU57527	Base ou sub-base de brita graduada - Brita graduada usinada adquirida comercialmente - Ref. SICRO 4011276, exclusive insumos e transporte	M3	5.423,850	22,9700	124.585,8300	0,50	90,29
024	SICRO	2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	UN	65,000	1.769,9600	115.047,4000	0,46	90,75
025	PRÓPRIA	CPU57563	Transporte de CAP Modificado por Borracha de Pneu - AB8	T	649,770	175,2500	113.872,1900	0,46	91,21
026	PRÓPRIA	CPU57557	Fornec. de RR-1C	T	32,540	3.007,0100	97.848,1100	0,40	91,60
027	PRÓPRIA	CPU57642	Ponto de ônibus padrão para travessias urbanas - Ref. 22437/SIE (vide planta no volume de projeto)	UN	4,000	22.536,0700	90.144,2800	0,36	91,97
028	SICRO	5213484	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	M2	66,000	1.347,1900	88.914,5400	0,36	92,33
029	PRÓPRIA	CPU57519	Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - Usinagem Comercial - Ref. SICRO 4011472, exclusive insumos e transporte	T	5.206,900	17,0000	88.517,3000	0,36	92,68
030	SICRO	1600438	Demolição manual de concreto armado	M3	106,000	832,3400	88.228,0400	0,36	93,04
031	PRÓPRIA	CPU57466	Concreto asfáltico com borracha - faixa B - Usinagem Comercial - Ref. SICRO 4011470, exclusive insumos e transporte	T	5.640,820	15,4500	87.150,6700	0,35	93,39
032	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	62,000	1.398,6500	86.716,3000	0,35	93,74
033	SICRO	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	92,000	909,8700	83.708,0400	0,34	94,08
034	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	36.159,000	2,2800	82.442,5200	0,33	94,41
035	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKM	95.185,000	0,8300	79.003,5500	0,32	94,73
036	SICRO	2003870	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação	M	224,000	350,6800	78.552,3200	0,32	95,05
037	SICRO	5213630	Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	UN	1,000	77.603,8600	77.603,8600	0,31	95,36



## Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 22195/SIE-12/2022  
 Município(s) : Florianópolis  
 Dimensão : 3,41 KM  
 Data Base : 01/07/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
038	PRÓPRIA	CPU57636	Cerca com tela de alambrado sobre mureta de concreto e mourão de concreto - Ref. Sicro 4413013	M	551,000	128,6900	70.908,1900	0,29	95,65
039	SICRO	4915656	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm	M3	586,260	110,6300	64.857,9400	0,26	95,91
040	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	11.700,000	5,5100	64.467,0000	0,26	96,17
041	PRÓPRIA	CPU57697	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	UN	1,000	63.259,0900	63.259,0900	0,26	96,43
042	PRÓPRIA	CPU57677	Barreira de Siltagem - Ref. DEINFRA/SC 50004	M	292,310	210,7000	61.589,7200	0,25	96,68
043	SICRO	5213409	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	446,000	117,2100	52.275,6600	0,21	96,89
044	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	M2	58.496,000	0,8800	51.476,4800	0,21	97,09
045	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	72.318,000	0,6800	49.176,2400	0,20	97,29
046	SICRO	5219613	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	UN	1.105,000	42,4200	46.874,1000	0,19	97,48
047	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	5.929,000	7,1800	42.570,2200	0,17	97,65
048	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	UN	57,000	635,1700	36.204,6900	0,15	97,80
049	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	36.159,000	0,9800	35.435,8200	0,14	97,94
050	PRÓPRIA	CPU57623	Boca de lobo simples - BLS 04 - areia e brita comerciais - Ref. Sicro 2003620 + consumo de projeto	UN	12,000	2.466,2600	29.595,1200	0,12	98,06
051	SICRO	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	64,000	462,4200	29.594,8800	0,12	98,18
052	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	243,000	108,9900	26.484,5700	0,11	98,29
053	SICRO	5502163	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	2.948,000	8,3700	24.674,7600	0,10	98,39
054	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	M3	138,410	177,6400	24.587,1500	0,10	98,49
055	PRÓPRIA	CPU57709	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. SICRO 5213835	Un/mês	520,000	46,7300	24.299,6000	0,10	98,59
056	PRÓPRIA	CPU57622	Boca de lobo simples - BLS 03 - areia e brita comerciais - Ref. Sicro 2003620 + consumos de projeto	UN	11,000	2.099,4800	23.094,2800	0,09	98,68



## Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 22195/SIE-12/2022  
 Município(s) : Florianópolis  
 Dimensão : 3,41 KM  
 Data Base : 01/07/2025

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
057	SICRO	3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	486,000	46,1200	22.414,3200	0,09	98,77
058	SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	M2	3.429,000	6,4100	21.979,8900	0,09	98,86
059	SICRO	4413905	Hidrossemeadura	M2	2.581,310	8,2400	21.269,9900	0,09	98,94
060	SICRO	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	UN	439,000	47,5300	20.865,6700	0,08	99,03
061	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	34,000	596,4900	20.280,6600	0,08	99,11
062	SICRO	2003310	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 160-30 - escavação mecânica	M	260,000	71,8700	18.686,2000	0,08	99,19
063	SICRO	4915660	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm	M3	264,510	69,0700	18.269,7100	0,07	99,26
064	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	2.076,060	8,7900	18.248,5700	0,07	99,33
065	SICRO	0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	31,000	480,5400	14.896,7400	0,06	99,39
066	SICRO	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UN	10,000	1.467,8900	14.678,9000	0,06	99,45
067	SICRO	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	M3	617,190	23,7700	14.670,6100	0,06	99,51
068	SICRO	5213361	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	UN	121,000	106,2400	12.855,0400	0,05	99,56
069	SICRO	5502166	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	1.327,000	9,6200	12.765,7400	0,05	99,62
070	SICRO	5502164	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	1.275,000	8,6200	10.990,5000	0,04	99,66
071	SICRO	0804409	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	1,000	9.752,0500	9.752,0500	0,04	99,70
072	SICRO	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	405,000	21,3400	8.642,7000	0,03	99,73
073	SICRO	0903848	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m	M	34,000	249,0000	8.466,0000	0,03	99,77



## Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 22195/SIE-12/2022  
 Município(s) : Florianópolis  
 Dimensão : 3,41 KM  
 Data Base : 01/07/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
074	PRÓPRIA	CPU57561	Transporte de Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação (EI)	T	47,010	175,2500	8.238,5000	0,03	99,80
075	SICRO	5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	1.056,000	7,2100	7.613,7600	0,03	99,83
076	SICRO	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	16,000	386,3200	6.181,1200	0,02	99,86
077	PRÓPRIA	CPU57562	Transporte de RR-1C	T	32,540	175,2500	5.702,6400	0,02	99,88
078	SICRO	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	UN	8,000	556,0400	4.448,3200	0,02	99,90
079	SICRO	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	UN	3.779,000	1,0500	3.967,9500	0,02	99,91
080	SICRO	2003628	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais	UN	2,000	1.689,7200	3.379,4400	0,01	99,93
081	SICRO	0903789	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2 :8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	M2	68,000	44,0500	2.995,4000	0,01	99,94
082	PRÓPRIA	CPU57711	Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5213345	Un/mês	14,000	177,4800	2.484,7200	0,01	99,95
083	SICRO	0804385	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	1,000	2.390,6500	2.390,6500	0,01	99,96
084	SICRO	5502162	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	212,000	8,1100	1.719,3200	0,01	99,97
085	SICRO	2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	UN	1,000	1.318,4200	1.318,4200	0,01	99,97
086	SICRO	0903818	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	M2	68,000	19,0700	1.296,7600	0,01	99,98
087	SICRO	0804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,000	973,5700	973,5700	0,00	99,98
088	PRÓPRIA	CPU57722	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, Diâmetro 1,00 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560	Un/mês	17,000	56,2500	956,2500	0,00	99,98
089	SICRO	5213660	Remoção da estrutura de semipórtico metálico	UN	3,000	285,1200	855,3600	0,00	99,99
090	PRÓPRIA	CPU57714	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560	Un/mês	14,000	61,0600	854,8400	0,00	99,99

**Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)**

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
Orçamento : 22195/SIE-12/2022  
Município(s) : Florianópolis  
Dimensão : 3,41 KM  
Data Base : 01/07/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
091	PRÓPRIA	CPU57719	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,25 x 0,80 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560	Un/mês	7,000	62,4500	437,1500	0,00	99,99
092	SICRO	0903788	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	M2	68,000	6,0000	408,0000	0,00	100,00
093	PRÓPRIA	CPU57716	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 x 0,40 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560	Un/mês	12,000	32,7400	392,8800	0,00	100,00
094	SICRO	5213364	Remoção de placa de sinalização	M2	11,000	28,9300	318,2300	0,00	100,00
095	SICRO	0903860	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	M2	68,000	3,5500	241,4000	0,00	100,00
096	SICRO	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	M3	11,000	19,5100	214,6100	0,00	100,00
097	PRÓPRIA	CPU57718	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,25 x 0,60 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560	Un/mês	1,000	44,8200	44,8200	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>							<b>24.770.638,4700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>