



Orçamento Analítico

Órgão : SEJURI - Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social

Ano : 2026

Orçamento : 26954/SEJURI - Execução de restauração parcial da Muralha do Presídio Regional de Joaçaba com retirada de entulhos, conforme projeto executivo estrutural do Engenheiro Civil André Brito Dotti.

Município(s) : Joaçaba

Versão : 5 - TABELA SINAPI ONERADA DEZEMBRO 2025

Dimensão : 1.448,700 M2

Tabela de Origem : 258 - TABELA SINAPI ONERADA SETEMBRO 2025
266 - TABELA SINAPI ONERADA DEZEMBRO 2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/12/2025

01 - Serviços Iniciais
01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.01 - ADM LOCAL

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 12/25	CPU155 901	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,000	0,00	0,00	53.694,98	0,00	53.694,98	53.694,98	53.694,98
SINAPI 12 /25	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,000	412,32	57,00	469,32	23,53	579,75	579,75	1.739,25
PRÓPRIA 09/25	CPU153 401	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO).	MES	5,000	0,00	0,00	847,50	23,53	1.046,91	1.046,91	5.234,55
SINAPI 12 /25	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	14,000	0,00	33,27	33,27	23,53	41,09	41,09	575,26
PRÓPRIA 09/25	CPU154 039	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DETORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOSE DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO).	MXMES	70,000	0,00	0,00	46,88	23,53	57,91	57,91	4.053,70

01.02 - M1, M2 E M3
01.02.01 - REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	187,500	0,00	17,54	17,54	23,53	21,66	21,66	4.061,25
SINAPI 12 /25	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	24,800	0,00	323,48	323,48	23,53	399,59	399,59	9.909,83
SINAPI 12 /25	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	31,000	0,00	11,75	11,75	23,53	14,51	14,51	449,81
SINAPI 12 /25	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) . AF_07/2020	M3	212,610	0,00	10,45	10,45	23,53	12,90	12,90	2.742,66
PRÓPRIA 09/25	CPU153 516	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO EACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSOFRETE.	M3	212,610	0,00	0,00	84,50	23,53	104,38	104,38	22.192,23



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.252,200	0,00	1,29	1,29	23,53	1,59	1,59	6.760,99
PRÓPRIA 09/25	CPU153 545	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EMTERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	M3	212,610	0,00	0,00	11,20	23,53	13,83	13,83	2.940,39

Total do Grupo**: 114.354,90

02 - Construções Em Alvenaria E Concreto Armado
02.00.01 - CORTINA DE CONTENÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 09/25	CPU154 043	PERFURAÇÃO EM ROCHA E CHUMBAMENTO DE BARRAS DE AÇO COMGROUT PARA ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO	M	96,000	0,00	0,00	185,39	23,53	229,01	229,01	21.984,96
SINAPI 12 /25	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	685,390	26,76	27,21	53,97	23,53	66,66	66,66	45.688,09
SINAPI 12 /25	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	78,980	0,70	15,36	16,06	23,53	19,83	19,83	1.566,17
SINAPI 12 /25	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	3.156,780	0,66	12,25	12,91	23,53	15,94	15,94	50.319,07
SINAPI 12 /25	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	4.259,970	0,63	9,23	9,86	23,53	12,18	12,18	51.886,43
SINAPI 12 /25	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	98,850	718,04	38,04	756,08	23,53	933,98	933,98	92.323,92
SINAPI 12 /25	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	98,850	0,00	51,13	51,13	23,53	63,16	63,16	6.243,36
SINAPI 12 /25	101574	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	478,000	12,86	10,75	23,61	23,53	29,16	29,16	13.938,48
SINAPI 12 /25	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	310,000	0,00	31,63	31,63	23,53	39,07	39,07	12.111,70

Total do Grupo**: 296.062,18

03 - Instalações Hidrossanitárias
03.00.01 - DRENAGEM

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	103379	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	50,000	444,04	2,46	446,50	23,53	551,56	551,56	27.578,00
SINAPI 12 /25	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	171,100	12,00	0,55	12,55	23,53	15,50	15,50	2.652,05
PRÓPRIA 09/25	CPU153 695	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA.	M2	248,000	0,00	0,00	2,21	23,53	2,73	2,73	677,04
PRÓPRIA 09/25	CPU153 707	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL.	M3	124,000	0,00	0,00	137,67	23,53	170,06	170,06	21.087,44



Orçamento Analítico

03.01 - M4
03.01.01 - REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	40,000	0,00	69,11	69,11	23,53	85,37	85,37	3.414,80
SINAPI 12 /25	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	100,000	0,00	17,54	17,54	23,53	21,66	21,66	2.166,00
SINAPI 12 /25	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,810	0,00	323,48	323,48	23,53	399,59	399,59	2.721,20
SINAPI 12 /25	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	70,000	0,00	11,75	11,75	23,53	14,51	14,51	1.015,70
SINAPI 12 /25	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35,000	0,00	104,96	104,96	23,53	129,65	129,65	4.537,75
SINAPI 12 /25	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	350,000	0,00	9,64	9,64	23,53	11,90	11,90	4.165,00
SINAPI 12 /25	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) . AF_07/2020	M3	179,010	0,00	10,45	10,45	23,53	12,90	12,90	2.309,22
PRÓPRIA 09/25	CPU153 516	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE.	M3	179,010	0,00	0,00	84,50	23,53	104,38	104,38	18.685,06
SINAPI 12 /25	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.580,250	0,00	1,29	1,29	23,53	1,59	1,59	5.692,59
PRÓPRIA 09/25	CPU153 545	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	M3	179,010	0,00	0,00	11,20	23,53	13,83	13,83	2.475,70

Total do Grupo**: 99.177,55

04 - Construções Em Alvenaria E Concreto Armado
04.00.01 - CORTINA DE CONTENÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	552,500	26,76	27,21	53,97	23,53	66,66	66,66	36.829,65
SINAPI 12 /25	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.347,720	0,66	12,25	12,91	23,53	15,94	15,94	21.482,65
SINAPI 12 /25	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.653,960	0,70	15,36	16,06	23,53	19,83	19,83	32.798,02
SINAPI 12 /25	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	39,050	0,75	17,84	18,59	23,53	22,96	22,96	896,58
SINAPI 12 /25	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	56,450	718,04	38,04	756,08	23,53	933,98	933,98	52.723,17
SINAPI 12 /25	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	56,450	0,00	51,13	51,13	23,53	63,16	63,16	3.565,38
SINAPI 12 /25	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	552,500	5,07	25,07	30,14	23,53	37,23	37,23	20.569,57



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 09/25	CPU153 707	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL.	M3	150,000	0,00	0,00	137,67	23,53	170,06	170,06	25.509,00

Total do Grupo**: 194.374,02

05 - Impermeabilizações

05.01 - ACABAMENTO

05.01.01 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	131,400	36,58	17,92	54,50	23,53	67,32	67,32	8.845,84

05.01.02 - PINTURA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 12 /25	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.448,700	0,00	1,79	1,79	23,53	2,21	2,21	3.201,62
SINAPI 12 /25	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	1.448,700	2,33	1,28	3,61	23,53	4,45	4,45	6.446,71
SINAPI 12 /25	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1.448,700	14,40	10,64	25,04	23,53	30,93	30,93	44.808,29

Total do Grupo**: 63.302,46

06 - Pavimentações

06.00.01 - ESTACIONAMENTO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 09/25	CPU154 033	RUFO CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM.	M2	70,000	0,00	0,00	88,59	23,53	109,43	109,43	7.660,10
SINAPI 12 /25	89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	8,000	102,92	57,57	160,49	23,53	198,25	198,25	1.586,00
SINAPI 12 /25	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.448,700	0,00	5,55	5,55	23,53	6,85	6,85	9.923,59
SINAPI 12 /25	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.448,700	0,00	43,69	43,69	23,53	53,97	53,97	78.186,33
SINAPI 12 /25	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	21,000	133,87	72,85	206,72	23,53	255,36	255,36	5.362,56
SINAPI 12 /25	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	350,000	2,49	0,32	2,81	23,53	3,47	3,47	1.214,50
SINAPI 12 /25	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	350,000	86,01	13,56	99,57	23,53	122,99	122,99	43.046,50

Total do Grupo**: 146.979,58



Orçamento Analítico

07 - Serviços Externos
07.01 - SERVIÇOS FINAIS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 09/25	CPU154 038	LIMPEZA DA OBRA.	M2	142,000	0,00	0,00	7,54	23,53	9,31	9,31	1.322,02

Total do Grupo**: 1.322,02

Total Geral do Orçamento: 915.572,71

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

ANTONIO JOSE DA LUZ AMARAL NETO
ENGENHEIRO CIVIL

ANDRE BRITO DOTTI
ENGENHEIRO CIVIL



Orçamento Analítico

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/M2
Serviços Iniciais	114.354,90	78,93
Construções Em Alvenaria E Concreto Armado	296.062,18	204,36
Instalações Hidrossanitárias	99.177,55	68,45
Construções Em Alvenaria E Concreto Armado	194.374,02	134,17
Impermeabilizações	63.302,46	43,69
Pavimentações	146.979,58	101,45
Serviços Externos	1.322,02	0,91
Total geral	915.572,70	631,95



Assinaturas do documento



Código para verificação: **J49MG16L**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO JOSÉ DA LUZ AMARAL NETO (CPF: 598.XXX.139-XX) em 09/03/2026 às 17:38:01

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/10/2021 - 10:17:45 e válido até 04/10/2121 - 10:17:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VKVVJJXzQwMzQ5XzAwMDAzNjk5XzM3MDRfMjAyNV9KNDINRzE2TA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEJURI 00003699/2025** e o código **J49MG16L** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.