



## Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 25852/SIE-2/2024  
 Município(s) : Itajaí  
 Dimensão : 254,00 M  
 Data Base : 01/04/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU120759	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,000	584.354,8300	584.354,8300	22,44	22,44
002	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	464,000	862,2600	400.088,6400	15,37	37,81
003	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	13.868,000	16,3500	226.741,8000	8,71	46,52
004	PRÓPRIA	CPU120779	CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1,000	221.703,0200	221.703,0200	8,51	55,03
005	SICRO	2306068	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecção	M	208,000	836,4800	173.987,8400	6,68	61,71
006	PRÓPRIA	CPU133246	Lançamento de pilares pré-moldados de até 500 kN com utilização de guindaste	UNID	26,000	6.551,5900	170.341,3400	6,54	68,26
007	PRÓPRIA	CPU120763	Lajes alveolares pré-modadas	M	340,900	424,5800	144.739,3220	5,56	73,81
008	PRÓPRIA	CPU133243	Carga, descarga e manobra de pilares pré-moldados de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t	UNID	26,000	5.142,0000	133.692,0000	5,13	78,95
009	SICRO	3108000	Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	969,400	110,6900	107.302,8860	4,12	83,07
010	SICRO	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	M3	145,290	586,5100	85.214,0379	3,27	86,34
011	PRÓPRIA	CPU120780	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,000	84.208,7000	84.208,7000	3,23	89,58
012	SICRO	2306064	Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção	M	364,000	177,1400	64.478,9600	2,48	92,05
013	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	T	674,270	76,2300	51.399,6021	1,97	94,03
014	SICRO	5914333	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	T	674,270	41,2900	27.840,6083	1,07	95,10
015	SICRO	1106061	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	M3	145,290	131,1700	19.057,6893	0,73	95,83
016	SICRO	1106282	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	M3	20,860	692,0800	14.436,7888	0,55	96,38
017	SICRO	3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	UN	2,000	6.551,5900	13.103,1800	0,50	96,89
018	SICRO	4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	KG	884,000	13,5200	11.951,6800	0,46	97,34
019	SICRO	5915400	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t	UN	2,000	5.142,0000	10.284,0000	0,39	97,74
020	SICRO	4507759	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UN	4,000	2.394,4300	9.577,2200	0,37	98,11



## Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Orçamento : 25852/SIE-2/2024  
 Município(s) : Itajaí  
 Dimensão : 254,00 M  
 Data Base : 01/04/2025

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
021	SICRO	3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	94,420	96,3000	9.092,6460	0,35	98,46
022	SICRO	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	11,780	658,0900	7.752,3002	0,30	98,75
023	SICRO	4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	M3	70,390	105,1600	7.402,2124	0,28	99,04
024	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	M3	54,430	78,8700	4.292,8941	0,16	99,20
025	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	6,070	614,9200	3.732,5644	0,14	99,35
026	PRÓPRIA	CPU142093	Aquisição de Brita Comercial	M3	23,920	155,3100	3.715,0152	0,14	99,49
027	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	M3	20,860	135,2000	2.820,2720	0,11	99,60
028	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	277,510	8,9500	2.483,7145	0,10	99,69
029	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	3,380	632,2500	2.137,0050	0,08	99,78
030	SICRO	4508185	Bainha metálica redonda D = 80 mm para 19 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	M	30,000	57,8200	1.734,6000	0,07	99,84
031	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	TKM	1.320,990	0,8800	1.162,4712	0,04	99,89
032	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M3	181,310	4,6500	843,0915	0,03	99,92
033	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	2,840	228,0500	647,6620	0,02	99,94
034	PRÓPRIA	CPU142064	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE BRITA GRADUADA	M3	23,920	21,4400	512,8448	0,02	99,96
035	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	14,290	23,4600	335,2434	0,01	99,98
036	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	DM3	1,760	152,7000	268,7520	0,01	99,99
037	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	TKM	254,600	1,0500	267,3300	0,01	100,00
038	SICRO	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	TKM	102,800	0,7300	75,0440	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.603.780,3071</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>