



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2022
 Orçamento : 22195/SIE - Elaboração Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Duplicação e Restauração com Aumento de Capacidade da Rua Dona Francisca
 Município(s) : Florianópolis
 Versão : 12 - Segmento 01 - trecho Rua Dona Francisca - Rua Edmundo Doubrowa, com extensão aproximada de 3,406 km
 Extensão : 3,406 KM
 Tabela de Origem : 133 - Tabela Referencial de Preço Sicro JULHO 2022 Onerada
 188 - Tabela Referencial de Preço Sicro OUTUBRO 2023 Onerada
 256 - Tabela Referencial de Preços SICRO JULHO 2025 - Desonerada (Com desoneração)

Data base do orçamento (R) : 01/10/2025

01 - Instalações e Trabalhos Preliminares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 07/25	CPU57683	* Instalação do Canteiro de Obras - Pequeno Porte *	UN	1,000	24,30	1.591.087,09	1.591.087,09

Total do Grupo**:

1.591.087,09

02 - Mobilização e Desmobilização

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 07/25	CPU57697	* Mobilização e Desmobilização de Equipamentos *	UN	1,000	24,30	63.259,09	63.259,09

Total do Grupo**:

63.259,09

03 - Administração local

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 07/25	CPU57686	* Administração Local *	UN	1,000	24,30	3.235.888,09	3.235.888,09

Total do Grupo**:

3.235.888,09

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

04 - Terraplanagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	5501700	* Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m *	M2	58.496,000	24,30	0,88	51.476,48
PRÓPRIA 07/25	CPU57449	* Carga e transporte de camada vegetal, com espalhamento e compactação no bota-fora - Ref. SICRO 4413984 + 5915399 *	M3	11.700,000	24,30	20,94	244.998,00
SICRO 07/25	4011209	* Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário *	M2	36.159,000	24,30	2,31	83.527,29
SICRO 07/25	5502161	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	1.056,000	24,30	7,26	7.666,56
SICRO 07/25	5502162	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	212,000	24,30	8,18	1.734,16
SICRO 07/25	5502163	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	2.948,000	24,30	8,43	24.851,64
SICRO 07/25	5502164	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	1.275,000	24,30	8,69	11.079,75
SICRO 07/25	5502166	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	1.327,000	24,30	9,71	12.885,17
SICRO 07/25	5915321	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	95.185,000	24,30	0,85	80.907,25
SICRO 07/25	5502978	* Compactação de aterros a 100% do Proctor normal *	M3	5.929,000	24,30	7,21	42.748,09
PRÓPRIA 07/25	CPU57453	* Compactação de camada final de aterro de rocha - rachão comercial - Ref. SICRO 5502822 *	M3	15.258,000	24,30	171,32	2.614.000,56
SICRO 07/25	4413984	* Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação *	M3	11.700,000	24,30	5,54	64.818,00
SICRO 07/25	1505877	* Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento *	M3	2.960,000	24,30	172,53	510.688,80

Total do Grupo:** 3.751.381,75

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

05 - Pavimentação

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	4915656	* Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm *	M3	586,260	24,30	110,93	65.033,82
SICRO 07/25	4915669	* Remoção mecanizada de camada granular do pavimento *	M3	617,190	24,30	24,03	14.831,08
SICRO 07/25	1600441	* Remoção de paralelepípedos *	M2	2.939,000	24,30	6,41	18.838,99
SICRO 07/25	4011279	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado *	M3	5.423,850	24,30	197,18	1.069.474,74
PRÓPRIA 07/25	CPU57527	* Base ou sub-base de brita graduada - Brita graduada usinada adquirida comercialmente - Ref. SICRO 4011276, Inclusive transporte,sem material *	M3	5.423,850	24,30	38,33	207.896,17
PRÓPRIA 07/25	CPU57569	* Aquisição de Brita Graduada Simples comercial *	M3	5.423,850	15,00	195,81	1.062.044,07
SICRO 07/25	4011352	* Imprimação com emulsão asfáltica *	M2	36.159,000	24,30	0,98	35.435,82
SICRO 07/25	4011353	* Pintura de ligação *	M2	72.318,000	24,30	0,68	49.176,24
PRÓPRIA 07/25	CPU57566	* Usinagem de Concreto Asfáltico Comercial com borracha - faixa B - Exclusive CAP *	T	5.640,820	15,00	218,19	1.230.770,52
PRÓPRIA 07/25	CPU101033	* Usinagem de Concreto Asfáltico Comercial com borracha - faixa Gap Graded - Exclusive CAP *	T	5.206,900	15,00	218,19	1.136.093,51
PRÓPRIA 07/25	CPU57466	* Concreto asfáltico com borracha - faixa B - Usinagem Comercial - Ref. SICRO 4011470, Inclusive transporte,sem material *	T	5.640,820	24,30	57,54	324.572,78
PRÓPRIA 07/25	CPU57519	* Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - Usinagem Comercial - Ref. SICRO 4011472, Inclusive transporte,sem material *	T	5.206,900	24,30	57,89	301.427,44
SICRO 07/25	4915660	* Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm *	M3	264,510	24,30	69,25	18.317,32

Total do Grupo:** 5.533.912,50

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

06 - Ligantes Betuminosos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 07/25	CPU57556	Fornec. de Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação (EAI)	T	47,010	15,00	2.951,06	138.729,33
PRÓPRIA 07/25	CPU57557	Fornec. de RR-1C	T	32,540	15,00	3.007,01	97.848,11
PRÓPRIA 07/25	CPU57558	Fornec. de CAP Modificado por Borracha de Pneu - AB8	T	649,770	15,00	4.509,66	2.930.241,78
PRÓPRIA 07/25	CPU57561	Transporte de Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação (EAI)	T	47,010	15,00	192,75	9.061,18
PRÓPRIA 07/25	CPU57562	Transporte de RR-1C	T	32,540	15,00	192,75	6.272,09
PRÓPRIA 07/25	CPU57563	Transporte de CAP Modificado por Borracha de Pneu - AB8	T	649,770	15,00	192,75	125.243,17

Total do Grupo:** 3.307.395,66

07 - Drenagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/ 25	4805757	* Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria *	M3	2.076,060	24,30	8,94	18.559,98
SICRO 07/ 25	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	622,820	24,30	24,57	15.302,69
SICRO 07/ 25	2003377	* Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira *	M	8.439,000	24,30	67,82	572.332,98
SICRO 07/ 25	0804015	* Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	1.327,000	24,30	368,69	489.251,63
SICRO 07/ 25	2003870	* Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação *	M	224,000	24,30	350,74	78.565,76
SICRO 07/ 25	0804023	* Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	377,000	24,30	612,43	230.886,11
SICRO 07/ 25	0804031	* Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	92,000	24,30	878,34	80.807,28
SICRO 07/ 25	0804039	* Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	140,000	24,30	1.182,05	165.487,00

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	0804055	* Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	201,000	24,30	2.464,83	495.430,83
SICRO 07/25	0804061	* Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	31,000	24,30	432,15	13.396,65
SICRO 07/25	0804081	* Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	1,000	24,30	866,73	866,73
SICRO 07/25	0804385	* Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas *	UN	1,000	24,30	2.145,72	2.145,72
SICRO 07/25	0804409	* Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas *	UN	1,000	24,30	8.509,08	8.509,08
SICRO 07/25	0903845	* Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico *	M3	138,410	24,30	128,80	17.827,21
SICRO 07/25	2003618	* Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais *	UN	62,000	24,30	1.349,84	83.690,08
SICRO 07/25	2003620	* Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais *	UN	65,000	24,30	1.714,37	111.434,05
PRÓPRIA 07/25	CPU57622	* Boca de lobo simples - BLS 03 - areia e brita comerciais - Ref. Sicro 2003620 + consumos de projeto *	UN	11,000	24,30	2.141,29	23.554,19
PRÓPRIA 07/25	CPU57623	* Boca de lobo simples - BLS 04 - areia e brita comerciais - Ref. Sicro 2003620 + consumo de projeto *	UN	12,000	24,30	2.439,71	29.276,52
SICRO 07/25	2003626	* Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais *	UN	1,000	24,30	1.269,58	1.269,58
SICRO 07/25	2003628	* Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais *	UN	2,000	24,30	1.634,11	3.268,22
SICRO 07/25	2003310	* Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica *	M	260,000	24,30	72,10	18.746,00

Total do Grupo:** 2.460.608,29

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

08 - Obras Complementares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	1600966	* Remoção de cerca com mourões de concreto *	UN	3.779,000	24,30	9,84	37.185,36
SICRO 07/25	3713610	* Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais *	M	486,000	24,30	44,79	21.767,94
PRÓPRIA 07/25	CPU57636	* Cerca com tela de alambrado sobre mureta de concreto e mourão de concreto - Ref. Sicro 4413013 *	M	551,000	24,30	124,05	68.351,55
SICRO 07/25	1619004	* Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus *	M3	11,000	24,30	19,76	217,36
SICRO 07/25	0903848	* Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m *	M	34,000	24,30	237,07	8.060,38
SICRO 07/25	0903788	* Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual *	M2	68,000	24,30	5,54	376,72
SICRO 07/25	0903789	* Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual *	M2	68,000	24,30	40,18	2.732,24
SICRO 07/25	0903860	* Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual *	M2	68,000	24,30	3,55	241,40
SICRO 07/25	0903818	* Tinta látex - duas camadas com aplicação manual *	M2	68,000	24,30	19,07	1.296,76
SICRO 07/25	3713604	* Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação *	M	16,000	24,30	386,42	6.182,72
SICRO 07/25	3713605	* Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação *	M	64,000	24,30	463,27	29.649,28
SICRO 07/25	5213364	* Remoção de placa de sinalização *	M2	11,000	24,30	29,24	321,64
SICRO 07/25	5213660	* Remoção da estrutura de semipórtico metálico *	UN	3,000	24,30	287,21	861,63
SICRO 07/25	1600438	* Demolição manual de concreto armado *	M3	106,000	24,30	833,52	88.353,12
PRÓPRIA 07/25	CPU57640	* Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm (armado) - Ref. SINAPI 94994 *	M2	23.067,000	24,30	106,62	2.459.403,54
SICRO 07/25	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	1.155,000	24,30	150,64	173.989,20
SICRO 07/25	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	5.767,000	24,30	24,57	141.695,19

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	1600441	* Remoção de paralelepípedos *	M2	490,000	24,30	6,41	3.140,90
PRÓPRIA 07/25	CPU57642	* Ponto de ônibus padrão para travessias urbanas - Ref. 22437/SIE (vide planta no volume de projeto) *	UN	4,000	24,30	22.191,06	88.764,24

Total do Grupo:** 3.132.591,17

09 - Sinalização

09.01 - Sinalização Horizontal

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	3.316,000	24,30	58,50	193.986,00
SICRO 07/25	5213409	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	446,000	24,30	117,36	52.342,56
SICRO 07/25	5213361	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	UN	121,000	24,30	106,40	12.874,40
SICRO 07/25	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	243,000	24,30	109,15	26.523,45
SICRO 07/25	5219613	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	UN	1.105,000	24,30	42,51	46.973,55
SICRO 07/25	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	UN	439,000	24,30	47,62	20.905,18

09.02 - Sinalização Vertical

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	5213484	* Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação *	M2	66,000	24,30	1.351,10	89.172,60
SICRO 07/25	5213856	* Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação *	UN	3,000	24,30	550,97	1.652,91
SICRO 07/25	5213856	* Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação *	UN	5,000	24,30	550,97	2.754,85
SICRO 07/25	5213863	* Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação *	UN	34,000	24,30	591,47	20.109,98

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	5213864	* Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação *	UN	57,000	24,30	630,19	35.920,83
SICRO 07/25	5213868	* Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação *	UN	10,000	24,30	1.447,05	14.470,50
SICRO 07/25	5213630	* Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais *	UN	1,000	24,30	77.609,89	77.609,89

Total do Grupo**:

595.296,70

10 - Serviços Auxiliares

10.01 - Sinalização de Obras

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	405,000	24,30	21,38	8.658,90
SICRO 07/25	5213850	* Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica *	H	6.480,000	24,30	30,22	195.825,60
PRÓPRIA 07/25	CPU57709	* Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. SICRO 5213835 *	Un/mês	520,000	24,30	36,66	19.063,20
PRÓPRIA 07/25	CPU57711	* Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5213345 *	Un/mês	14,000	24,30	162,20	2.270,80
PRÓPRIA 07/25	CPU57714	* Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560 *	Un/mês	14,000	24,30	50,11	701,54
PRÓPRIA 07/25	CPU57716	* Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 x 0,40 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560 *	Un/mês	12,000	24,30	22,47	269,64
PRÓPRIA 07/25	CPU57718	* Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,25 x 0,60 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560 *	Un/mês	1,000	24,30	37,75	37,75
PRÓPRIA 07/25	CPU57719	* Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,25 x 0,80 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560 *	Un/mês	7,000	24,30	52,24	365,68
PRÓPRIA 07/25	CPU57722	* Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, Diâmetro 1,00 m - 01 implantação e 01 retirada mensal - Ref. Sicro 5212560 *	Un/mês	17,000	24,30	56,17	954,89

Total do Grupo**:

228.148,00

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

11 - Meio Ambiente

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 07/25	4413996	* Enleivamento *	M2	13.488,620	24,30	13,42	181.017,28
SICRO 07/25	4413905	* Hidrossemeadura *	M2	2.581,310	24,30	8,25	21.295,81
PRÓPRIA 07/25	CPU57677	* Barreira de Siltagem - Ref. DEINFRA/SC 50004 *	M	292,310	24,30	17,69	5.170,96

Total do Grupo:** 207.484,05

Total Geral do Orçamento: 24.107.052,39

* Serviços reajustados

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Autobahn Engenharia de Infraestrutura Rodoviária e Geot.
DIRETOR

Marcelo Monte Carlo Silva Fonseca
DIRETOR



Orçamento Sintético

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/KM
Instalações e Trabalhos Preliminares	1.591.087,09	467.142,42
Mobilização e Desmobilização	63.259,09	18.572,84
Administração local	3.235.888,09	950.055,22
Terraplanagem	3.751.381,75	1.101.403,92
Pavimentação	5.533.912,50	1.624.754,11
Ligantes Betuminosos	3.307.395,66	971.049,81
Drenagem	2.460.608,29	722.433,44
Obras Complementares	3.132.591,17	919.727,30
Sinalização	595.296,70	174.778,83
Serviços Auxiliares	228.148,00	66.984,15
Meio Ambiente	207.484,05	60.917,22
Total geral	24.107.052,39	7.077.819,26

Índices

Código	Índice	I(0) 07/25	I(n) 10/25	Fator
5	Terraplanagem	501,100	503,483	1,004
6	Pavimentação	587,477	590,239	1,004
7	Drenagem	484,688	491,278	1,013
8	Sinalização Horizontal	462,839	463,229	1,000
10	Conservação Rodoviária	460,114	465,768	1,012
21	Sem Reajuste	1,000	1,000	1,000
26	Sinalização Vertical	269,911	272,130	1,008
39	Obras Complementares e Meio Ambiente	164,962	167,061	1,012
40	Índice Nacional da Construção Civil	1.210,471	1.222,356	1,009
41	Mobilização e Desmobilização	170,742	172,259	1,008
50	Administração Local	157,372	160,135	1,017



Assinaturas do documento



Código para verificação: **U194YOW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 27/05/2026 às 14:48:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMDg5OTVfODk5NV8yMDI2X1UxOTRZT1cw> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 0008995/2026** e o código **U194YOW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.